

**240200**

**Vinya de  
Can Sunyer**

240200 - VINYA DE CAN SUNYER (Sant Andreu de la Barca)

L'any 1972, Llibert Piera va localitzar les restes d'un jaciment romà a 360 metres de distància de la Capella de Sta. Madrona en direcció oest, en un camp proper al Mas de Can Sunyer. Llibert Piera va haver de realitzar una excavació precipitada ja que hi havia una màquina excavadora que rebaixava els terrenys per fer-hi la fonamentació de la foneria que avui s'erigeix en aquest solar. L'altitud del lloc és de 70 metres damunt el nivell del mar, i es troba en una zona plana al costat de la riera del Palau, en un lloc arrecerat, al darrere de la qual comença una zona molt més muntanyosa (Menèndez, Solias, 1989a). El substrat geològic està format per argiles quaternàries.


Les estructures localitzades en diversos punts del camp consistien en una sitja amortitzada parcialment per un mur posterior (Piera, 1983). Així mateix, es va comprovar la presència d'un dipòsit, pavimentat amb **opus signinum** que feia 3'30 metres de llarg per 1'30 metres d'ample, amb una petita depressió circular en un dels extrems. Aquest paviment s'unia a les parets mitjançant un cordó hidràulic perimètric en secció de quart de cercle. Les parets es trobaven arrebossades (Piera, 1983).


En un altre lloc dins la mateixa vinya es va observar la presència d'una pilastra de pedra de secció quadrangular, feta de pedra (Piera, 1983).

A l'est del dipòsit es va comprovar la presència d'un conjunt de fons de **dolla** que encara es trobaven *in situ*. Entre aquests apareixien diversos fragments d'**opus signinum** fragmentats. Aquests elements estaven encerclats per varis murs que es creuaven en angle recte (Piera, 1983).

Es va practicar, també, un sondeig estratigràfic. Aquesta va revelar la següent estratigrafia (Piera, 1983):

- 1) Nivell de 18 cm de terra de conreu.
- 2) Nivell de 20 cm de potència amb fragments de **tegula**, **imbrex** i ceràmica comuna.
- 3) Nivell de 6 cm de gruix, que estava format per cendres.
- 4) Nivell de 22 cm de potència en el qual van aparèixer tots mal cuits, fragments d'**imbrex** i escòria de ferro.






E - 1:10000



ASS. ROMANS S. ANDREU  
DE LA BARCA

N.


0m 100m 200m 300m 400m




Planta de l'excavació de Can Sunyer (segons Piera, inèdit)



PLANTA C





SECCIÓ A-A



Paviment a la vinya de Can Sunyer (segons Piera)


PLANTA B



0            050            1-

A horizontal scale bar with markings at 0, 050, and 1.

Pilastra a la vinya de Can Sunyer (segons Piera)



L'estratigrafia sembla revelar-nos que ens trobem davant d'un lloc amb vida, sobre el qual hi ha un abandó i posterior enderroc de les estructures.

D'entre els materials recollits per l'excavador cal destacar:

#### INVENTARI

**1853** Fragment de peça per a la construcció. (Piera, inèdit).

**1854** Fragment de peça de ceràmica en quart de cercle per a la construcció. (Piera, inèdit).

**1855 Imbrex.** (Piera, inèdit).

**1856** Fragment de totxo. (Piera, inèdit).

- Fragment de **tegula** amb forat. (Piera, inèdit).
- Estuc amb pintura vermella i negra i una franja blanca. (Piera, 1983).
- Fragment d'estuc amb pintura amb una franja negra i dues de vermelles. (Piera, 1983).
- Fragment de vora d'àmfora de boca plana. (Piera, 1983).
- Fragments de TSI, TSG, TSH i TSA. (Piera, 1983).
- Molí de mà (dins d'una sitja). (Piera, 1983).
- Ceràmica ibèrica pintada. (Piera, 1983).
- Escòria de fosa de ferro. (Piera, 1983).

Hem presentat fins aquí l'única informació que es coneix d'una vil·la que sens dubte fou destruïda. Pel que fa a la seva datació, podem afirmar que el moment inicial es podria situar a finals de l'època republicana, com ho demostrarria la ceràmica pintada i l'àmfora de boca plana. L'assentament continua durant d'Alt Imperi, com ho demostrarrien les troballes de Terra

Sigillata. Es una llàstima no saber exactament el tipus de Terra Sigillata Africana que va sortir a l'excavació, doncs ens impedeix establir concretament el moment final del jaciment.

Pel que fa a les estructures, semblen pertànyer a la **pars rustica** d'una **villa**, tal com ho demostrarien, no tan sols el que sembla ser el fons d'un dipòsit per a líquids, sinó també els fons de **dollia** que es troben al costat per a emmagatzemar-los. Ara bé, també apareixen grans escòries de fosa de ferro (Piera, 1983), que es poden veure en una vitrina a l'ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Aquest fet ens indicaria que en aquest lloc es produïa la manipulació, sigui reducció o ferreria, del ferro. Aquest punt es ve a sumar a la llista de llocs de la vall baixa del Llobregat on s'ha detectat aquest tipus d'activitat artesanal-industrial.

Entre les restes aparegudes, però, també hi ha restes d'estuc pintat, la qual cosa ens demostrarria que al lloc també va haver-hi la **pars urbana**.

Resumint, podríem dir que ens trobem davant d'una **villa** romana, de la qual s'han trobat part de les instal.lacions industrials i rastres de l'habitacle. Ens trobaríem davant un lloc que es deu iniciar en època republicana, sense que tinguem dades exactes sobre el seu moment final, que s'ha de produir, com a molt d'hora, en el segle II.

En el lloc veiem com hi havia una producció de tipus agrícola que s'emmagatzemava en **dollia**, i una altra de tipus industrial de manipulació de ferro.

**240300**

**Can  
Puig**

240300 - CAN PUIG (Sant Andreu de la Barca)

Prop de la masia de Can Puig, a uns 800 metres al nord-est de l'ermita de Sta. Madrona del Palau i tocant a la carretera N-II, l'any 1972 Llibert Piera va localitzar les restes d'un jaciment d'època romana. La seva altitud respecte al nivell del mar és de 45 metres i es troba en un terreny que cau en suau pendent cap el riu Llobregat. El substrat geològic està format per argiles quaternàries.


Les estructures que es coneixen d'aquest jaciment es redueixen a part d'un paviment d'**opus signinum** amb una depressió circular central (Piera, 1983). El paviment s'unia a la paret mitjançant un cordó hidràulic de secció de quart de cercle. Als racons prenia forma d'una o dues escòcies. Les parets estaven fetes amb pedres travades amb morter de calç, i estaven arrebossades amb calç i restes de ceràmica. El dipòsit està escapçat per un canal de rec que el talla fins a un nivell molt més baix. Es fa molt difícil arribar al lloc, doncs pel darrera hi ha la tanca d'una fabrica i pel davant hi ha el rec i un espès canyissar.


El material que es va recollir durant l'excavació d'aquest dipòsit va ser, segons el seu excavador (Piera, 1983):

INVENTARI

- Una roda de molí de més de 50 cm de diàmetre. (Piera, 1983).
- Fragments de **tegulae**. (Piera, 1983).
- Fragments de **dolium**. (Piera, 1983).
- Fragments d'àmfora romana. (Piera, 1983).

Creiem que la funció que es podria atribuir a aquesta estructura arquitectònica és la d'un dipòsit per a líquids, com ho demostraria el cordó hidràulic, la depressió circular i l'arrebossat de les parets. Per tant, s'hauria d'interpretar el jaciment com un establimet agrícola.








ASS. ROMANS S. ANDREU  
DE LA BARCA

E - 1:10000

N.

0m 100m 200m 300m 400m



Paviment

(segons Piera)

No podem establir cap tipus de datació del jaciment, doncs no disposem de cap element que ho permeti (Menèndez, Solias, 1989a).

**240400**

**Santa  
Madrona**


240400 - SANTA MADRONA DEL PALAU (Sant Andreu de la Barca)


Aquest jaciment és conegut des de molt antic. Ja a l'obra clàssica de Pedemonte (1929) apareix citat el jaciment, però posteriorment altres autors hi han intervenint (Clopas, 1956; Nuix, 1962; Solias, inèdit; Menèndez, Solias, 1989a). El lloc, dit el Palau, es troba a uns 70 metres sobre el nivell del mar, en un terreny amb poc pendent, que cau suavament cap el fons de la vall i cap a la riera del Palau, que dista uns 150 metres. El substrat geològic està format per argiles quaternàries. En aquest punt es troba l'ermita de Santa Madrona. Sabem que l'actual va ser construïda l'any 1882, però que n'existia una altra en el segle XV, que es va enrunar. L'edifici és de planta rectangular, està reforçat per varis contraforts, i a la part del darrere es pot apreciar un paviment fet d'**opus signinum**, que es troba per sobre del nivell actual de paviment (Piera, 1983).

Pedemonte (1929) ens informa que existeix una **villa** romana i una necròpolis amb enterraments de **tegulae**. Cita que en aquest punt van aparèixer diverses monedes, entre elles un denari de Claudi i enterraments envoltats de vasos de terra sigillata, probablement itàlica (Menèndez, Solias, 1989 a). La següent notícia del lloc ens la proporcionen Clopas (1956) i Nuix (1962); diuen que l'any 1955 van aparèixer tres sepultures de **tegulae** darrere l'absis de l'ermita, que van ser destruïdes per treballs agrícoles. Clopas en va reconstruir una de formada per quatre **tegulae** planes, inclinades i tapades pels extrems amb altres de verticals. Les tombes estaven associades a vasos de terra sigillata, i hi van aparèixer dues monedes de bronze, una de Claudi i una altra de Vespasià (Menèndez, Solias, 1989a). No pot deixar de sorprendre el complet paralelisme entre la troballa de 1929 i la de 1955. Així mateix, en aquell moment es van recuperar restes de **dollia** i àmfores romanes al camp de davant de l'ermita (Clopas, 1956; Nuix, 1962).

Com la major part dels jaciments del terme municipal de Sant Andreu de la Barca, va ser excavat per Llibert Piera, que hi va practicar algunes cales de prospecció. De resultes d'elles es coneix actualment del jaciment un paviment fet d'**opus signinum** i tres sitges, a més a més de la necròpolis (Menèndez, Solias, 1989a).

El paviment d'**opus signinum** (Piera, 1983) amida 7'15 metres de llarg per 5'90 metres d'ample. Les parets que l'envolten conserven tan sols una alçada de 15 o 20 cm i estan fetes de pedra travada amb calç. La paret sud conserva encara l'arrebossat (Piera, 1983). El paviment s'uneix a les parets mitjançant un cordó hidràulic perimetral en secció de quart de





ASS. ROMANS S. ANDREU  
DE LA BARCA

E - 1:10000


N.

0 m 100 m 200 m 300 m 400 m


Planta de les troballes a Sta. Madrona del Palau (segons Piera)

PLANTÀ DE LA CAPELLA I D'EL

DIPÒSIT O PISCINA.





SECCIÓ D-D i COTA O.



Paviment aparegut davant l'ermita  
de Sta. Madrona del Palau (segons Piera)


N.









cercle. El paviment té una petita depressió circular prop de l'angle format per les parets nord i est. En fer l'excavació, l'estratigrafia que es va observar consistia en un primer nivell d'aproximadament 30 cm de gruix, i un segon nivell, de color gris, d'aproximadament 10 cm de potència a sobre del paviment (Piera, 1983). D'entre els materials trobats en aquest jaciment cal destacar:


#### INVENTARI

- 1857** Fragment de base de TSI. Marca M.. Pasta rosada. Vernís poc adherent.
- 1858** Fragment de base amb peu de TSG. Pasta de color vermell fosc i tall vidriós. Vernís vermell brillant.
- 1859** Fragment sense forma de TSG. Sota una línia de perles, s'observa un roleu vegetal dins del qual hi ha un motiu de puntes de fletxa. Pasta de color vermell fosc. Vernís vermell brillant.
- 1860** Fragment de vora de TSH. Forma Drag. 44. Datació: 75-325. Pasta de color vermell clar. Vernís vermell fosc, mat, poc adherent.
- 1861** Fragment de vora de TSH. Forma Ritt. 8. Datació: 50-350. Pasta vermellosa. Vernís vermell brillant.
- 1862** Fragment de base amb peu de TSH. Pasta vermella-taronja. Desgreixant de quars. Vernís vermell mat. La part exterior de la base no tenia vernís, o bé l'ha perdut.
- 1863** Disc amb nansa i inici de bec de llàntia. Pasta de color vermell fosc. Vernís recremat.
- 1854** Fragment de vora d'àmfora. Pasta de color vermell fosc. Desgreixant de quars.











1870




1865




- 1865** Fragment de vora d'àmfora. Forma Dressel 1 A. Llavi triangular. Nansa ovalada. Pasta de color beix clar.
- 1866** Ceràmica de vora fumada sense anell de base. Forma Ostia I, 262. Datació: des d'època antonina i severa fins a finals del segle IV i inicis del V. Pasta vermel·la-taronja.
- 1867** Fragment de gran pàtera de vora bifida i pàtina cendrosa, de ceràmica de cuina itàlica. Pasta taronja.
- 1868** Vora de ceràmica comuna. Pasta de color beix clar, blanquinós. Engalba blanquinosa.
- 1869** Fragment de vora de ceràmica comuna amb arrencada de nansa de quatre lòbuls. Pasta grisa. Desgreixant abundant.
- 1870** Fragment de vora amb nansa de ceràmica comuna. Pasta taronja-marró. Desgreixant de quars.
- 1871** Fragment de nansa de ceràmica comuna. Pasta de color roig fosc. Desgreixant de quars.
- 1872** Fragment de tub de ceràmica. Pasta de color roig-marró fosc.
- 1873** Punxó d'os polit.
- 1874** Fragment de vidre de color blanc, amb visera. Forma carenada.
- Fragments de TSH. Formes Drag. 29 i 37.

A l'interior de l'ermita de Santa Madrona del Palau també es localitzaren restes d'època romana, entre d'altres el paviment d'**opus signinum** a què hem fet esment abans, visible en la secció del paviment exterior de la capella, i 3 sitges, dues al subsòl de la capella i la tercera a l'exterior d'ella (Piera, 1983).


PLANTA DE LA CAPELLA DE STA. MADRONA DEL PALAU



Restes de l'església de Sta. Madrona del Palau (Segons Piera)



Secció de les sitges de Sta. Madrona del Palau (segons Piera)



SECCIÓ C-C.

Sitja de l'exterior de Sta. Madrona del Palau (segons Piera)

L'estratigrafia de l'interior de la capella és la següent: un primer nivell corresponent al paviment actual, un segon nivell format per una terra marró i barrejada amb runa de construcció, i un tercer on es troben les sitges (Piera, 1983). La sitja exterior comptava amb la particularitat de tenir un recobriment de lloses de pissarra a la part inferior (Piera, 1983).

Passarem a continuació a descriure el material més representatiu de les sitges, a partir de la descripció i els dibuixos de Piera (inèdit):

#### INVENTARI

- 1875** Fragment de vora i cos de pàtera de ceràmica campaniana A. Forma Morel 2974a2. Pasta rogenca. Vernís negre poc adherent i molt irisat. Paral·lels a Gianutri (140-130 aC). (Piera, inèdit).
- 1876** Fragment de vora i cos de pàtera de ceràmica campaniana A. Forma Morel 2974a2. Pasta rogenca-vermellosa, molt granulosa. Vernís negre poc adherent i molt irisat (140-130 aC). (Piera, inèdit).
- 1877** Fragment de vora de ceràmica campaniana B. Forma Lamb. 5. Pasta de color ocre clar. Vernís negre mat ben adherit. Molt fi. (Piera, inèdit).
- 1878** Fragment de vora i cos d'una pàtera de ceràmica campaniana A. Forma Morel 2233a2. Pasta granulosa, de color castany vermellos. Vernís poc adherent i de reflexos irisats. Paral·lels a Illa Pedrosa (150-140 aC). (Piera, inèdit).
- 1879** Fragment de peu de ceràmica campaniana B. Forma Lamb. 5. Decoració de dues acanaladures i dues línies, a la rodeta. Pasta de color ocre clar. Vernís negre mat, inexistent a la superfície de repòs del peu i al fons extern. (Piera, inèdit).
- 1880** Meitat d'una pàtera de ceràmica campaniana A. Forma Morel 2645b1. Pasta beix vermellosa. Tall granulós. Vernís negre irisat, de poca adherència.




1877




1878



1879




1880




1881





1882



1883



Al fons té palmetes radials esquemàtiques, dins de cartutxos ovals. Paral·lels a Siracusa (130 aC). (Piera, inèdit).

**1881** Gerra bicònica de ceràmica gris. Pasta grisa. Vora brunyida de color gris fosc. (Piera, inèdit).

**1882** Pàtera de ceràmica gris. Cara interna amb engalba de color gris clar. (Piera, inèdit).

**1883** Pàtera de ceràmica grisa. Pasta de color gris clar. (Piera, inèdit).

**1884** Fragment de base amb peu de pàtera de ceràmica grisa. Té dues incisions paral·leles. Pasta de color gris o terrós. (Piera, inèdit).

**1885** Fragment de vora de ceràmica grisa. Pasta fina i compacta. Engalba grisa. (Piera, inèdit).


**1886** Copa de ceràmica comuna. Pasta de color ocre clar, però en algunes zones és negra. Desgreixant de mica. Superfície allisada. (Piera, inèdit).

**1887** Petit vas de ceràmica comuna, amb arrencada de nansa. Pasta ataronjada. Superfície poc cuidada. (Piera, inèdit).


**1888** Fragment de vora de ceràmica comuna amb la nansa de secció circular per damunt. Pasta de la boca, de color vermell fosc. (Piera, inèdit).

**1889** Bol de ceràmica comuna. Pasta de color taronja clar. Superfície brunyida brillant. (Piera, inèdit).

**1890** Fragment sense forma de ceràmica comuna. Pasta vermel·la terrosa. Decoració pintada, de color vermell fosc, amb pinzell múltiple i altres motius. (Piera, inèdit).



1884



1886






1885




1887






1991




1892





—



1894



1893



- 1891** Nansa horitzontal bilobulada. Pasta de color vermell fosc. (Piera, inèdit).
- 1892** Fragment de vora de ceràmica comuna, forma kàlathos. Decoració pintada de color vermell fosc, amb motius de dents de llop al llavi i de semicerclles concèntrics i de pinzell múltiple al cos. Pasta roja. (Piera, inèdit).
- 1893** Fragment de vora de kàlathos. Decoració pintada, de color vermell fosc, de tipus de pinzell múltiple, tant al llavi com al cos. (Piera, inèdit).
- 1894** Fragment de vora d'àmfora de boca plana. Pasta de color roig fosc. (Piera, inèdit).
- 1895** Fragment de gerra de ceràmica grollera feta a mà. Decorada amb un cordó, i amb pentinat a sota d'ell. Pasta de color gris-marró fosc. (Piera, inèdit).
- 1896** Fragment de gran gerra de ceràmica grollera feta a mà. Decoració de cordó amb impressions d'ungla, i a sota, pentinat. Pasta gris-negra. (Piera, inèdit).
- Restes d'almenys 4 molins, 2 d'ells de granit. (Piera, inèdit).

S'ha pogut veure que hi ha una diferència cronològica entre els materials exhumats de sobre del paviment d'**opus signinum** i els recuperats a les sitges. La ceràmica recuperada a les estructures d'emmagatzematge es pot datar entre mitjan i finals del segle II aC, mentre que el material que s'ha recuperat al paviment s'inicia en aquest moment, per perdurar fins l'Alt Imperi. Es evident que ens trobem davant d'un altre cas de colmació d'estructures d'emmagatzematge a mitjan-finals del segle II aC. Sobre aquestes sitges es situen els paviments d'una **villa** romana, com ja hi ha altres paral·lels al curs inferior del Llobregat.

Pel que fa a la interpretació de les estructures, es

pot interpretar que el paviment d'**opus signinum** descrit abans, és el fons d'un dipòsit de líquids, com ho confirmaria la presència d'una depressió circular per a dipositar-hi el solatge. Per tant, creiem que ens trobem, com a altres jaciments, davant de les restes d'una explotació agrícola.

Pel que fa al moment terminal del jaciment podem veure que la data més moderna que ens proporciona la ceràmica és la d'una tapadora de ceràmica africana, datable a partir d'època antonino-severiana fins a finals del segle IV, sense que es puguin fer majors precisions. La presència de sepultures en **tegulae** tampoc no ens ofereix elements precisos de datació tardana, i més quan, segons sembla, varen aparèixer amb ceràmica alt-imperial.

Es interessant assenyalar, però, que la toponímia ens informa sobre una possible pervivència del lloc. El mot "madrona" sembla indicar el lloc de vivenda d'un **dominus**, i forma el centre d'uns terrenys de certa importància (Riu, 1986: 38-39). Es evident que les restes de la casa romana estaven a l'aire lliure en època medieval, doncs les parets de l'ermita s'assenten directament en els paviments més alts d'**opus signinum**.

Si recapitulem, veiem que tenim un jaciment format per sitges tardo-ibèriques, que són terraplenades en la segona meitat del segle II, i a sobre de les quals es basteix una **villa** romana, amb paviments d'**opus signinum**. Aquests, amb força seguretat, tenien una funcionalitat agrícola-industrial.

No sabem el moment del final del jaciment, però, en tot cas, en edificar l'ermita antiga els paviments estaven a la vista i, probablement, es van rebaixar en part.

Com a última anotació cal dir que, en anar a fer fotografies del jaciment, varem comprovar que al costat de l'ermita havien fet un immens rebaix de terres, malgrat que es tracta d'un jaciment inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arqueològic (Alonso et alii, inèdit).

**240500**

**Can**

**Preses**

240500 - CAN PRESES (Sant Andreu de la Barca)


L'any 1955, prop del Mas de Can Preses del Palau, es recuperaren, per part d'Isidre Clopas del Museu Ros de Martorell, tres pedres de molí d'uns 55 cm de diàmetre, en un camp que el tractor havia llaurat (Clopas, 1956: 152-153; Nuix, 1962: 302). Als horts del mas, a uns 525 metres al sud-oest de l'ermita de Santa Madrona, i a únicament uns 100 metres de Can Arcs, el Sr. Piera localitzà restes de terrissa romana en superfície, que confirmaren l'existència d'un jaciment d'època romana (Piera, 1983). L'altitud damunt el nivell del mar d'aquest lloc és de 90 metres, i es troba en un terreny relativament pla que baixa cap el riu Llobregat. El substrat geològic està format per argiles quaternàries.


D'entre els materials recollits en superfície, cal destacar (Piera, 1983):

INVENTARI

- Fragments d'àmfora.
- Fragments de **tegula**.
- Fragments de Terra Sigillata.
- Fragments de Terra Sigillata Africana.
- Fragments de ceràmica de cuina africana.

Aquest recull de ceràmica confirma que el jaciment estava en activitat durant l'Alt Imperi. La manca de dades materials no permet afirmar res més respecte a la datació, ni a la funcionalitat del jaciment (Menéndez, Solias, 1989a). Donat que es troba molt a prop de Can Arcs, es podria pensar que les restes formaven part del mateix jaciment, però hi ha una riera entre tots dos llocs, i això fa que es puguin individualitzar en dues entitats separades.





**240600**


**Estació**


240600 - PROXIMITATS DE L'ESTACIO (Sant Andreu de la Barca)

Segons Pedemonte (1929: 61) es va localitzar un conjunt de sepultures de **tegulae** en un "turó sobre les hortes, davant de l'estació del ferrocarril del Nord-est", al nucli antic de Sant Andreu de la Barca. L'autor afirma que no hi aparegué material ceràmic -només cita un as d'Hadrià- per la qual cosa especula que podria tractar-se d'una necròpolis cristiana tardana, relacionada amb "l'antiga carretera romana" (Menèndez, Solias, 1989a). No es poden fer conjectures sobre el substrat geològic del lloc, ja que es desconeix la llunyania de les tombes respecte de l'estació.

L'única dada temporal que tenim per a datar la necròpolis és l'as d'Hadrià, però pot tenir una data posterior.

La relació que cita Pedemonte (1929) seria amb una via romana secundària que vindria des de Sant Boi i Sant Vicenç dels Horts fins a Martorell, seguint la ribera occidental del Llobregat, i no amb la Via Augusta (com pretén Pedemonte, 1929), ja que aquesta discorre per la ribera oposada del riu (Menèndez, Solias, 1989a).





# Corbera de Llobregat



**250100**

**Can  
Llopart**


250100 - CAN LLOPART (Corbera de Llobregat)

A poca distància de la casa de Can Llopert, Llibert Piera va trobar restes d'un forn d'època romana. El lloc es situa a mitja vessant d'un fort pendent, encara que molt curt, a la vall de la Riera de Corbera. El substrat geològic del terreny està compost per calcàries triàsiques i argiles quaternàries.

El jaciment va quedar a la vista en arranjar un camí forestal; on Llibert Piera va poder apreciar, en superfície, restes de **tegulae** mal cuites. En anar a fotografiar el jaciment, es va poder comprovar que hi havia un nombre relativament abundant de fragments d'aquest tipus de ceràmica, exclusivament. També es va poder veure en el tall del camí la línia de recremat de les parets d'un forn relativament alt.

De cara a establir la datació del jaciment, només es pot dir que és romà (recordem, però, que la **tegula** perdura fins època alt-medieval, encara que aquestes no ho semblen).

No es van veure rastres de cap altre tipus de jaciment, pel que només podem dir que hi ha un obrador de ceràmica en aquest punt, sense poder-lo relacionar amb res més, de moment.



# Martorell



**260100**

**Estacio F.G.C.**


260100 - ESTACIO F.G.C. MARTORELL-ENLLAC (Martorell)  
-També citat com TERMES DE "GLUDE"-

El jaciment es troba situat a sota dels tallers de les cotxeres de l'estació de Martorell-Enllaç, dels F.G.C., i s'estenen a dins dels terrenys de l'empresa CERESTAR i GLUDE (Mauri, 1989). El lloc es troba a la vall del Llobregat, aigües amunt de la desembocadura de l'Anoia, aproximadament a 1'5 km de la vila vella de Martorell. El terreny sobre el qual s'assenta el jaciment forma una plana, al costat mateix del riu. El seu substrat està format per argiles quaternàries (Menèndez, inèdit a).


L'existència de restes antigues al lloc era coneguda des de 1965. A finals d'aquell any i inicis del següent, M. Berges hi va efectuar una intervenció que va permetre descobrir les termes d'una **villa**. Per desgràcia, la intervenció continua inèdita, però per les notícies aparegudes a la premsa local sembla que es va datar entre el segle II ac, i finals del II dc o inicis del III (Mauri, 1989). L'any 1985 s'hi va efectuar una intervenció d'urgència, en ampliar pel costat nord-est les intervencions de l'estació dels FGC. Aquesta intervenció, dirigida per Alfred Mauri, va consistir en l'excavació dels pous de fonamentació de l'edifici a construir (Mauri, 1989). Les conclusions d'aquest investigador es poden resumir en els següents punts:

- 1) Els murs més antics són de tàpia i grans còdols posats en sec, recolzats sobre la terra verge (Mauri, 1989).
- 2) Sobre aquest assentament es construeixen altres murs més sòlids, però amb la mateixa alineació (Mauri, 1989).

Els materials apareguts daten l'assentament entre principis del segle II ac fins a finals del segle II o inicis del segle III (Mauri, 1989). Sembla, per tant, que ens trobem amb un jaciment de cultura ibèrica, al qual podrien correspondre els murs de tàpia i còdols, i a sobre es trobaria la **villa** romana pròpiament dita, amb unes restes constructives més consistentes. La finalització de la vida en el lloc en la data proposada per Mauri (1989) -i que ja s'havia dit per a l'excavació de 1965 i 66- no sorprèn, ja que lliga **grossos modos** amb altres punts del curs inferior del Llobregat.



TALLER EXISTENT



Planta de l'excavació (segons Mauri, 1989)

Pel que respecta a les estructures del jaciment, tan sols podem dir que tenia unes termes, pel que s'ha de suposar que estem davant d'una vil·la rica i important.

**260200**  
**Museu**  
**Santacana**


260200 - MUSEU SANTACANA (Martorell)  
-També citades com a CAVES RUBRICATUS-

En fer-se rebaixos per a la construcció de la piscina municipal de Martorell, fent obres als baixos del Museu Santacana, i en unes caves situades al costat, van aparèixer restes romanes. El lloc es troba a uns 100 metres del riu Anoia, en un terreny pla, encara que les excavacions de la plaça de l'Església permeten de suposar que en època antiga aquesta zona era molt més accidentada (Mauri, 1988; 1989a). El substrat geològic de l'assentament està format per argiles quaternàries.

Les troballes del lloc consisteixen en restes de **tegulae** romanes, aparegudes als baixos del Museu, així com restes de parets i monedes, a una profunditat de 5 metres al solar de la piscina (Alonso et alii, inèdit). Cal anotar, de tota manera, que a les excavacions efectuades a la molt propera plaça de l'Església no va aparèixer material romà (Mauri, 1988; 1989a).

Les troballes efectuades no permeten donar una datació acurada del jaciment, sinó únicament dir que ens trobem davant d'un assentament romà. S'ha d'assenyalar, així mateix, la proximitat del camí medieval (s. X-XI) que venia del pont del Diable. Aquesta dada topogràfica ha estat confirmada per les excavacions de la plaça de l'Església (Mauri, 1988; 1989a); cal suposar que seguia un traçat similar a la Via Augusta, ja que aquesta passava el riu pel mateix pont i no queda gaire espai físic per a col·locar un traçat alternatiu.

Ens trobem, doncs, davant d'un jaciment romà d'època i funcionalitat indeterminades, al costat del possible traçat de la Via Augusta. No és possible esbrinar, amb les dades actuals, quina seria la relació exacta entre aquest punt i aquest eix de comunicació. De tota manera, té al davant una plana cultivable (si el traçat dels rius no ha variat gaire) i una via important al darrera; es podria pensar en un assentament d'una certa importància, encara que, repeteixo, no es pot dir res en l'estat actual de la investigació.




**260300**  
**Les**  
**Torretes**

Sobre el nucli del poble de Martorell, al damunt del turó anomenat de les Torretes, hi ha dues torres de vigilància, separades uns 500 metres; en una d'elles, la del Clos (al contrari del que afirmen Alonso et alii, inèdit) apareixen restes romanes (Balil, Ripoll, 1952; Clopas, 1961). El turó domina el congost de Martorell i la confluència de l'Anoia i el Llobregat. Des de la part de la serra s'hi pot arribar molt bé, ja que no hi ha grans desnivells, però des de Martorell hi ha una pujada molt fort. El substrat geològic del terreny on s'assenten ambdues construccions està format per gresos del Buntsandstein.

La Torre Grimanella va ser edificada per Joan II i en ella no hi ha res de romà (informació facilitada per Isidre Clopas a Xavier Menèndez, qui, molt amablement, l'ha posada a la nostra disposició). La Torre del Clos va ser refeta en el decurs de la tercera guerra carlina, com es pot apreciar per la tipologia de les troneres, l'any 1874, per defensar la població dels atacs del Xic de la Barraqueta; en ella apareixen restes romanes (informació facilitada per Isidre Clopas a Xavier Menèndez, qui, molt amablement, l'ha posada a la nostra disposició).

En aquest jaciment es va efectuar una excavació i va aparèixer la base d'una torre romana, amb terra sigillata, una peça de teler i fragments de **tegula** (Clopas, 1961: 340). Així mateix, en els camps del voltant, en desmuntar un marge, van aparèixer restes de **dolla i tegula** (Clopas, 1961: 340). En el moment de realitzar l'Inventari del Patrimoni Arqueològic (Alonso et alii, inèdit) es va visitar el lloc i no es va veure en superfície cap fragment de ceràmica que es pogués interpretar com a romana. Quan es va anar a fotografiar el jaciment per al present treball, es va veure que en el morter de la torre hi havia, seccionat, un fragment de ceràmica que semblava un pivot d'àmfora de la pasta típica de les de la Laietània. Seria molt important comprovar que ens trobem realment davant d'una torre de vigilància del pas del Llobregat. De fet, el jaciment es troba en un terreny de nul rendiment productiu (està totalment erm, encara que es veu algun garrofer) i amb una excellent visibilitat sobre el congost de Martorell i la part alta de la comarca. L'única objecció que es podria posar consisteix en què existeix, a poca distància, la torre del Castell de Sant Jaume (270200), que és, amb tota seguretat, romana (Pagés, 1988). De tota manera, la Torre de Sant Jaume, no té domini sobre el Congost, que és precisament el que té la Torre del Clos. Per tant, no seria d'estranyar que hi hagués un lloc de vigilància i control en



aquest punt precisament.

La data del jaciment seria alt-imperial, a partir de la datació oferta per les troballes de terra sigillata (Clopas, 1961).


**260400**


**Pont del  
Diable**

260400 - PONT DEL DIABLE (Martorell / Castellbisbal)


El pont del Diable, anomenat pont de Sant Bertomeu en època medieval (Clopas, 1945), es troba al congost de Martorell, fent de pas, encara, sobre el riu Llobregat. La meitat occidental es troba en el terme municipal de Martorell, i l'oriental en el de Castellbisbal; de tota manera, està al costat del nucli antic de Martorell i molt allunyat del de Castellbisbal, per la qual cosa es tendeix sempre, com en aquest treball, a incloure'l íntegrament a Martorell. El pont es troba en un congost format pel turó del Telègraf i el de les Torretes (al peu del qual s'assenta Martorell). El substrat està format per pissarres paleozoiques i el lloc fa molt de pendent per la banda de Castellbisbal, encara que pel costat de Martorell queda un corredor ampli per passar-hi. El congost de Martorell tanca la part inferior del Baix Llobregat, i marca el final, cap a l'interior, de la part exterior de la Serralada Litoral. Riu amunt es troba la depressió Vallès-Penedès, que forma el gran corredor natural, de la Catalunya Central, en direcció nord-est sud-oest, fins arribar al Congost del Cairat, que forma el pas que franqueja la segona gran barrera per accedir a la Catalunya interior. El lloc es troba a poca distància, aigües avall, d'on desaigüen el riu Anoia, que ve pel costat sud-oest del riu -i que el posa en comunicació amb el Penedès- i la riera de Salzers, que ho fa pel nord-est -i que el posa amb comunicació amb el Vallès-.

El pont romà fou destruït, probablement, per una riuada l'any 1143 (Clopas, 1962; 1963). Va ser substituït per un pont gòtic construït l'any 1283, i reconstruït els anys 1768, 1928, 1933 i 1962 (Clopas, 1962; 1963). De tota manera, encara es conserva, en els dos estreps, part de l'estrucció romana. L'antic pont tenia uns 85 m de llarg, i constava de 4 arcades (Fernandez Casado, 1981) o, més probablement, 3 (Mayer, 1987). Sobre l'estrep oriental s'alça un arc de triomf, que fa, aproximadament, 9 m d'alçada i 11'30 m de llargada (Clopas, 1945). Puig i Cadafalch (1934) postulava la presència d'un segon arc a l'altre estrep del pont, -com al pont de Saint Chamas (Clopas, 1945)- però les mides d'ample d'aquest -6'50 m- ho fan inviable. Només resten, de la construcció romana, els estreps del pont i l'arc, bastits amb gresos del Buntsandstein, de color roig intens, amb una gran quantitat de quars detritic de gra petit, i d'altres roques, com ara feldspats i miques. Els blocs podien procedir de pedreres antigues properes al Llobregat -les muntanyes de la riba dreta del riu sobre Martorell i tot el Garraf roig són d'aquesta composició- i haurien estat extretes per les mateixes legions que construïren el pont (anàlisi d'A. Alvarez, a Mayer, Rodà, inèdit, extret de Menéndez, inèdit a). Els estreps del pont formen cadascun un cos rectangular; estan







El pont romà de Martorell, segons Jaume Amat. La línia gruixuda ens assenyala les restes dels estreps, pila del costat esquerre i arc romà encara existents. La línia més fina o part central és la reconstrucció ideal.



La línia prima correspon a l'obra de la fàbrica górica de l'any 1283 i la línia puntejada ens assenyala l'obra de l'any 1768 i ens indica com ha quedat el pont després de la seva actual reconstrucció.



El pont després de la reconstrucció de l'any 1768 - elevació dels plans



Pont de Martorell. Evolució de la silueta: segons C. Fernández Casado

Evolució del pont del Diable (segons Mayer, 1987)

construïts amb grans carreus d'**opus quadratum** encoixinats, que folren un cos de morter i pedres. En 17 dels blocs de l'estrep occidental s'observa la presència de marques de picapedrer. L'alçada de les lletres varia des de 14 cm a 6 cm. Passem a veure'n la descripció, transcripció i traducció a partir de Fabre et alii (1984):

#### L·III

L(egio, o egionis) · IIII(quarta, ae)

(de) la quarta legió (macedònica)

\*\*\*

#### L·VI

L(egio, o egionis) · VI (sexta, ae)

(de) la sisena legió (victoriosa)

\*\*\*

#### L·X

L(egio, o egionis) · X (decima, ae)

(de) la desena legió (gèmina)

Les marques detectades al pont corresponen, per tant, a les legions **IV Macedonica**, **VI Victrix** i **X Gemina**, que devien ser les encarregades, no només de construir el pont, sinó també de tallar les pedres i traslladar-les des de la pedrera propera. Pel que fa a la quantitat de vegades que apareix cada legió, direm que dotze corresponen a la quarta, tres a la sisena i dues a la desena (Mayer, 1987). No sembla que es puguin extreure conclusions d'aquestes proporcions, doncs manca bona part del pont original.

Les legions esmentades participaren en la fundació de


Caesaraugusta i l'amollonament de les vies aragoneses, a finals del segle I aC, i és lògic pensar que fossin les encarregades de la construcció, no només del pont (Fabre et alii, 1984a), sinó també del tram viari Barcelona-Martorell, i fins i tot de les muralles fundacionals de Barcino (Granados, 1987: 61).

La importància de l'exercit romà (i concretament de les tres legions esmentades) en l'arranjament i creació de la xarxa viària romana en el nord-est de la Península Ibèrica, ja ha estat posada de manifest per Fabre et alii (1984). Aquests autors comparen l'aparició de les marques del pont amb el mil·liari aparegut al reompliment de la muralla de Barcino, datat en el 9-8 aC (Fabre et alii, 1984), i els tres del nord de la província de Saragossa (Castillo, 1981; Fabre et alii, 1984a), executats per aquestes legions i datats en el 5 aC (un) i en el 9 aC (els altres dos).

Aquestes característiques porten a pensar a Fabre et alii (1984) en un veritable pla d'arranjament de la xarxa viària, decidit per August a partir del seu segon viatge a Hispània. La datació del pont ha de situar-se, per aquests autors, entre els anys 16-13 aC, data de la fundació de Caesaraugusta, i el 8-9, data del mil·liari de Barcelona.

Mentre l'estrep occidental del pont, per tant, presenta aquesta datació, és possible que l'estrep oriental, almenys parcialment, sigui d'una altra etapa constructiva, potser relacionada amb la construcció de l'arc triomfal. Al costat de l'estrep oriental del pont, a una cota força baixa, i a la banda d'aigües amunt, s'ha observat la presència del parament exterior d'un gran mur encoixinat, sens dubte de factura romana, i de tècnica constructiva semblant a la de l'estrep del pont. Sembla tractar-se del suport de contenció de la via que pujaria aigües amunt del Llobregat per la seva riba esquerra, i que podia continuar cap a Egara (desviant-se en la propera riera de Salzers), o seguir cap al Congost del Cairat i la Catalunya interior. D'altra banda, encara que és menys probable, també podria formar part del suport de contenció de l'obra de l'arc romà.

Pel que fa a l'arc, cal dir que els seus carreus són més petits que els del pont. El parament presenta dos tipus de materials lapidis: la calcària fossilífera miocènica de color groc clar, amb taques vermelles (per l'òxid de ferro), procedent de la part dreta del Llobregat, entre aquest riu i l'Anoia, i el gres del Buntsandstein, de color vermell intens, descrit anteriorment (anàlisi d'A. Alvarez recollit a Mayer, Rodà, inèdit; extret de Menèndez, inèdit a). L'interior de l'obra de l'arc està feta d'**opus caementicum** recobert per un aparell de carreus de mitjanes dimensions. La volta de l'arc (de 5'20 m de llum) conserva tots els carreus, que són encoixinats, mentre que els laterals són llisos i de majors dimensions. La base forma un



Reconstrucció de l'arc de triomf del pont del Diable  
(segons Clopas 1945: 33)

rectangle massís de 2'90 m d'ample per 5 m de llarg (Mañé, Martinez, 1984). La decoració de l'arc estava formada per pilastres de mig relleu, coronades per capitells corintis normals, situades als cantons. Al seu damunt s'aixecava un entaulament i l'àtic on hi devia haver la dedicació de l'arc.

L'arc és clarament de tipus territorial, tal com els va definir Frothingham (1915) i, per tant, pertany al mateix tipus que el de Berà. Aquest es data, per la decoració de les seves pilastres, en època augustal, abans del canvi d'Era (Dupré, 1986), malgrat que sempre s'havia dit que pertanyia a finals del segle I dC o inicis del segle II, per la dedicatòria de Luci Licini Sura (Puig i Cadafalch, 1934; Garcia y Bellido, 1972; 1974). Tradicionalment s'ha vingut datant l'arc de Martorell en el segle II, per paralelisme amb el de Berà, més que no per altres consideracions, i a manca d'un veritable estudi monogràfic aprofundit, del qual encara està mancat aquest importantíssim monument de la Via Augusta.

Es molt interessant destacar que ens trobem davant d'un lloc on hi ha un pont executat amb tota seguretat poc abans del canvi d'Era (amb la mateixa datació que l'arc de Berà), i d'un arc de triomf territorial assentat a sobre seu, amb una datació que no està clara, encara que tradicionalment s'ha vingut datant en el segle II, però que crec que s'hauria de revisar en un estudi específic sobre aquest monument. El que sembla possible, però, és que L. Licini Sura, des del seu càrrec de **IV Vir Viarum Curandum**, va refer en part el traçat de la Via Augusta (Rodà, 1970), i això coincideix amb les dates proposades d'antic per a l'erecció de l'arc de triomf.

Sembla força clar que l'arc pot marcar el final del **territorium** de Barcino. Encara que Fabre et alii (1984) creuen, a més, que en aquest punt hi hauria la partió de termes entre Tarraco i Barcino, Dupré (1986) rebutja aquesta hipòtesi ja que opina que el final del **territorium** de Tarraco el marcaria l'arc de Berà.

Resumint, veiem que tenim un lloc de pas sobre el riu, que devia ser ja important en època republicana (és probable l'existència d'un pont de fusta), que segueix el traçat de la Via Heràclea, i que és aprofitat en el moment de l'execució del ramal litoral de la Via Augusta per a construir-hi un pont de pedra. Aquest va ser executat per destacaments de les legions quarta, sisena i desena, en el marc d'una reforma a fons de la xarxa viària i territorial del nord-est d'Hispània, entre el 15 i el 9 ac. En el moment de la construcció devien passar per aquest punt la major part dels ramals de la xarxa viària romana de la Catalunya central: les vies que duien a Barcino, a Tarraco, a Egara, a Arrago (que es separaria a poca distància vers Barcino, a la riera de Rubí), a la Catalunya central, i a d'altres llocs, i constituiria el final del territori de Barcino.

El mateix nom d'**Ad Fines**, que sembla que es pot col·locar a les proximitats, ajuda a donar aquesta impressió de fita de termenal a aquest lloc, encara que no s'hagi trobat cap indici veritable d'una **mansio** important en el territori de Martorell ni en les seves rodalies.

**260500**  
**Santa**  
**Margarida**

260500 - SANTA MARGARIDA (Martorell)

A l'església de Santa Margarida, del Priorat de Sant Genís de Rocafort, s'han localitzat restes antigues des de fa anys.

El jaciment va ser excavat per primer cop, probablement, per Francesc Santacana, fundador del Museu de l'Enrajolada de Martorell, entre 1870 i 1890 (Alonso et alii, inèdit). Entre 1972 i 1980 es treballà en l'excavació de l'interior de l'església romànica, i de 1981 fins a l'actualitat se n'ha excavat la part exterior. Aquestes excavacions es fan sota la direcció d'Alfred Mauri i Rosario Navarro (Navarro, Mauri, 1985; 1986; 1987; 1989).


Cap a l'any 1975 van aparèixer, al pati de la masia de Santa Margarida, al costat de l'església, enmig d'un munt de runa (amuntegada en llaurar), un parell de carreus -probablement dovelles del desmontatge del portal de l'església- i dos fragments pertanyents a un mil·liari romà (notícia del Sr. Alfred Mauri) datable en època de Magnenci (Fabre et alii, 1984: 203).

Així mateix, en el lloc s'ha pogut excavar una església paleocristiana, amb una sala annexa, i el seu cementiri (Navarro, Mauri, 1989).

El lloc es situa en uns terrenys plans, sobre les terrasses del riu Anoia, dos quilòmetres aigües amunt de Martorell, al costat del Cementiri Municipal. El substrat del terreny està format per argiles vermelles i està a sota de les muntanyes de gres del Buntsandstein.

A Santa Margarida han aparegut únicament alguns fragments de terrissa romana, massa escadussers per pensar en l'existència d'un assentament d'època romana (a partir de les dades que es desprenden de l'excavació). Fonamentalment es tracta de tres o quatre fragments de TSH, un pivot d'àmfora, alguns fragments d'àmfora, **dollia** i ceràmica comuna i constructiva. Ha aparegut, també, alguna moneda baix-imperial. La majoria d'aquestes troballes foren recuperades dins d'una sitja medieval (Navarro, Mauri, 1986: 441).

De tota manera, la presència als murs de l'església paleocristiana d'alguns carreus ben escairats, fets de lumaques (la mateixa pedra que el mil·liari (Fabre et alii, 1984)) podria indicar que han estat reaprofitats d'un altre lloc.



Pel que respecta al mil·liari, cal dir -seguint Fabre et alii, 1984)- que es tracta d'un exemplar retallat. Estava fet de pedra calcària fossilífera, seccionat longitudinalment en dues bandes i transversalment en dos fragments. Una de les cares arrodonides té restes d'inscripció. Les mesures dels fragments són 60 x 28 x 60 cm i 60 x 24 x 90 cm. L'alçada total és d'uns 150 cm, i el diàmetre, d'uns 60 cm. La transcripció, a partir d'aquests autors, és la següent:

[...]GNO[...]  
[...?MAG]NENTIO[...]  
[...]O[...]  
.....

Si a la primera línia l'emperador citat és Magnenci, la transcripció seria:

[D(omino).N(ostro).MAGNO?  
MAG]NENTIO  
[PI]O[FELICI AVG(usto)...]


La traducció seria la següent:

A nostre senyor el magne  
Magnenci  
piadós i feliç August

La datació, per tant, es situaria en el 350-353.

Segons Fabre et alii (1984), els fragments de mil·liari van aparèixer en el marc de les excavacions que es desenvolupen a l'església, encastats en el paviment de l'església paleocristiana -que ells creuen del segle IX, seguint Barral (1981: 243)-. No és cert, ja que van aparèixer enmig de runes aportades, com ja s'ha explicat abans (per a més informació, veure Menéndez, inèdit a).

Pel que respecta a l'església paleocristiana de Santa Margarida, està constituïda per un àmbit rectangular d'una sola nau i una capçalera tripartida amb dues cambres de planta rectangular, i la central amb planta de ferradura. Les parets són de pedra irregular de dimensió mitjana. Estava pavimentada amb **opus signinum**, del qual hi va haver un mínim de dues capes. Hi havia un altar del qual s'han recuperat dues columnetes de marbre. S'ha localitzat una tomba de **tegulae** a l'interior del recinte (Navarro, Mauri, 1989).



Planta de l'església de Santa Margarida  
(segons Mauri i Navarro, 1989)

Al costat sud se li adossa un àmbit rectangular de funció funerària (Navarro, Mauri, 1989). Conserva encara la possible porta d'entrada al vestíbul. En aquest lloc apareixen dues tombes paral·leles amb **tegulae** a doble vessant, i la fossa coberta amb **opus caementicium**, la part superior del qual quedava a la vista (Navarro, Mauri, 1989).

El cementiri està format per tombes amb **tegulae** a doble vessant, cobertes per **opus signinum**, còdols o terra (Navarro, Mauri, 1989).

La data proposada pels seus excavadors per a l'inici del conjunt cal situar-la en el segle VI, i com a màxim VII.

Es evident que la presència d'un mil·liari cal relacionar-la amb el traçat de la Via Augusta. El fet d'estar dedicat a Magnenci no pot sorprendre, car els emperadors efímers eren els més interessats en deixar constància de la seva existència i en tenim altres exemples en el territori abastat per aquest estudi. De fet, però, ens demostra que a mitjan segle IV, encara hi ha intents de manteniment i restauració de la Via (Mayer, 1987).

Diversos autors defensen l'existència de restes d'un assentament romà en aquest lloc (Pedemonte, 1929: 55; Clopas, 1945; Fabre et alii, 1984; 1984a; Mayer, 1987). Alguns opinen que hi ha una **villa** a l'indret, altres el relacionen amb la presència de la **mansio d'Ad Fines**. El fet objectiu ens diu, però, que no hi ha res de tot això en el punt on s'han efectuat les excavacions. Ara bé, podem veure com hi ha restes continuades d'època romana a l'indret. També al costat del jaciment passa un camí que mena riu Anoia amunt. Tots aquests fets ens haurien de dur a concloure que, si bé no s'ha localitzat exactament el lloc, és evident que a les proximitats ha d'haver-hi quelcom d'època romana.

L'església del segle VI no apareix sense cap raó en aquest punt determinat. Es troba en un lloc on hi ha restes de ceràmica romana imperial, un punt prop del qual apareixen restes d'un mil·liari del segle IV, un indret prop d'una via de comunicació. Tots aquests elements ens fan sospitar la presència als voltants d'un assentament romà important. Sigu **Ad Fines**, sigui una **villa** romana, aquesta és una qüestió que tan sols es resoldrà el dia que les investigacions ens informin del lloc exacte de les restes.

# Castellví de Rosanes



**270100**


**Miralles**

270100 - MIRALLES (Castellví de Rosanes)

La masia de Miralles es troba al terme de Castellví de Rosanes, molt a prop del d'Abrera. En aquest punt es diu que varen aparèixer restes romanes (Castellà Gassol, 1982). El lloc es troba situat en un paratge de no gaire pendent, en una terrassa alta de l'Anoia. El substrat està format per argiles quaternàries amb abundants còdols.

Miralles va ser convent de carmelites fins a la seva desamortització i encara conserva tota la fesomia de les construccions d'aquella orde religiosa. Sembla ser que al seu interior hi ha restes que demostren que hi ha una torre romana en aquest indret (Castellà Gassol, 1982: 7). En el moment d'anar a fer fotografies es va poder observar que als voltants de la casa només es veia, en superfície, ceràmica dels segles XVII i XVIII, és a dir, del moment d'esplendor del convent. No sembla possible que al mig del pla hi hagi una torre romana, però podria tractar-se d'una vil·la, potser propera a la Via Augusta. De tota manera, tampoc apareix ceràmica d'aquesta època als voltants de l'edifici.

Només noves investigacions ens informaran de si el lloc realment estava habitat en època romana, opinió que amb les dades actuals sembla molt difícil de demostrar.



<b>270200</b>
<b>Castell de Sant Jaume</b>

280200 - CASTELL DE SANT JAUME (Castellví de Rosanes)


A la part més alta del castell de Sant Jaume, conegut a partir del segle X com a Castellví -Castell Vell- (Morán, 1982) hi han aparegut diverses restes romanes. El lloc es troba dalt d'una mola aïllada, amb una excel·lent visió de les valls de l'Anoia i del Llobregat. La pujada al lloc és dificultosa per la part oriental, mentre que per la resta és gairebé inaccessible. El substrat geològic està format per pedra calcària.


La primera excavació coneguda la va efectuar Isidre Clopas a finals de la dècada dels quaranta. En aquesta intervenció es van localitzar les restes d'una tomba amb **tegulae**, fragments de terra sigillata, fusaoles i fragments d'àmfora romana, a més d'una torre de defensa romana de planta circular, assentada directament sobre la roca. Disposem d'una magnífica descripció d'aquesta torre a Pagès (1988), per la qual cosa no insistirem en ella. De tota manera, donarem algunes dades extretes d'aquest treball. El diàmetre de la base de la torre és de 10'70 metres, mentre que d'alt no fa més de 10'20 m. El gruix de l'obra es fet en **opus caementicum**, mentre que l'exterior es va realitzar en carreus d'**opus quadratum** (Pagès, 1988). Els carreus de la base són més allargats i alguns presenten la superfície encoixinada. L'alçada màxima actualment conservada de la torre és de 3'50 a 4'50 m (Pagès, 1988), encara que dóna la impressió que la part més alta s'hi adossà amb posterioritat. Un dels paral·lels més exactes d'aquesta torre el constitueix la Torrassa del Moro, a Llinars del Vallès (Pagès, 1988).

La torre domina el pas de la Via Augusta sota Castellbisbal (a la vall del Llobregat) i el tram de l'Anoia, i és un element clau per entendre tot el sistema defensiu que acompanyava aquesta xarxa viària. Aquesta torre no domina, però, el pas del Llobregat pel pont de Martorell, sinó que està més en funció del que en podríem dir la defensa a llarga distància. La defensa efectiva del pas es devia exercir, probablement, des del turó de les Torretes (260300), que realment controla aquell pas estratègic.


Així s'ens configura una funció diferenciada a cadascuna de les torres: una albira a llarga distància i, probablement, envia un senyal al lloc on poden fer-se càrrec del problema suscitat.

La presència de la torre en aquest lloc ens inclina a pensar que la seva construcció devia ser paral·lela a la del pont de Martorell, executat per les legions quarta, sisena i desena, puix que semblen pertànyer a un mateix programa de





Planta del Castell de Sant Jaume (segons Pagés, 1988)



Torre romana de Castellví de Rosanes. Planta, secció i alçat  
(segons Pagés, 1988)

construcció i adequació de la ruta a les noves necessitats de l'administració d'Hispania, un cop passada la segona visita d'August a la península.

La datació augustal del pont de Martorell ens inclina a pensar que sigui la mateix que la d'aquesta torre, que pot haver estat construïda per les mateixes legions, dins del programa d'amollonament i reforma de la Via Augusta, en el qual es podria incloure, també, la defensa dels límits de Barcino. A més, la presència d'una tomba i de diferents elements de vida ens indica que el lloc va restar habitat per molt de temps.

# Abrera



**290100**

**Sant  
Hilari**

2901 - SANT HILARI (Abrera)

Entorn de l'ermita preromànica de Sant Hilari (Abrera) s'observen, en superfície, restes arquitectòniques i fragments de terrissa d'una important vil·la romana. Prop de l'estació de tren d'Abrera, i vora de la ribera dreta del riu, davant mateix del Castell de Voltreia (que s'ubica a l'altra banda), en els terrenys de la masia de Sant Hilari, es situa una important ermita preromànica. L'ermita és de capçalera rectangular, que s'obre a una nau quasi quadrada coberta amb volta de canó, mitjançant un arc triomfal de mig punt (Ainaud, 1962). Per a Pagés (1983) és una església preromànica del segle IX, coberta amb volta a la segona meitat del segle X, sense afegits romànics ni posteriors; però el que més ens interessa aquí és que l'ermita conserva elements d'origen anterior a l'època islàmica:

- De les sis impostes decorades, almenys dues, i potser una tercera, són de factura visigòtica, i van ser reaprofitades en construir el temple preromànic. La seva forma volada seria una derivació bàrbara del model romà (Pagés. 1983). Es remuntarien al segle VII (Ainaud, 1962).
- Al nord de l'absis hi ha una cambra annexa, evidentment anterior a l'església del segle IX, de forma rectangular, totalment estranya a l'arquitectura religiosa d'època carolingia.

L'arc de ferradura no és present a l'església, per la qual cosa Ainaud (1962) classifica l'ermita com a carolingia; fins i tot aventura el seu origen visigòtic. Per a Pagés es tracta d'una església preromànica del segle IX que aprofita, en la seva estructura, elements escultòrics (les impostes) i arquitectònics d'època paleo-cristiana.

Pel que fa a la documentació, la primera cita que tenim de la capella és tardana, de 1310 (Ainaud, 1962). Tampoc no disposem de dades toponímiques segures, però no cal descartar la possibilitat que "Abrera" derivi del gentilici romà "Apraria" (Pagés, 1983), encara que sigui molt dubtós.

Entorn de l'ermita són ben visibles restes de murs amb morter i de paviments d'**opus signinum**, i s'hi poden recollir abundants restes de **tegulae**, **dolla**, **tesselae** i ceràmica romana (Menèndez, Solias, 1989b). La presència d'una vil·la romana en el lloc ja fou notada per Ainaud (1962: 43), que va considerar la



possibilitat que l'ermita fos la capella d'una vil·la senyorial baix-imperial, reaprofitada en època medieval. La tesi és recollida per Pagés (1983 : 136).

Pel que fa als materials recollits en superfície, en el moment de fer l'Inventari del Patrimoni Arqueològic per a la Generalitat de Catalunya (Alonso et alii, inèdit), són els que segueixen a continuació:

#### INVENTARI

**1897** Fragment de vora de ceràmica ibèrica de secció de coll de cigne. Pasta beix.

**1898** Fragment de vora de gerra de ceràmica ibèrica. Pasta taronja. Molt rodada.

**1899** Fragment de vora de TSG. Forma Drag. 29. Pasta vermella. Tall vidriós. Vernís molt bo.

**1900** Fragment de vora de TSG. Forma Drag. 33. Vernís mal conservat.

**1901** Fragment de vora de TSH. Forma Drag. 29. Pasta de color vermell totxo.

**1902** Fragment de vora de ceràmica de cuina africana. Pasta taronja.

**1903** Fragment de vora de ceràmica de cuina africana. Vernís intern.

**1904** Fragment de vora de TSAA. Forma Hayes 6C. Datació: inicis del segle III (?).


**1905** Fragment de base de TSAD amb estries. Datació: a partir del segle IV. Exterior fumat.

**1906** Fragment de base de ceràmica de cuina africana. Desgreixant de calcària.




1898


1897




1899



1900



1901



1902





1903



1904



1905



1906



1907




- 1907** Fragment de vora de tapadora, de ceràmica de cuina africana. Pasta taronja.
- 1908** Fragment de vora de TSAA. Forma Lamb 4A. Pasta taronja.
- 1909** Fragment de vora de tapadora, de ceràmica de cuina africana. Pasta beix ataronjada.
- 1910** Fragment de vora d'olla de ceràmica de cuina africana.
- 1911** Fragment de vora d'àmfora. Forma Keay Ia. Datació: segon quart del segle III fins principis del segle IV. Pasta color verdós. Desgreixant abundantíssim.
- 1912** Fragment de vora de ceràmica comuna oxidada. Pasta taronja amb vacuoles. Desgreixant negre. Presenta una marca de vernís fosc.
- 1913** Fragment de nansa de ceràmica comuna oxidada. Pasta ataronjada.
- 1914** Fragment de nansa de ceràmica comuna oxidada. Pasta taronja-beix.
- 1915** Fragment de base plana de gran vas, de ceràmica comuna oxidada. Pasta taronja.
- 1916** Fragment de base de ceràmica comuna oxidada. Pasta taronja. Desgreixant de mica.
- 1917** Fragment de base de ceràmica reduïda, mal cuita. De color negre brillant.
- 1918** Fragment de vora d'àmfora. Forma Keay I b. Datació: finals del segle III- segle IV. Pasta taronja. Desgreixant abundant.




1908



1909




1910




1911




1912



1913



1914



1915




1916




1917






1918



1919





1920




1921








1924



1925



1926

1919 Fragment de vora d'àmfora. Forma Pascual 1.  
Desgreixant de quars.

1920 Fragment de vora d'àmfora. Forma Pascual 1. Pasta  
vermella. Desgreixant de quars.

1921 Fragment de vora d'àmfora. Forma Dressel 2/4.  
Pasta vermella. Desgreixant de quars.

1922 Fragment de nansa d'àmfora. Forma Dressel 12-15.  
Procedència bètica, per a salaó. Pasta beix.  
Desgreixant de calcària.

1923 Fragment de nansa d'àmfora. Producció  
tarragonense. Recremada.

1924 Fragment de vora i nansa d'àmfora bètica per a  
salaó de peix. Pasta beix.

1925 Fragment de vora de **dollium**. Pasta de color marró  
fosc, amb desgreixant molt gruixut de quars.

1926 Fragment de boca de tub de fang. Pasta vermella  
grollera.

- Fragment d'estuc pintat amb vermell.
- Fragments de **tesselae**.

També cal destacar la informació oral segons la qual  
en els camps propers van aparèixer dos sarcòfags de pedra.

Per tant, ens trobem davant d'un assentament que, per  
les restes que s'aprecien en superfície, constitueix una gran  
**villa**. Els materials, a més, ens indiquen que aquest jaciment ha  
d'anar des d'època republicana (hi ha ceràmica ibèrica) fins, com  
a mínim, el segle IV o V. A aquestes dades cal afegir la  
presència de les impostes, datades en el segle VII per Ainaud  
(1962), i que, per a Pagès (1983), són una clara derivació de  
l'estil romà. La pròpia presència, en una de les impostes, de  
tres caps, ens recorda tot el problema de la iconografia dels

caps tallats, en el món provençal.

Així doncs, ens trobaríem davant d'una important **villa** romana, que abasta des d'època republicana fins el Baix Imperi, i que arriba a enllaçar amb el món medieval.

Com a dada interessant, cal assenyalar la certa quantitat d'àmfores per a oli i salaó de peix, cosa que no acostuma a ser normal en altres jaciments del territori.

# Esparreguera



<b>300100</b>
<b>El</b>
<b>Castell</b>

300100 - EL CASTELL (Esparraguera)

El lloc està situat a les planes del costat del nucli urbà d'Esparraguera, al costat de l'antiga carretera de Barcelona. En aquest punt hi havia existit una torre, i d'aquí el nom de la partida. La base del terreny està formada per argiles quaternàries. El lloc es troba en una esquena d'ase. El cim és pla, però a un centenar de metres comença la baixada, relativament abrupta, cap al riu Llobregat. Per l'altre cantó, també baixa amb relatiu pendent, però el terreny no arriba tant avall ni és tant abrupte.

En aquest lloc el senyor Rafael Subirana (Subirana, inèdit; 1985) va efectuar-hi diverses excavacions, anteriors a l'any 1958, en companyia del seu germà, Francesc. Aquest és cronista oficial de la vila en l'actualitat, i molt amablement ens va informar de totes les dades del lloc. S'hi van excavar dues sitges plenes de material ibèric. Entre els materials va aparèixer una gerreta de ceràmica de vernís negre (potser àtica), que va ser dipositada al Museu Arqueològic de Barcelona. A més d'aquestes estructures d'emmagatzematge, varen aparèixer algunes parets (Subirana, inèdit; 1985; Alonso et alii, inèdit).

El jaciment ha d'estar en relació amb les possibilitats agrícoles que ofereix el terreny per al conreu de secà, tal com opinen Cortadella et alii (inèdit), malgrat que no es podenaprofitar per a regar els recursos hídrics que els podien oferir el riu i el torrent del Salt -en contra del que pensen Cortadella et alii (inèdit)-, degut a l'enorme desnivell existent.

Per tant, ens trobem davant d'un jaciment ibèric d'època indeterminada, però de probable funcionalitat agrícola.



Bosque

EI

300200

300200 - EL BOSQUETO (ESPARTRAGUERA)


El lloc està situat en els pendents del costat de la ciutat d'Esparreguera, baixant cap el riu, i relativament a nucles urbans d'Esparreguera, que es troba en una baiada, prop de la masia de Cordeilles. La base del terreny està formada per argiles quaternàries. El lloc es troba en una baiada, relativament abrupta, cap el riu Llobregat.

En aquell lloc el senyor Rafael Subirana (Subirana, 1985; VVAA, 1983) va efectuar-hi diverses excavacions, iniciades el 1948, en companyia del seu germà, Francesc. Aquelles excavacions van informar de la existència d'una gran cronista oficial de la vil·la en l'actualitat i molt amablement va conservar dues sepultures fetes amb tegulat (una de les quals es localitzarà a la biblioteca del poble).

Les tombes varien apareixer a prop de dos metres de fonaments, en un lloc on hi havia hagut un petit bosquet. No va aparèixer cap fragment de ceràmica, i tampoc no se'n veu en superfície en l'actualitat.

L'indret on van aparèixer les tombes sembla poc adequat per a un establiment, donat que es tracta d'un lloc amb un pendent relativament fort, encara que amb possibilitats d'aprofitament agrícola. Per tant, hem de concloure que ens trobem davant dos enterraments d'inhumació de cultura romana, però de datació imprecisa, sense poder afegir-hi res més.





300300 - EL PUIG (Esparraquera)

El santuari del Puig es situa sobre una estreta llenca de terra plana entre dues rieres i el curs del Llobregat, just a sobre de la colònia Sedó. El terreny està format per argila i còdols de la terrassa fluvial. En aquest lloc es van efectuar prospeccions quant es va realitzar l'Inventari del Patrimoni Arqueològic per a la Generalitat de Catalunya (Alonso et alii, inèdit), i hi van aparèixer alguns fragments, molt escadussers, de ceràmica ibèrica típica.

Quan vaig tornar per a fotografiar el lloc, vaig poder comprovar que hi havia diversos clots per la plana de l'ermita, que semblaven fets amb detector de metalls, mentre que al darrere d'ella hi havia una "excavació" realitzada clarament sense cap tipus de mètode i, evidentment, il·legal. Les restes exhumades semblaven correspondre a una masia o una casa forta, que conservava les parets a una certa alçada.

Del possible jaciment ibèric no es pot dir res més sinó confirmar la seva existència, ja que no hi ha cap possibilitat de datació. Pel que fa a la seva funcionalitat, devia ser possiblement agrícola, donada la bona situació del lloc.



# Olesa de Montserrat



**310100**

**Sant Pere  
Sacama**


310100 - SANT PERE SACAMA (Olesa de Montserrat)


El lloc on està edificada l'ermita de Sant Pere Sacama constitueix un dels punts dominants del terme municipal d'Olesa de Montserrat. En aquest punt s'hi va edificar, en època medieval, el castell de Sacama, del qual l'ermita en va ser l'església i, fins a la data de les excavacions, gairebé l'única resta visible. El lloc forma un altiplà dalt d'una muntanya força alta. Tot i no ser el punt més dominant, té la millor visibilitat, ja que domina tot el sector nord del curs inferior del Llobregat, fins a Martorell i Castellví de Rosanes. Geològicament forma part de la Serralada Prelitoral Catalana i, per tant, el seu substrat està constituït per bretxes i pudingues cimentades.

En aquest lloc l'any 1985 es van efectuar intervencions arqueològiques (CMRO, 1987; Mayoral, 1989a), a partir de la troballa fortuita d'una tomba medieval. Aquestes excavacions es van efectuar a la mola i espadat que marquen el punt exacte de l'antic castell de Sacama, situat al costat de l'ermita. Aquest punt és força difícil de prendre, i per tant cal considerar-lo d'importància estratègica en cas d'operacions bèl·liques. Les restes aparegudes eren, gairebé totes, d'època medieval i moderna, encara que també hi van aparèixer fragments de ceràmica ibèrica; passem a descriure-la a partir del treball de Mayoral (1989a):

INVENTARI

- Vora d'escif de ceràmica àtica. Decoració de garlanda vegetal sota el llavi, amb la tija pintada de blanc. (Mayoral, 1989a). Estil de Saint-Valentin. Datació: 475-425.
- Peu de cílica de peu alt de ceràmica àtica. (Mayoral, 1989a). Datació: mitjan segle V ac.
- Olla de vora exvasada i base còncava, de ceràmica oxidada. (Mayoral, 1989a).
- Amfora de boca plana. (Mayoral, 1989a).
- Urnes de ceràmica a mà de perfil en essa amb





Planta general i seccions de tot el conjunt històrico-arqueològic de Sant Pere Sacama i el castell de Camba. Capella, restes del castell, de la casa carolingia i del fossar.

No es va poder identificar cap estructura arquitectònica pertanyent al moment ibèric, degut probablement a la seva poca entitat i a la construcció a sobre del castell i ermita de St. Pere Sacama.

Pel que fa a la ceràmica, a partir de la descripció feta per Mayoral (1989a) podem dir que tenim un bon indicador temporal, el qual ens donaria una data de mitjan segle V aC, com a moment d'utilització del lloc per la cultura ibèrica. No estic d'acord, per tant, amb les afirmacions de CMRO (1987) que creuen que el jaciment va estar en activitat des del segle IV aC fins el segle II aC. De fet, no hi ha cap prova que ens indiqui que hi va haver ocupació de Sant Pere Sacama al llarg del segle IV aC, com també indica Mayoral (1989a -encara que també parla del segle V aC-). La data coincideix, **grossso modo**, amb l'inici de la segona fase de la Penya del Moro. La manca de ceràmica pintada d'estil antic i la poca quantitat de ceràmica a mà m'inclina, així mateix, a pensar en aquest moment de mitjan i segona meitat de segle V aC.

Pel que fa a la utilització del lloc sembla, tant per la topografia com per la manca d'estructures, que ens trobem davant d'un possible punt de control del territori de la part alta del curs inferior del Llobregat. Des d'aquest punt es podia controlar visualment la circulació Vallès-Penedès, així com la del Baix Llobregat-Bages. Aquesta situació estratègica permet pensar en aquesta hipòtesi de treball. De tota manera, només noves excavacions permetran conèixer el veritable abast d'aquest punt en el territori, així com la seva datació exacta, i fins llavors haurem de fer servir, únicament, les dades actuals.

# Collbató



**320100**

---

**Les**

**Soleies**

320100 - LES SOLEIES (Collbató)

El jaciment de les Soleies es troba al lloc d'aquest nom, entre la vertical de la Cova Freda i l'ermita de la Salut (Colominas, 1925; Almagro et alii, 1945; Subirana, inèdit; Alonso et alii, inèdit; Mari, 1989). Les Soleies és un lloc perfectament orientat a migdia, al peu dels impressionants penya-segats de Montserrat. Es tracta d'un lloc de piedmont, amb un pendent força pronunciat cap al torrent de la Salut. El substrat està format per argiles quaternàries, sota les quals apareix la calcària del Triàsic (Cortadella et alii, inèdit).

Encara que el jaciment era conegit d'antic, no s'hi van realitzar excavacions fins l'any 1956, per part de Rafael Subirana (Subirana, inèdit). Posteriorment el va tornar a excavar, l'any 1972, un afeccionat local (Mari, 1989) i el 1980, Lluís Mari (1989). Ni en les prospeccions de superfície, ni en les excavacions, no s'hi han trobat mai restes d'estructures (Mari, 1989), a pesar de la informació d'Almagro et alii (1945) que n'afirmava l'existència. Només s'han pogut diferenciar dos estrats a les cales efectuades; el material de tots dos, però, enganxa, per la qual cosa no sembla que sigui una dada significativa.

L'inventari de les peces més significatives exhumades del jaciment és el que segueix, a partir de la publicació i els dibuixos de Mari (1989).

INVENTARI

**1927** Base completa de CPB. Forma Lamb. 3. (Mari, 1989).

**1928** Fragment de vora de pàtera de CPB. Forma Lamb 5. Presenta un grafit ibèric a la part exterior. (Mari, 1989).

**1929** Fragment de base amb peu de CPB. Forma Lamb. 5-7. Presenta decoració estriada al fons intern. (Mari, 1989).

**1931** Fragment de paret de ceràmica ibèrica pintada. Set línies ondulades verticals a sota de dues franges



horitzontals. (Marí, 1989).

1932 Fragment de base amb peu de gerra, de ceràmica comuna oxidada. (Marí, 1989).

1933 Fragment de paret de ceràmica ibèrica pintada. Tres franges horitzontals pintades. (Marí, 1989).

1934 Fragment de base amb peu de ceràmica comuna oxidada. (Marí, 1989).

1935 Fragment de base amb peu de ceràmica reduïda, amb engalba oxidada. (Marí, 1989).

1936 Fragment de vora de plat, de ceràmica comuna oxidada. (Marí, 1989).

1937 Fragment de vora de gerra, de ceràmica comuna oxidada. (Marí, 1989).

1938 Fragment de vora de bol, de ceràmica comuna oxidada. (Marí, 1989).


1939 Fragment de vora amb llavi pla, de bol de ceràmica comuna oxidada. (Marí, 1989).

1940 Fragment de vora amb llavi exvassat, de ceràmica comuna oxidada. (Marí, 1989).

1941 Fragment de vora amb llavi pla, de morter de ceràmica grisa monocroma. (Marí, 1989).

1942 Fragment de vora d'àmfora. Forma Dressel 1B. (Marí, 1989).


1943 Pivot de tapadora de **dollium**. Forat central. Desgreixant de quars molt gros i abundant. (Marí, 1989).







1929






1927



1928







1946

**1944** Fragment de nansa circular d'àmfora de boca plana.  
(Mari, 1989).

**1945** Fragment de pivot buit d'àmfora de boca plana.  
(Mari, 1989).

**1946** Fragment de vora d'àmfora de boca plana. (Mari,  
1989).

La datació de l'assentament està força clara. Tots els materials ens donen un marge temporal entre la segona meitat del segle II aC i la primera meitat del segle I aC. El jaciment, per tant, presenta la mateixa datació que molts altres llocs localitzats al curs inferior del Llobregat. En un primer moment es va pensar que podia estar relacionat amb les restes de la cova Freda, encara que la pròpia morfologia del lloc, ho fa relativament difícil (Mari, 1989).

El lloc es troba ben orientat per a instal·lar-hi un lloc d'habitació, ja que presenta una insolació molt bona (tal com es desprèn del nom) però no s'hi ha localitzat cap estructura de poblat. També és bon terreny per al conreu de secà, com ho demostren les feixes del lloc.

La funcionalitat del lloc podria ser agrícola (donat que no hi ha estructures d'habitació), sempre i quan no tingui altre tipus de funcionalitat relacionada amb el congost del Cairat o funerària. El lloc va estar actiu a finals del segle II aC i inicis de l'I aC, sense que poguem dir res més fins que no hi hagi una excavació del lloc, que ens doni veritable llum sobre el seu significat.

**4.2.**

**Fitxes dels  
jaciments**

NERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
VU0100		Baix Llobregat	LES SORRES	
ORDENADES		ALCADA	PROTECCIO LEGAL	
		003	PEPP.1985	

#### RITUACIÓ

tota la franja del delta, comprenent els municipis de Castelldefels, Gavà i Viladecans, prop de l'antiga carretera de València.

#### GEOLOGIA

sediments de sorra aportats pel riu Llobregat

#### GEOMORFOLOGIA

L. En camps plans de composició sorrenca i argilosa

#### PALEOAMBIENT

ma de marisques i platges

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

amps de conreu i extraccions d'àrids

RECURSOS HIDRATICS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NI JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

IPÒLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
39	1256000	-399	+499		5	5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

AMFORES: Pascual 1, Dressel 1A, Dressel 1B, Dressel 1C, Dressel 20, Lamboglia 2, Tarragonense 1, Ibèrica, Pànicà, Almagro 54, Africà gran, Llingots de plom, ancores, ferro metàl·lic, tegulae, campaniana B, lucerna de bronze, cascós de bronze

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Port de comerç

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Maria Codina. 1970-1975

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

Museu de Gavà; Diverses propietats particulars

#### CONCLUSIONS:

Ancoratge per a port de comerç, des del segle IV aE fins el V

#### BIBLIOGRAFIA

BLASCO-SOLIAS (inédit); IZQUIERDO (inédit); IZQUIERDO (1985); IZQUIERDO (1986); SOLIAS (1989)

#### OBSERVACIONS

NERO	MUNICIPI	CONARCA	NON	SECTOR
vv0200		Baix Llobregat	TRESORET	
~ORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	

#### SITUACIÓ

desconeix el lloc exacte on va aparèixer. De tota manera se sap que va ser al Baix Llobregat, prop de la desembocadura del riu i a la part sud.

#### GEOLÒGIA

#### GEOMORFOLOGIA

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER N° JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

IPÒLOGIA	DIMENSIONS	FORMAT/ESTA. INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBÈRICA	CULTURA ROMANA
20		-108	-100			5

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Denaris romans

#### ACTIVITAT ECONÒMICA

Ocultació de numerari

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Propietat particular

#### CONCLUSIONS:

Tresoret ocultat probablement poc abans del 100 aE

#### BIBLIOGRAFIA

TARRADELL (inédit); VILLARONDA (1975; 1977); RIPOLLES (1982)

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
0100	Castelldefels	Baix Llobregat	CAL TIESSO	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
8 17' 11" N 018 58' 23" E		085	PEPP.1985	

#### SITUACIÓ

tota elevació una mica més enlairada que el turó del Castell, amb el qual limita pel SW. El jaciment es troba a la punta, amb possilitats d'haver-se desenvolupat per les vessants.

#### GEOLOGIA

Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

Vessant E del turó amb descens suau cap a la plana

#### PALEOAMBIENT

#### FORMACIONS ANTROPIQUES

mares d'urbanització. Concretament obertura de vials.

CURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0250	09300	02300		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

POLOGIA	DIMENSIO NS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBÈRICA	CULTURA ROMANA
13	0001256	-399	0			8

#### ESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### ESCRIPCIO DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica típica.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### ERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

petit assentament al cim i a la vessant S d'un turó no massa elevat.

#### BIBLIOGRAFIA

JPEI-SOLE (1989), CORTABELLA ET ALII (Inédit)

#### OBSEVACIONS

MERC	MUNICIPI	CONARCA	NOM	SECTOR
010200	Castelldefels	Baix Llobregat	TORRE BARONA	
IORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 16' 16" N 01° 57' 31" E		030	PEPP.1985	

#### ESTUACIÓ

Suré que domina el delta. Situat el jaciment a la part més ampla. Hi havia un avenc a la part alta. Avui hi ha la Torre Barona sobre la que s'hi va fer l'hotel Jause I, sobre el km 19 de l'Autovia de Castelldefels.

#### GEOLOGIA

C. Calcàries i dolomies del Juràsic i cretacià

#### GEOMORFOLOGIA

A. Abrupte desnivell limita el turó per la part del delta.

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

otel construit sobre el jaciment i pedreres al voltant. Sobre l'avenc s'hi ha fet una piscina.

RECURSOS HIDRÀULICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	NI JACIMENT PROPER
torrent	0350	11200	00700		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

LITÈROLÒGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
10	000007B	Ibr.	Ibr.			

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica típica, localitzada per Lopez i Solà

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

Petit assentament ibèric

#### BIBLIOGRAFIA

LOPEZ, SOLE (1989); CORTADELLA ET ALII, (Inedit)

#### OBSERVACIONS

No es va poder trobar cap fragment de terrissa en la prospecció feta per l'autor.

NA ERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
010300	Castelldefels	Baix Llobregat	CASTELL	
CI RDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 17' 02" N 01° 58' 45" E		040	PEPP.1985	

#### TUACIO

Dalt d'un turó, on s'ubica el castell de la localitat, de caiguda relativament abrupta cap a la vessant del delta i comunicat per un petit coll amb elevacions més altes per l'altre costat.

#### OLOGIA

C. Calcària juràssica i cretacica.

#### OMORFOLOGIA

As. Situat a la vessant relativament suau del turó.

#### MEIOAMBIENT

Enfront el que seria un ambient de marismes i platges

#### TRANSFORMACIONS ANTROPÍGIQUES

Castell i jardins

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
orrent	0250	09100	02100		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

HISTOLOGIA	DIMENSIÓNS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0007850	-199	+199		5	5

#### ESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIÓN DELS MATERIALS

Afora PE 17 o 18, ceràmica ibèrica, tegulae, àmfora DB i Lamb. 2, TSI, TSG, TSAA, TSAD, cuina africana, dolia, ceràmica grollera e ampada (medieval ?), làpida romana.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Alins de gra (3 exemplars)

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIÓNS REALIZADAS

LOPEZ-SOLE, 1989

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Capçalera de Barcelona

#### CONCLUSIONS:

Villa romana que s'inicia en època republicana

#### BIBLIOGRAFIA

BOFARULL (1911); ANONIM (1968); MAYER (1980); JULIA et alii (1985); SOLIAS (inédit a), ALONSO et alii (inédit); LOPEZ-SOLE (inédit); LOPEZ-SOLE (1989)

#### OBSERVACIÓNS

LOPEZ (1989)

N. IER	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
010400	Castelldefels	Baix Llobregat	SERRA D'EN LLOPART	
CÒRDOVADADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41 17' 35" N 010 58' 43" E		088	PEPP.1985	

#### SITUACIÓ

Està d'un turó i a les seves vessants. El lloc es ple de pins i vegetació de sotabosc tipus margallà i plantes dures. Es a prop del cementiri i darrera del barri de Vista Alegre.

#### TOPOLOGIA

Calcàries i argiles quaternàries

#### EDAT

En una vessant no excessivament pendent orientat a SE, mirant a la plana i al mar

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Les peus del turó hi ha el barri de Bellavista. Es veuen margecs antics a tota la muntanya.

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NI JACIMENT PROPER

urrent	0500	08400	03100
--------	------	-------	-------

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TOPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
13	0002826	-150	-050			5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Mur de petits carreus poc treballats i units en sec. Podria correspondre a un habitatge.

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica de data indeterminada, Anfora Lamb. 1A i 1B, pasta BB. Ceràmica a mà que apareix tan sols al cim del turó, sense estar associada a cap altre tipus.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

Petit assentament ibèric d'època tardana amb possible inici en època anterior.

#### BIBLIOGRAFIA

LOPEZ-SOLE (inédit); ALONSO et alii (inédit); LOPEZ-SOLE (1989)

#### OBSERVACIONS

V	PERÍOD	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
010500		Castelldefels	Baix Llobregat	TURO DE LA MUNTANYETA	
C	IRDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
41° 16' 55" N 01° 58' 29" E			010	PEPP.1985	

#### TOPOGRAFIA

Turonet de poca alçada amb alguns arbres, al costat del carrer Santiago Russinyol.

#### EOLOGIA

C. Calcàries i dolomies del cretaci i juràssic.

#### EDONOMORFOLOGIA

hs. Turó de vessants molt suaus

#### AMBIENT

It a prop de l'ambient de marismes.

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

atre i aas del segle XVI sobre el jaciment. Urbanització del cantó de mar del jaciment.

RECURSOS HIDRÍRICS	DISTANCIA AL MAR PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
1 u	0600	12000	01850		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TOPOGRAFIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
13	0001962	-199	-050		5	

#### ESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### ESCRIPCIO DELS MATERIALS

Afora greco-italica, CPB, Anfora italica, ceràmica comuna ibèrica.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

López, A.; Vollmer, A. 1987-88

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

juntament de Castelldefels

#### CONCLUSIONS

#### BIBLIOGRAFIA

SOLIAS (inédit a); LOPEZ-SOLE (inédit); ALONSO et alii (inédit); VOLLNER-LOPEZ (1989), LOPEZ-SOLE (1989)

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
020100	Beques	Baix Llobregat	PUIG DE LA MOLA	
DORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 19' 13" N	01° 50' 57" E		537	

#### SITUACIÓ

Dalt de la muntanya del Puig de la Mola, en un lloc totalment era i amb algún arbre. Fa de partit entre el Baix Llobregat i el Garraf. A uns 6500 metres del nucli de Beques

#### GEOLOGIA

C. Calcària cretacica

#### GEOMORFOLOGIA

AA. Dalt d'un turó de pendent acusada (el més alt dels voltants)

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	1000	11500	08500		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACINTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
14	0000079	-299	0	5	5	

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Tancat medieval

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Vora de kalathos pintat amb dents de llop i dos gratadors de silex.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Magí Miret

#### CONCLUSIONS:

Control de pas

#### BIBLIOGRAFIA

MIRET, MIRET (1981); ALONSO et alii (inèdit)

#### OBSERVACIONS

R	MUNICIPI	CONARCA	NON	SECTOR
00	Begues	Baix Llobregat	CAN BARRERA/CAN FIGUERES	
DN	IDES	ALÇADA	- PROTECCIO LEGAL	
20'	37° N 01° 55' 40" E		410	
W	10			

de les masies de Can Barrera i Can Figueres, en un cañí que puja cap a la Penya del Moro de Begues. A uns 1200 metres del nucli Begues.

LI IA

Argiles vermelles del Triàsic.

IN FOLOGIA

Al nord de la plana del polje de Begues, prop ja de les muntanyes de tancament

LE MEDIENT

#### INFORMACIONS ANTROPIQUES

ps reballats

URSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NL JACIMENT PROPER

0300	10200	09150
------	-------	-------

#### TERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

LOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
IC	0000314	Ibr.	Ibr.		S	

#### SLAIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

À: ca ibèrica indeterminada.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### ERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### ICACIÓS REALIZADES

#### OCALITZACIÓ DE MATERIALS

. ibert Piera

#### CONCLUSIONS:

ti' assentament ibèric a la plana

#### IDOGRAFIA

ONSO et alii (inedit)

#### DESACVACIÓNS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
020300	Begues	Baix Llobregat	CAN SADURNI	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 20' 48" N	01° 54' 40" E	390		

#### SITUACIÓ

Darera de la masia d'aquest nom, a uns 150 metres. A mitja vessant d'una muntanya de crenes suaus.

#### GEOLOGIA

C. Càlcària cretacica

#### GEOMORFOLOGIA

VS. Cavitat orientada a la plan a mitja vessant d'un turó de pendent suau

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

El 1945 el sr. Vendrell va fer rebaixos a l'interior i va treure la terra a fora.

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0100	10700		10100	

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
36	0000314	-399	+500	5	5	5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica típica, moneda de Kesse, ceràmica de cuina africana, parets fines, ceràmica estampada, TSAA, TSH.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

Part N de la plana de Begues.

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Giró, 1945; Alonso et alii, 1979-1984

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Museu de Vilafranca, Museu de Gavà

#### CONCLUSIONS:

Lloc de refugi de pastors, probablement.

#### BIBLIOGRAFIA

BLASCO et alii (1981); BLASCO et alii (1987); ALONSO et alii (inedit) MILLAN, BLANC (1989)

#### OBSERVACIONS

NÚMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
020400	Begues	Baix Llobregat	COVA CASSIMANYA	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
41° 18' 34" N 01° 56' 05" E		500		

#### SITUACIÓ

Sota el Puig de les Agulles, en el lloc anomenat la Ronagosa.

#### GEOLOGIA

C. Calcàries cretaciques. Cova d'origen peri-glacial

#### GEOMORFOLOGIA

VS. A partir de la cova, suau pendent que mena cap el delta

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Excavació total del lloc.

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MÉS PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MÉS PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0150	10700	05300		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
16	0000013	-399	-050	5	5	5

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Ceràmica comuna ibèrica, grisa estampada,

#### ACTIVITAT ECONÒMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Font i Sagué, 1899; Giró, P. 1945.

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Museu de Vilafranca

#### CONCLUSIÓ:

Petit refugi de pastors

#### BIBLIOGRAFIA

FONT (1899); ALMAGRO et alii (1945); GIRO (1948); CURA (1971); CURA (1975); VEGA (1972)

#### OBSERVACIONS

NÚMERO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
020500	Begues	Baix Llobregat	PUIG CASTELLAR	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
41° 19' 14" N 01° 55' 29" E		470		

#### SITUACIÓ

Dalt del Turó de Puig Castellar,, en terreny sepi-boscós, a uns 1500 metres del nucli urbà.

#### GEOLOGIA

C. Calcàries i doloies del juràssic i cretaci

#### GEOMORFOLOGIA

AS. Turó prop de la plana de Begues. Cap aquest cantó té vessants suaus les altres són escarpades

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Abundants ronderes de motos que fan moto-cross

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NI JACIMENT PROPEI

Torrent	0500	10150	06600
---------	------	-------	-------

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
12	0007850	-299	-050			5

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Restes de parets ibèriques en pedra seca.

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica pintada, ànfora ibèrica, ceràmica de vernís negre del taller de Roses, ceràmica a mà

#### ACTIVITAT ECONÒMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

Vall de Begues

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Clandestins. 1988

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Museu de Gavà

#### CONCLUSIÓNS:

Poblat de tasany mitjà que domina la plana de Begues

#### BIBLIOGRAFIA

BIRO, P.(1965); ESTRADA (1969), ALONSO et alii (inédit); MALUQUER et alii (1986), BLASCO, BAGOLAS, (1989)

#### OBSERVACIÓNS

NÚMERO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR		
020600	Begues	Baix Llobregat	MARGE DEL NORO			
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL			
41° 22' 13" N 01° 57' 12" E						
SITUACIÓ						
A uns 2 km al N del nucli urbà de Begues.						
GEOLOGIA						
C. Calcària triàssica						
GEOFORFOLOGIA						
VS. Coveta amb una plataforma al davant penjada dalt d'un petit pany de roca.						
PALAEOMBIENT						
TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES						
Excavació clandestina						
RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER N° JACIMENT PROPER						
Torrent 0200 07100 08700						
INTERVISIBILITAT ENTRE JACINTS						
TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
36	0000005	Ibr.	+450	5	5	5
DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES						
DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS						
ceràmica ibèrica típica, CA (?), moneda d'Honorí.						
ACTIVITAT ECONOMICA						
TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS						
EXCAVACIONS REALITZADES						
Artasona, 1980						
LOCALITZACIÓ DE MATERIALS						
CONCLUSIONS:						
Coveta de pastors						
BIBLIOGRAFIA						
EDO, ARTASONA, (1999)						
OBSERVACIONS						

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
030100	Gavà	Baix Llobregat	CAN ROSES	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 17' 32" N 01° 59' 29" E		015	PEPP.1985	

#### SITUACIÓ

Al peu de la torre de la masia de Can Roses, a un km al sud del nucli urbà de Gavà, prop del km. 4 de la C-245.

#### GEOLOGIA

A. Argiles quaternàries.

#### GEOFORFOLÒGIA

P. Plana entre el delta i els turons de Can Rosés.

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

##### Edificacions

RECURSOS HIDRÀTICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0100	07300		03000	

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACINENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIO	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
IB	0000013	-299	-050			

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Sitja.

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Aefora greco-italica, CPA Lamb. 27b, Aefora de boca plana, gerra bicònica grisa, ceràmica de parets fines.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Sitja

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Mayoral, Florencio-1986

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Museu de Gavà

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

MAYORAL (1986)

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
030200	Gavà	Baix Llobregat	CASTELL D'ERANPRUNYA	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 18' 52" N 01° 57' 23" E		450	PEPP.1985	

#### SITUACIÓ

Dalt d'un turó de pendents molt pronunciades que domina el pas cap a Begues.

#### GEOLOGIA

B. Arèniques del Buntsandstein.

#### GEOMORFOLOGIA

AA. Dalt d'una muntanya acinglerada

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Edificació d'un castell medieval

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	AL JACIMENT PROPER
Torrent	0500	08400	05450		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
34	0000314	Ibr.	+099		5	5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica típica, TSH.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Museu de Gavà

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

ALONSO et alii (Inédit); ALMAGRO ET ALII, (Inédit); JULIA ET ALII (1985); MALUQUER et alii (1986)

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
030300	Gavà	Baix Llobregat	CEMENTIRI	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 18' 22" N 01° 59' 36" E		035	PEPP.1985	

#### SITUACIÓ

Tocant al nucli urbà de Gavà, al costat del Cementiri Municipal, prop del km 1 de la ctra. de Gavà a Begues.

#### GEOLOGIA

A. Argiles

#### GEOMORFOLOGIA

P. En una suau pendent que mena cap el delta

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Rebaixos fets amb màquina excavadora, en un testimoni es veien les restes.

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MÉS PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MÉS PROPER NO JACIMENT PROPER

Torrent	0300	06400	04250
---------	------	-------	-------

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA RONANA
28	0000013	-199	+099			5

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Sitja

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Ceràmica comuna ibèrica, kalathos, àfora de boca plana, frageents d'"opus signinum"

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Sardà, Assumpció. 1984

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Museu de Gavà

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

ALONSO et alii (inédit); ALDAREDA et alii (inédit)

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
030400	Gavà	Baix Llobregat	CANI DE LA SENTIU	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 18' 00" N 012 58' 00" E		070	PEPP.1985	

#### SITUACIÓ

En el caní que va a la Sentiu, en uns camps eres, prop d'una masia, en els vessants del turó de la Sentiu.

#### GEOLOGIA

A. Calcàries triàssiques i argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

P. En pendent suau, en un sarge de caní.

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONES ANTROPIGIES

##### Cami

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0080	08700		03500	

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIO	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	COL·LECTOR	IBERICA	CULTURA ROMANA
10	0000314	-150	-050				6

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Forn de ceràmica en un sarge, una paret de pedra seca i una probable sitja.

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

Fragment de ceràmica campaniana A, ceràmica ibèrica típica.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS

#### BIBLIOGRAFIA

ALONSO et alii (inédit)

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
030500	Gavà	Baix Llobregat	TURO DE LA SENTIU	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 18' 07" N 01° 57' 57" E		160	PEPP.1985	

#### SITUACIÓ

Petita elevació no massa lluny de la carretera de l'abocador de Gavà

#### GEOLOGIA

C. Calcària triassica

#### GEOMORFOLOGIA

VS. Turó era amb algú arbre.

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

##### Vials

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0200	08600	04000		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TOPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
10	0000706	Ibr.	Ibr.	6	5	

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

Dalt del turó abundants fragments de ceràmica a se, en les vessants, ceràmica a torn ibèrica típica.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

ALONSO et alii (inédit)

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
030600	Gavà	Baix Llobregat	CAM TINTORER	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 18' 40" N 02° 00' 00" E		033	PEPP.1985	

#### SITUACIÓ

Es troba repartit en diferents llocs de la barriada d'aquest nom, fortament urbanitzada en cases-bloc.

#### GEOLOGIA

B. Pissarres paleozoiques i argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

VS. Plana entre el delta i les primeres estribacions del Garraf

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPOGIQUES

Edificacions i vials

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	NE JACIMENT PROPE
Torrent	0050	05700	05100		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
35	0007850	-280	-050		5	5

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Estructures minero-metal·lúrgiques. Sitges

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Mineria, reducció i forja de mineral

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Equip Museu de Gavà/1976-1989

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Museu de Gavà en la seva major part

#### CONCLUSIONS:

Jaciment minor i metal·lúrgic

#### BIBLIOGRAFIA

BLASCO et alii (1989); ROVIRA, BOLIAS (inédit), ALONSO et alii (inédit)

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	CONARCA	NOM	SECTOR
030601	Gavà	Baix Llobregat	CAN TINTORER	Punt 29
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
		030	PEPP.1985	

#### SITUACIÓ

Al nucli urbà de Gavà, a la barriada de Can Tintorer.

#### GEOLOGIA

Pissarres paleozoiques i argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

Plana que baixa cap el delta des de les pujades de les Ferreres

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Edificacions i vials

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NI JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	COLOCACIÓ INICIAL	COLOCACIÓ FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IDÈNTRICA	CULTURA ROMANA
				5	5	

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Cubeta excavada a la pissarra. Planta quadrangular de 120 cm de costat gran i 73 cm de fondària.

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

CPB L-2, L-3, kalathos, grisa costa catalana, escoria de ferro.

#### ACTIVITAT ECONÒMICA

Fundició de ferro

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Alonso-Villalva. 1982

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Museu de Gavà

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

ALONSO et alii (inédit); BLASCO et alii (1989)

#### OBSERVACIONS

NÚMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
030602	Gavà	Baix Llobregat	CAN TINTORER	Punt 31
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
		030		

#### SITUACIÓ

Al nucli urbà de Gavà, a la barriada de Can Tintorer

#### GEOLOGIA

Pissarres i argiles

#### GEOFORFOLÒGIA

Plana que baixa cap el delta des de les pujades de les Ferreres

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Edificacions i vials

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MÉS PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MÉS PROPER NI JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACINTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBÈRICA	CULTURA ROMANA
-----------	------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------	----------------

5

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Cubeta irregular d'eixos de 4 per 5 metres i fondària màxima de 3 metres.

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica típica.

#### ACTIVITAT ECONÒMICA

Prospecció metal·lica (?)

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Villaalva.1982

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Museu de Gavà

#### CONCLUSIÓNS

#### BIBLIOGRAFIA

BLASCO et alii (1989)

#### OBSERVACIÓNS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
030603	Gavà	Baix Llobregat	CAN TINTORER	Punt 33
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
		040	PEPP.1985	

#### SITUACIÓ

Al nucli urbà de Gavà, a la barriada de Can Tintorer.

#### GEOLOGIA

Pissarres paleozoiques i argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

Plana que baixa cap el delta des de les pujades de les Ferreres

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Edificacions i viais

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NO JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	EXTENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
				5	5	

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Boca de mina reoberta amb argila i pissarra trinxada amb mineral de ferro.

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica típica, escòria de ferro, mineral de ferro.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Mines de ferro.

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Museu de Gavà

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

ALONSO et alii (inédit); BLASCO et alii (1989)

#### OBSERVACIONS

NÚMERO	MUNICIPI	CONARCA	NON	SECTOR
030604	Gavà	Baix Llobregat	CAN TINTORER	Punt 35
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
		040	PEPP-1985	

#### SITUACIÓ

Al nucli urbà de Gavà, a la barriada de Can Tintorer.

#### GEOLOGIA

Pissarres i argiles

#### GEONORFOLÒGIA

Plana que baixa cap el delta des de les pujades de les Ferreres

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Edificacions i vials

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NO JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TOPOGRAFIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
------------	------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------	----------------

5

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Reemplaçant en forma cònica que podria pertanyer a una estructura minera.

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica a torn

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Mineria de ferro

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Museu de Gavà

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

BLASCO et alii (1989)

#### OBSERVACIONS

NÚMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
030603	Gavà	Baix Llobregat	CAN TINTORER	Punt 36
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
		035	PEPP.1985	

#### SITUACIÓ

Al nucli urbà de Gavà, a la barriada de Can Tintorer.

#### GEOLOGIA

Pissarres paleozoiques i argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

Plana que baixa cap el delta des de les pujades de les Ferreres

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Edificacions i vials

RECURSOS HIDRÀULICS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NO JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
				5	5	

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Boca de mina

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

CPA, ànfora de boca plana, ceràmica ibèrica de nanses horitzontals

#### ACTIVITAT ECONÒMICA

Mines de ferro

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Equip Atur. 1984

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Museu de Gavà

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

ALONSO et alii (inédit); ALBAREDA et alii (1986); BLASCO et alii (1989)

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
030606	Gavà	Baix Llobregat	CAN TINTORER	Punt 43
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
		035	PEPP-1985	

#### SITUACIÓ

Al nucli urbà de Gavà, a la barriada de Can Tintorer.

#### GEOLOGIA

Pissarres paleozoiques i argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

Plana que baixa cap el delta des de les pujades de les Ferreres

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Edificacions i vials

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NO JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
-----------	------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------	----------------

5

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Reaplliment d'argila i pissarra trinxada que s'estenia per 12 m i que formava part d'una estructura més gran.

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica típica, CPA, Anfora itàlica

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Mines de ferro

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Villalva. 1985

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Museu de Gavà

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

BLASCO et alii (1989)

#### OBSERVACIONS

NÚMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
030607	Gavà	Baix Llobregat	CAN TINTORER	Avinguda Eraspruyt
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
		035	PEPP-1985	

#### SITUACIÓ

Al nucli urbà de Gavà, a la barriada de Can Tintorer.

#### GEOLOGIA

Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

Plana que baixa cap el delta des de les pujades de les Ferreres

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Edificacions i vials

RECURSOS HIDRÍCS DISTÀNCIA AL MÉS PROPER DISTÀNCIA AL RIU DISTÀNCIA AL MAR DISTÀNCIA AL JACIMENT MÉS PROPER NEI JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
-----------	--------------------	------------------	-------------	-----------------	----------------

5

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

3 sitges

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Moli giratori, ceràmica ibèrica típica, kalathos petit, escoria de ferro

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Moli, sitges, escoria de ferro

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Edo-Baixolas. 1988

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

BLASCO et alii (1989)

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
030608	Gavà	Baix Llobregat	CAN TINTORER	Punt 44
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
		035		

#### SITUACIÓ

Al nucli urbà de Gavà, a la barriada de Can Tintorer.

#### GEOLOGIA

Pissarres ordoviciques

#### GEOMORFOLOGIA

Plana que baixa cap el delta des de les pujades de les Ferreres

#### PALEOCAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Edificacions i vials

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NO JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
-----------	------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------	----------------

5

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Mines de ferro

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
030B00	Gavà	Baix Llobregat	CAN VALLS DEL RECO	
DORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 17' 41" N 01° 59' 43" E		015	PEPP.1985	

#### SITUACIÓ

· a una petita elevació, al SW del nucli urbà de Gavà, prop de la ctra. que porta a Castelldefels

#### GEOLOGIA

· M. Argila i loess

#### GEOMORFOLOGIA

· Terreny sedimentari, fent una petita elevació

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

· Inyes i restes d'una masia

RECURSOS HIDRICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	NI JACIMENT PROPER
torrent	0200	07100		03450	

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0007850	-099	+199			5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Parets enrunades d'"opus caementicum", paviments d'"opus signinum". A destacar la presencia d'una habitació que encara conserva part de la volta.

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

CP, TSG, TSH, TSCA, ceràmica comuna romana, paviments latericis

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

EQUIP ATUR (Neteja i delimitació). 1984

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Museu de Gavà

#### CONCLUSIONS

#### BIBLIOGRAFIA

JULIA et alii (1985); SOLIAS (inédit a); ALONSO et alii (inédit); IZquierdo (inédit); IZquierdo, MAURI (1989)

#### OBSERVACIONS

NÚMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
030700	Gavà	Baix Llobregat	EL CALAMOT	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
41° 18' 05" N 01° 59' 27" E		060	PEPP.1985	

#### SITUACIÓ

Al S del nucli urbà de Gavà, prop de la cruïlla entre la ctra. de Gavà a Begues i la que porta a l'abocador. Domina el delta.

#### GEOLOGIA

B. Arenissa vermella sedimentària del triàsic.

#### GEONORFOLOGIA

AS. Turó no massa alt, però el cim és una mica encastellat. Elevacions més importants a N i E

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Roderes de moto-cross i excavacions clandestines

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER N° JACIMENT PROPER

Torrent	0300	06900	03750
---------	------	-------	-------

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIO(N)	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
II	0031400	-599	0		S	S

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Murs de pedra seca, formant habitacions rectangulars. Tan sols conserven una filada.

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Ceràmica jònica, àtica (Castulo cup i vernis negre), CPA, CPB, ceràmica ibèrica, ànfora de boca plana, ceràmica grisa, ceràmica a mà, ànfora Pascual 1, TSH?, denari de Cesar.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

pesos de xarxa, pondus, fusaiola

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Museu de Gavà

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

SOLIAS (inédit a), JULIA et alii (1985); ALONSO et alii (inédit), BLAJOT et alii (1984); ESTRADA (1969); MALUQUER et alii (1986)

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
031000	Gavà	Baix Llobregat	PARRÒQUIA SANT PERE	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
41° 18' 13" N	02° 00' 16" E	010		

**SITUACIÓ**

Al pati de la rectoria de la parròquia de Sant Pere de Gavà.

**GEOLOGIA**

A. Argiles quaternàries

**GEOMORFOLOGIA**

P. En mig de la plana que es troba al peu dels pendents de Can Tintorer, prop del delta.

**PALEOAMBIENT**

**TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES**

Edificacions i vials

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	NEI JACIMENT PROPER
Torrent	0030	05700		04350	

**INTERVISIBILITAT ENTRE JACINTS**

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0001256	0	+199			8

**DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES**

**DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS**

TSG, TSH, TSAA

**ACTIVITAT ECONOMICA**

**TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS**

**EXCAVACIONS REALITZADES**

Izquierdo-Sintas.1989

**LOCALITZACIÓ DE MATERIALS**

Museu de Gavà

**CONCLUSIONS**

**BIBLIOGRAFIA**

**OBSERVACIONS**

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
031000	Gavà	Baix Llobregat	PARROQUIA SANT PERE	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 18' 13" N 02° 00' 16" E		010		

#### SITUACIÓ

Al pati de la rectoria de la parròquia de Sant Pere de Gavà.

#### GEOLOGIA

A. Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

P. En mig de la plana que es troba al peu dels pendents de Can Tintorer, prop del delta.

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Edificacions i vials

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	NO JACIMENT PROPER
Torrent	0030	05700	04350		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0001256	0	+199			5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

TSG, TSH, TSAA

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Izquierdo-Sintas.1989

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Museu de Gavà

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
040100	Viladecans	Baix Llobregat	CAN TRIES	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 18' 52" N	01° 59' 47" E	040		

#### SITUACIÓ

En una zona erma on s'estan fent rebaixos de terra. Sotabosc de coníferes.

#### GEOLOGIA

A. Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

P. Zona de suau pendent

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Rebaixos de terra força importants

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER N° JACIMENT PROPER

Torrent	0050	05750	05500
---------	------	-------	-------

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
13	0002826	-299	+050		5	5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Sitges medievals

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

ceràmica ibèrica típica, TS, àfors itàlica

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Mayoral, Florencio-Niret, Josep. 1984; Niret, Josep. 1985

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Museu de Gavà

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

ALONSO, et alii (inèdit); MAYORAL, NIRET (1985)

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
040300	Viladecans	Baix Llobregat	TORRENT FONDO	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 19' 23" N 02° 01' 34" E		020		

#### SITUACIÓ

A les vores d'un antic torrent, en un paisatge degradat per l'acció humana. Al davant hi havia una bobila.

#### GEOLOGIA

A. Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

P. Plana argilosa excavada per una riera

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Convertit en un abocador incontralat. Davant hi ha una bobila. Habitat troglodític modern.

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NI JACIMENT PROPER

Torrent 0010 03400 05800

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
10	0000075	Ibr.	Ibr.			5

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica típica

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

ALONSO et alii (inédit)

#### OBSERVACIONS

També conegut com Torrent de la Torre Roja

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
040500	Viladecans	Baix Llobregat	CAN GUARDIOLA	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
		060		

#### SITUACIÓ

A la zona de Can Guardiola, on hi ha diversos rebaixos i camps eraus.

#### GEOLOGIA

A. Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

P. Molt a prop de la fiera de Sant Llorenç, al costat hi ha unes planes suaus

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Rebaixos incontròlats

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	NI JACIMENT PROPER
Torrent	0020	05800	05700		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

EDAT	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
20	0001256	+050	+599			

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Fosses excavades al terra

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

TSH, TSCD, grisa paleocristiana

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
060101	Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat	VILA VELLA	Terres Rosanes
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
		015	PEPP.1987	

#### SITUACIÓ

Al c/ Hospital amb Av. Maria Girona. Al costat del riu Llobregat.

#### GEOLOGIA

Pissarres i quarsites ordoviciques

#### GEOMORFOLOGIA

Turó pissarrós amb pendents relativament pronunciats

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Masia medieval

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NR JACIMENT PROPE

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	ESCOLIOGRAFIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBÈRICA	CULTURA ROMANA
		-099	+399			5

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Terres construïdes a finals del segle III i reformades posteriorment. Conserva "apodyterium", "frigidarium", "tepidarium", "caldarium" i "laconicum". Paviments de mosaic i d'"opus sectile". Parets arrebossades i de fins a 5 m. d'alçada.

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Perduts els d'antigues excavacions, sembla però que va sortir molt material baix-imperial.

#### ACTIVITAT ECONÒMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Serra Rafols, Josep de C.1958-1960; Equip Atur (noteja).1984

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

PUIG (Inèdit); PUIG (Inèdit al)

#### OBSERVACIONS

NÚMERO	MUNICIPI	CONARCA	NON	SECTOR
060103	Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat	VILA VELLA	Murs ibèrics
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
		015	PEPP-1985	

#### SITUACIÓ

C/ Hospital cantonada Av. Maria Girona. Al costat del riu Llobregat.

#### GEOLOGIA

Pissarres i quarsites ordovíciques

#### GEOMORFOLOGIA

Turó pissarrós amb pendents relativament pronunciats

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Forn d'asfores, termes rossanes, basia medieval.

RECURSOS HIDRÍCS DISTÀNCIA AL MES PROPER DISTÀNCIA AL RIU DISTÀNCIA AL MAR DISTÀNCIA AL JACIMENT MES PROPER NR JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TOPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
-----------	------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------	----------------

5

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Murs sota les estructures de les termes, que semblen correspondeixen a un sol conjunt. Forn de ferro i, probablement, algun altre metall (ploa?)

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Escories

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Forn de ferro (i ploa?)

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

J. C. Serra Rafols

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

SERRA RAFOLS

#### OBSERVACIONS

NÚMERO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
060105	Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat	VILA VELLA	Cal Torrents
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
		015		

#### SITUACIÓ

Av. Maria Girona dins de la finca de Cal Torrents

#### GEOLOGIA

Pissarres i quarsites ordoviciques

#### GEOMORFOLOGIA

Turó pissarrós amb pendents relativament pronunciats

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Edificacions i vials

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NI JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
-----------	------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------	----------------

5

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Paviment d'"opus signinum". També hi ha el que sembla un sarcòfag monolític de pedra, de forma paral·lelopípedica de grans dimensions que avui es fa servir com abeurador en la font del pati de la casa.

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

PUIG (inèdit); PUIG (inèdit a)

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
060106	Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat	VILA VELLA	C/Hospital-C/Mediterrani
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
		015	PEPP-1987	

#### SITUACIÓ

C/ Mediterrani cantonada c/ Hospital

#### GEOLOGIA

Pissarres i quarsites ordoviciques

#### GEOMORFOLOGIA

Turó pissarrós amb pendents relativament pronunciats

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Edificacions i vials

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER № JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
-----------	------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------	----------------

5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Conducció d'aigua o claveguera romana, que mena cap a una habitació amb hipocauste. Al centre de l'encreuament es van trobar dos espais fent cantonada a 0'50 m de profunditat i 3 metres de fondària

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

Gerra romana amb grafit que representa un lleop atacant un cervol.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Equip Atur.1984

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

Magatzem municipal

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

PUIG et alii (1987); PUIG (inèdit); PUIG (inèdit a)

#### OBSERVACIONS

Relacionat amb fitxa 060107

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
060107	Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat	VILA VELLA	C/ Mediterrani
DORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
		015	PEPP-1985	

#### SITUACIÓ

C/ Mediterrani i en el solar n.º. 4 o 6

#### GEOLOGIA

Pissarres i quarsites ordoviciques

#### GEOMORFOLOGIA

Turó pissarrós amb pendents relativament pronunciats

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Edificacions i vials

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NI JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
-----------	------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------	----------------

5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Al centre del carrer va aparèixer un hipocauste, segons es veu en una fotografia d'una llibreta escrita per Baldiri Deu. Dins el solar del n.º. 4 o 6 mosaics romans (més d'un) i paviment d'"opus signinum".

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS

#### BIBLIOGRAFIA

#### OBSERVACIONS

Relació amb fitxa 060106

NÚMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
060108	Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat	VILA VELLA	Pça Constitució
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
		015		

#### SITUACIÓ

Pça Constitució, en el solar al costat del C/ Albertí i que arriba fins al C/ Agramunt.

#### GEOLOGIA

Pissarres i quarsites ordovíciques

#### GEOMORFOLOGIA

Turó pissarrós amb pends relativament pronunciats

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Edificacions i vials

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MÉS PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MÉS PROPER NI JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
					5	5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Murs i paviments ibèrics i rovans de diversa cronologia. 4 sitges ibèriques

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

Atica, CPA, CPB, TSI, TSG, TSH, TSCA, CA

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Sitges

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Granados-Puig, 1980

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Magatzem Municipal (exc. 1980)

#### CONCLUSIONS

#### BIBLIOGRAFIA

SOLIAS (inédit); PUIG (inédit); PUIG (inédit a)

#### OBSERVACIONS

NÚMERO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
060109	Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat	VILA VELLA	La Plata
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
		015		

#### SITUACIÓ

Al lloc conegut com la Plata dins dels solars de la família Garrigosa.

#### GEOLOGIA

Pissarres i quarsites ordovíciques

#### GEOMORFOLOGIA

Turó pissarrós amb pends relativament pronunciats

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Edificacions i vials

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NO JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TOPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
-----------	------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------	----------------

6

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Mur fent cantonada que pel seu grossor es va identificar com una muralla. Conducció hidràulica que parteix de la muralla cap el C/ hospital i la Pça. Constitució.

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

MARTI (1979); PUIG (inédit); PUIG (inédit a)

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
060110	Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat	VILA VELLA	C/ La Pau
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
		015	PEPP-1985	

#### SITUACIÓ

C/ La Pau al costat i dins de l'església de Sant Baldiri.

#### GEOLOGIA

Pissarres i quarsites ordovíciques

#### GEOMORFOLOGIA

Turó pissarrós amb pendents relativament pronunciats

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Edificacions i vials

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NI JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
-----------	------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------	----------------

5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Deposit hidràulic pavimentat en "opus signinum". Parets arrebossades amb el mateix procediment. Les patrets arriben a 2'5 metres d'alçada

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

Dolla amb marques. Dins l'església mosaic amb pasta vitrea i ceràmica estampada paleocristiana.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Dolla

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Puig-Solias.1981 (Església) Equip Atur. 1984

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Magatzems municipals

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### OBSERVACIONS

Serví de base per a l'església romànica de Sant Boi.

NÚMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
060111	Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat	VILA VELLA	Ateneu Santboià
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
		015		

#### SITUACIÓ

Jardins de l'Ateneu Santboià que donen a l'Av. Maria Girona.

#### GEOLOGIA

Pissarres i quarsites ordovíciques

#### GEOMORFOLOGIA

Turó pissarrós amb pendents relativament pronunciats

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Edificacions i vials

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER № JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
-----------	------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------	----------------

5

5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Tova de "tegulae" i "imbrices". Columna de maons de quart de cercle (Conservada, en un primer moment als jardins de l'Ateneu). Paviment d'"opus signinum". Boca de mina (?). 2 sitges probablement ibèriques.

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Sitges

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

PUIG (inèdit), PUIG (inèdit a)

#### OBSERVACIONS

Es conserven fotografies. També es va trobar el que s'anomenà "Cap de pont" (?).

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
060112	Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat	VILA VELLA	C/ Agramunt - c/ Alberti
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
			015	

#### SITUACIÓ

En la confluència dels c/ Agramunt i Alberti, es va localitzar una sitja amb materials ibèrics. També a la casa de Cal Campaner s'en va localitzar una altra amb materials tardo-ibèrics.

#### GEOLOGIA

Pissarres i quarsites ordoviciques

#### GEOMORFOLOGIA

Turó pissarrós amb pends relativament pronunciats

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Edificacions i vials

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NR JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
-----------	------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------	----------------

5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

2 Sitges

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

CPA tardana amb grafit, ceràmica ibèrica tipica.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Sitges

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

PUIG, F. (inédit); PUIG, F. (inédit a)

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
060113	Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat	VILA VELLA	Escola Lluís Castells
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
		015		

#### SITUACIÓ

Al pati de l'escola Lluís Castells

#### GEOLOGIA

Pissarres i quarsites ordoviciques

#### GEMORFOLOGIA

Turó pissarrós amb pendents relativament pronunciats

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Edificacions i vials

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER № JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSINS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBÉRICA	CULTURA ROMANA
-----------	-----------	--------------------	------------------	-------------	-----------------	----------------

5

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

3 sepultures romanes. (2 toves en àmfora i una en "tegula" o a l'inrevés), no queda clar segons PUIG (inèdit a)

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIÓS:

#### BIBLIOGRAFIA

PUIG (inèdit); PUIG (inèdit a)

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
060114	Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat	VILA VELLA	C/ Baix de Sant Pere
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
		015		

#### SITUACIÓ

Al c/ Baix de Sant Pere

#### GEOLOGIA

Pissarres i quarsites ordovíciques

#### GEOMORFOLOGIA

Turó pissarrós amb pendents relativament pronunciats

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Edificacions i vials

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER № JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
-----------	------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------	----------------

5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Paviment d'"opus signinum" molt salat (podria ser que no fos "in situ").

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

PUIG (inèdit); PUIG (inèdit a)

#### OBSERVACIONS

NÚMERO	MUNICIPI	CONARCA	NOM	SECTOR
060115	Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat	VILA VELLA	Terrassa Atenes
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
		015		

#### SITUACIÓ

A la terrassa de l'Ateneu Santboià, molt a prop del c/ P. Escanilla

#### GEOLOGIA

Pissarres i quarrites ordovíciques

#### GEOMORFOLOGIA

Turó pissarrós amb pendents relativament pronunciats

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Edificacions i vials

RECURSOS HIDRÍCS DISTÀNCIA AL MES PROPER DISTÀNCIA AL RIU DISTÀNCIA AL MAR DISTÀNCIA AL JACIMENT MES PROPER NS JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLÒGIA	DIMENSIS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
-----------	----------	--------------------	------------------	-------------	-----------------	----------------

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

4 sitges aliniades i en comunicació, molt a prop del que es va definir com un cap de pont.

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

PUIG (inédit); PUIG (inédit a)

#### OBSERVACIONS

Nº ERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
000116	Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat	VILA VELLA	C/ del Pont
CÒRDOENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
		015	PEPP-1985	

#### SITUACIÓ

A carrer del Pont i a tots dos costats, en el solar de les termes i al de cal Torrelló es va trobar el que sembla ser una muralla a nivella.

#### GEODÈGIA

P: sarres i quarsites ordovíciques

#### GEOMORFOLOGIA

I: è pissarrós amb pendents relativament pronunciats

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

I: urbanitzacions i vials

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NO JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
---------	------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------	----------------

#### ESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Gran paret que apareix paral·lela al traçat de la Av. Maria Girona que ha estat identificada com una muralla.

#### ESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### ERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Fotografies al Servei Monuments de la Diputació.

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

MARTI (1979); PUIG (inédit); PUIG (inédit a)

#### INVESTIGACIONS

PERÍODO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
L-0117	Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat	VILA VELLA	Castell
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
		015	PEPP-1985	

**SITUACIÓ**  
Fit del turó de la Vila Vella de Sant Boi de Llobregat, dins dels solars de l'Hotel "El Castillo".

**GEOLÒGIA**  
ssarres i quarsites ordoviciques

**GEOMORFOLOGIA**  
rè píssarrós amb pendents relativament pronunciats

**PALEOAMBIENT**

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

stell documentat a partir del 966. Instal.lacions hoteleres.

...CURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER № JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

POLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
---------	------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------	----------------

5

#### ESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

#### ESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica típica

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### ERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

MARTI (1979); PUIG (inédit); PUIG (inédit a)

#### OBSERVACIONS

N. ERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
Ovillib	Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat	VILA VELLA	Magatzem Garrigosa
CÒRDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
		015	PEPP-1985	

#### SITUACIÓ

E un magatzem situat entre la Pça. Constitució, el c/ Mediterrani i el c/ Hospital

#### GEOLOGIA

Fissarres i quarsites ordoviciques

#### GEOMORFOLOGIA

· É pissarrós amb pendents relativament pronunciats

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

ificacions i vials

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NÚM JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

POLOGIA · DIMENSIOENS · CRONOLOGIA INICIAL · CRONOLOGIA FINAL · ANTECEDENTS · CULTURA IBERICA · CULTURA ROMANA

6

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Paviment d'"opus signinum", probablement destruit pel seu propietari al fer el magatzem. Estructures de calefacció de terres o d'una estança d'una vil·la.

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

C. Miró-1985

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Magatzems municipals

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

PUIG (inèdit); PUIG (inèdit a)

#### OBSERVACIONS

NERD	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
060119	Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat	VILA VELLA	Mas de les Flors
ORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
		015		

#### SITUACIÓ

.. la baixada Tarrés dins dels terrenys del Mas de les Flors.

#### GEOLOGIA

Pissarres i quarsites ordoviciques

#### NEOMORFOLOGIA

.s'ré pissarrós amb pendents relativament pronunciats

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

#### Infraestructures i viais

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER N° JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

CRONOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
------------	------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------	----------------

5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

5 sitges (dues destruïdes i tres parcialment)

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

Cerà, CPB

#### ACTIVITAT ECONOMICA

sitges

#### TERITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Puig-1976

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

"magatzems municipials

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

PUIG (Inédit), PUIG (Inédit a), BARREDA, SOLIAS (1989)

#### OBSERVACIONS

IL·LUMINACIÓ	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
04/200	Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat	CAMI VELL DEL LLOR	
CÒRDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
4 21° 20' N 029 01' 34" E		047	PEPP.1985	

#### SITUACIÓ

E l'antic camí de la partida del Llor. Actualment és al camí que val del cementiri al Llor, davant del col·legi Llor.

#### GEOLÒGIA

A Argiles quaternaries

#### GEOMORFOLOGIA

P En un pendent suau, descendant cap a la plana, entre les rieres del Llor i Maranao.

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

I Col·legi, vials i edificis

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
rent	0100	02200		08950	

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

POLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
15	0000176	-399	+025		5	5

#### ESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Gran fossat rebaixat a la roca mare, dins del qual s'hi van fer dues sitges i un mur de contenció de terres,

#### ESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Ceràmica àtica, Caçaniana A, B i C, TSI, ceràmica ibèrica típica, Amfora rodia, P-1, D 2-4, pònica, parets fines, moneda de Lauro

#### ACTIVITAT ECONÒMICA

#### ERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIÓNS REALITZADES

Holist, Maria; Puig, Ferran, 1983

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

HOLIST (1987); HOLIST (inèdit); SOLIAS (inèdit A); JULIA et alii (1985); PUIG, (inèdit a)

#### OBSERVACIÓNS

Més de 200.000 fragments de ceràmica

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
0300	Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat	LA MUNTANYETA	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
20° 32' N 02° 02' 05" E		043	PEPP.1987	

#### SITUACIÓ

Està turó al sud del nucli urbà del poble, prop de la ctra. de Sant Boi a Castelldefels, entre els carrers Pau Claris, Baldí i Aleu, i d'en Sant Ramon i Vallès.

#### GEOLÒGIA

Pissarres ordovíciques i argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

S. Turó de pendents molt suaus. Uneix per una carena Sant Ramón amb el turó del Castell

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

#### Tuaret urbà

RECURSOS HIDRÀULICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0050	01200	07300		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
32	0006359	-399	+199		5	5

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Paviment d'"opus signinum" (molt arrassat), paret i sitja.

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

kylix de ceràmica àtica, TSG, TSCA, ceràmica comuna, gerro de bronze amb nansa decorada amb cap de Medusa i dofins.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

sitja, dipositi per líquid

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Puig Verdaguer, Ferran.1980; Equip Atur.1984

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

SOLIAS (inèdit a); ALBAREDA et alii (1986); JULIA et alii (1985)

#### OBSERVACIONS

S'ocupa el cim i la vessant Sud de la muntanya.

MERC	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
0400	Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat	CTRA. SANT CLIMENT	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
	20° 48' N 02° 01' 01" E	070	PEPP.1987	

#### SITUACIÓ

un revolt de la carretera que puja a Sant Climent, (en el km 2) surt un camp en el que es troba abundant material ibèric

#### GEOLOGIA

Argiles quaternàries i pissarres ordoviciques

#### GEOMORFOLOGIA

i. Vessant del turó de Sant Ramón, al costat d'on baixa un torrent

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

als

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0100	03500	08900		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACINTS

TOPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
13	0000079	Ibr.	Ibr.		6	

#### INSCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### INSCRIPCIO DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica típica, àmfora de boca plana

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

ULIA et alii (1985); SOLIAS (inédit A)

#### OBSERVACIONS

Al costat del Torrent Bardina. Gran quantitat de ceràmica en 300 m2.

UDI	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
60500	Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat	TORRENT DE LES ORIOLES	
DENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
12° 20' 28" N 02° 01' 42" E		120	PEPP.1987	

#### S'INTUICIO

En el e els barris de Can Paulet i els Canons, en una vessant del turó de Sant Ramón, al costat del torrent de les Orioles i del dels Canons.

#### E'LOGIA

B. Pissarres ordoviciques

#### C'NOMORFOLOGIA

V. Cia d'un turonet que fa de contrafort de la muntanya de Sant Ramon.

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

B. ri de cases il·legals que han destruit el jaciment.

RECURSOS HIDRATICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
I rent	0010	03000	07700		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

CRONOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
10	0000314	Ibr.	Ibr.			6

#### ESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### ESCRIPCIO DELS MATERIALS

ceràmica ibèrica tipica

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### ERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

SOLIAS (inèdit a); JULIA, PUIG, SOLIAS (1985); ALONSO et alii (inèdit); PUIG (inèdit a)

#### OBSERVACIONS

U RO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
60600	Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat	SANT RAMON	
CO DENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 20' 17" N 02° 00' 48" E		298	PEPP.1987	

#### FAVACIO

D. 1 de la muntanya del mateix nom, en la partió de termes de Sant Boi, Sant Climent i Viladecans.

#### EOLOGIA

B. Pissarres ordoviciques

#### ONTOFOLOGIA

A. Dalt d'un turó de pends un tant abruptes i que domina la vall i el delta del Llobregat.

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Collesa neo-romànica de Sant Ramon i explanada al davant.

RECURSOS HIDRATICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
1.1.1	0500	03150	08000		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

POLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
II	0031400	-399	-100			\$

#### ESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Forats a la roca per a encastar-hi columnes de pasta vitria.

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

Anfora ibèrica de boca plana, ceràmica ibèrica tipica, cap pònic de pasta vitria, ànfora en miniatura.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

Sr. Ferran Puig (cap pasta vitria); G.R.A.S.B. (ànfora en miniatura)

#### CONCLUSIONS

#### BIBLIOGRAFIA

JULIA et alii (1985); BOLIAS (Inedit a); ALONSO et alii (inedit); ESTRADA (1969); HALUQUER et alii (1985); PUIG (inedit a)

#### OBSERVACIONS

PERÍOD	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
060700	Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat	TORRE DEL FONOLLAR	
I	DENADES	ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
41° 20' 00" N 02° 02' 02" E		030	PEPP.1987	

LOCALITZACIÓ  
la torre medieval del Fonollar, prop de la ctra. de St. Boi a Castelldefels, en una zona deteriorada

#### EOLOGIA

A. Argiles quaternàries

#### EDOMORFOLOGIA

Pendent relativament suau

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

aire medieval.

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NÚM JACIMENT PROPER  
urrent 0100 01900 06500

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TOPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
30	0000314	Ibr.	Rom.		6	5

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica i romana (notícia sr. Ramón Mas). No hi ha trobat mai res.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

MARTI (1979); ALONSO et alii (inédit); SOLIAS (inédit A)

#### OBSERVACIONS

ALTITUD	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
01.300	Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat	FONT DE GOLBES	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
4 20° 25' N 029 01' 49" E		140	PEPP.1987	

#### SITUACIÓ

A la font de Golbes, en una racionada a les vessants del turó de Sant Ramón.

#### EEFOLOGIA

B Pissarres paleozoiques

#### GEONDRFOLOGIA

C Vessant del turó de Sant Ramón que mira cap el Llobregat

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

D ni d'accés a la font.

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Font	0010	02800	08350		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

POLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
13	0000025	-199	0		5	

#### ESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### ESCRIPCIO DELS MATERIALS

Anfora ibèrica de boca plana

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### OBSERVACIONS

NÚMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
01700	Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat	CASTELL DE BENVIURE	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 20' 37" N 02° 01' 10" E		075	PEPP. 1987	

#### SITUACIÓ

A vessant N del turó de Sant Ramón, a la barriada de Can Paulet de Sant Boi de Llobregat, sota les restes d'un castell medieval.

#### GEOLOGIA

B Pissarres ordovíciques i argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

V Pendent del turó de Sant Ramón

#### PALEOAMBIENT

#### INFORMACIONS ANTROPIQUES

##### Torre medieval

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0010	02100		08700	

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TOPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBÈRICA	CULTURA ROMANA
13	0000314	Ibr.	Ibr.		5	

#### ESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Turn d'època indeterminada, sitges

#### ESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica típica

#### ACTIVITAT ECONÒMICA

Forn (?), sitges

#### ERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

JORDÀ et alii (1985); SOLIAS (inèdit a); PUIG (inèdit a)

#### OBSERVACIONS

NÚMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
061000	Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat	TORRE DEL LLOR	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
11° 21' 12" N 02° 00' 48" E		080		

#### SITUACIÓ

En una petita elevació entre rieres, al fons d'una vall al N de Sant Ramon.

#### GEOLOGIA

1. Pissarres ordoviciques i argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

15. En una petita elevació entre dues rieres. Hi ha elevacions més altes al costat

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

#### Edificacions

RECURSOS HIDRÀUTICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0020	02750		09700	

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

EPÒLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
10	0001256	Ibr.	Rom.		s	s

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica típica, ceràmica romana.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

ALONSO et alii (inédit); PUIG, (inédit a)

#### OBSERVACIONS

En prospeccions modernes no s'ha localitzat mai materials antics.

N ERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
00100	Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat	CAN MASSALLERES	
CÒRDOENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
4 20' 35" N 029 02' 36" E		030		

#### SITUACIÓ

E un solar del C/ Vidua Vives cantonada amb C/ Cerdanya, es van trobar fa anys unes sitges. A l'obrir el carrer recentament es van trobar dues més. Molt a prop al C/ Mallorca es van trobar més sitges.

#### ECOLOGIA

/ Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

! En una zona plana, descendent cap el delta del Llobregat

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

als i cases (Desaparegut)

RECURSOS HIDRÀNTRICOS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
0700	00700	07300			

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

POLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
28	0001256	0	+299			5

#### ESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Diverses sitges comprovades i altres més localitzades d'antic

#### ESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Restes mosaic, opus signinum, tegulae, materials romans diversos, abocats en sitges medievals el que fa pensar en la presència d'un jaciment romà.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### Sitges

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

PUIG (Inèdit); PUIG (Inèdit a); NOLIST (1989)

#### OBSERVACIONS

NI ERO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
0..100	Cornellà de Llobregat	Baix Llobregat	AJUNTAMENT	
CÒRDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
4 21' 17" N 02° 04' 36" E		030		

#### SITUACIÓ

A 'Ajuntament de Cornellà, al costat de la plaça de l'església

#### GEOLÒGIA

Argiles quaternaries

#### GEOMORFOLOGIA

Terreny pla, dominant l'entrada del delta.

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Intament i urbanització total dels entornos.

RECURSOS HIDRÍCS	DISTÀNCIA AL MES PROPER	DISTÀNCIA AL RIU	DISTÀNCIA AL MAR	DISTÀNCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0550	00800	07250		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

POLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0003846	0	+399			5

#### ESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Diverses habitacions formant part d'una vil·la, una d'elles transformada en basilica en època baix-imperial (aprofitada en època medieval). Restes d'una necropolis tardo-romana

#### ESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Mosaic de garlanda vegetal policrom, mosaic amb dofi, TS D-27 o D-29, TSCA

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### ERRITORI DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Balil, A. 1956(?)

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

ALNAGRO et alii (1945); BARRAL (1978); GORGES (1979); JULIA et alii (1985); SOLIAS (inédit a); ALONSO et alii (inédit); ANICS (1969); PELFORT (1979);

#### OBSERVACIONS

GELABERT (1973)

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
36-30	Cornellà de Llobregat	Baix Llobregat	CASTELLNOU	
CONVENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
11° 11' 18'' N 02° 04' 39'' E		029		

#### SITUACIÓ

a) del turó de Cornellà, prop de l'Ajuntament

#### GEOLOGIA

. rígiles quaternàries sobre pissarres paleozoiques

#### GEO MORFOLOGIA

S Comença el pendent cap el delta i la vall del Llobregat

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

a) forta medieval i urbanització total dels entorns

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NÚM JACIMENT PROPER

Torrent 0550 00850 07000

#### ERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TI	LOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
20		0000314	Rom.	Rom.			5

#### CRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Opus signium

#### CRIPCIÓ DELS MATERIALS

tegula

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIÓNS REALITZADES

#### CALITZACIÓ DE MATERIALS

#### INCLUSIONS

#### BIBLIOGRAFIA

Araagro et alii (1945)

#### SERVACIÓNS

Podria formar part del jaciment de l'Ajuntament

NÚMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
0100	L'Hospitalet de Llobregat	Barcelonès	LA TORRASSA	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
42° 22' 11" N 02° 02' 36" E A		040		

#### SITUACIÓ

el tall de la via del tren de la RENFE, en la divisoria dels barris de la Torrassa i Sta. Eulàlia, prop de la parada de metro de Sta. Eulàlia.

#### GEOLOGIA

Argiles i loess

#### GEOMORFOLOGIA

Abrupte descens de la terrassa quaternaria del riu

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Pont d'en Jordà, vies del tren, urbanització.

CURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0500	04250	06450		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

POLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
38	0000013	-399	+399		5	5

#### ESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

sitja

#### ESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Atica, CPA, CPB, TS lucente, morters, àmfora tardana, vidre, ceràmica comuna pintada.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Morters de ceràmica, sitja

#### ERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Baran y Sampere, Agustí. 1934

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

Museu de l' Hospitalet

#### INCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

LIAS (Inèdit a); GOLIAS (Inèdit b)

#### OSERVACIONS

N ERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
0.200	L'Hospitalet de Llobregat	Barcelonès	STA. EULALIA PROVENÇANA	
CÒRDEMADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 21' 59" N 02° 07' 08" E		015		

#### SITUACIÓ

En la l'església de Sta. Eulalia Provençana, especialment sota la rectoria i jardins annexos. Probablement també a sota de l'antiga carretera a Sta. Creu de Calafell.

#### TOLOGIA

Sorres i argiles

#### GEOMORFOLOGIA

Terreny pla, argilós

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Esglesia, sacristia i vials

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0100	04000	06300		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0000314	-150	+399			5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Fragments de paviment d'"opus signinum"

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

TSG, TSCA, Amfora D 2-4, ceràmica comuna, moneda Constanci II

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Roda de moli

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

Museu Arqueològic; Museu de l'Hospitalet

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

ALNAGRO et alii (1945); LOPEZ (1977); SOLIAS (inédit a); PINTA (inédit); PINTA (1978); BORGES (1978)

#### OBSERVACIONS

NÚMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
C 1300	L'Hospitalet de Llobregat	Barcelonès	CAN SERRA	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 22' 00" N 02° 06' 10" E A		040		

#### SITUACIÓ

Té de forta pendent cap a la zona de l'antic poble de l'Hospitalet, avui integrat com a barriada dis el seu nucli urbà.

#### GEOLOGIA

Argiles quaternaries i loess

#### GEOMORFOLOGIA

Pendent abrupta sobre el delta

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Completement edificat

CURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
----------------	-------------------------	------------------	------------------	----------------------------------	--------------------

Torrent	0600	02000	06900		
---------	------	-------	-------	--	--

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

POLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
20	0000013	+080	+399			6

#### ESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

#### ESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Moneda de Donicià, moneda de Constantí

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### ENTITAT DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Museu de l'Hospitalet

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

DATA (inèdit)

#### OBSEVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR		
090400	L'Hospitalet de Llobregat	Barcelonès	FACTORIA VANGUARD			
JORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL			
-12 22' 06" N 02E 07' 09" E		015				
SITUACIO						
1 km S de la via ferrea Barcelona-Martorell, al darrera de la factoria Vanguard, el 1966 es van trobar fragments de ceràmica.						
GEOLOGIA						
.. Argiles quaternàries						
GEMORFOLOGIA						
A. En les vessants abruptes de la darrera terrassa quaternària sobre el delta del Llobregat						
PALEOAMBIENT						
TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES						
'ia del tren						
RECURSOS HIDRATICS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER N° JACIMENT PROPER						
torrent 0150 02500 06350						
INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS						
EPOLÒGIA DIMENSIONS CRONOLOGIA INICIAL CRONOLOGIA FINAL ANTECEDENTS CULTURA IBERICA CULTURA ROMANA						
10 0000013 -150 -050						5
DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES						
Sitja						
DESCRIPCIO DELS MATERIALS						
CPB, tegula, dollia, àmfora de boca plana						
ACTIVITAT ECONOMICA						
Sitja						
TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS						
EXCAVACIONS REALITZADES						
LOCALITZACIO DE MATERIALS						
Museu de l'Hospitalet						
CONCLUSIONS:						
BIBLIOGRAFIA						
PINTA (inèdit); SOLIAS (inèdit a)						
OBSERVACIONS						

N ERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
07v500	L'Hospitalet de Llobregat	Barcelonès	CAN PICOTI	
CÒRDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 21' 47" N 02° 05' 54" E		015		
SITUACIÓ				
E	una zona integrada dins de la Vila Vella de l'Hospitalet, al C/ Sant Joan, molt a prop de Can Bori i de la via del tren.			
GEOLÒGIA				
/ Argiles quaternàries				
GEOMORFOLOGIA				
I Terreny pla, argilós, a la zona baixa de la terrassa quaternària sobre el delta				
PALEOAMBIENT				
TRANSFORMACIONS ANTROPÒGIQUES				
ificacions i vials				
RECURSOS HIDRÀUTICS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NÚM JACIMENT PROPER				
* rrent 0050 02300 06350				
INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS				

CRONOLOGIA	DIMENSIO NS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
27	0000079	Rom.	Rom.			6

#### ESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

#### ESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONÒMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS

#### BIBLIOGRAFIA

#### OBSERVACIONS

NºERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
C 600	L'Hospitalet de Llobregat	Barcelonès	TORRE UBACH	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
4 1 21' 54" N 02 06' 23" E		015		

#### SITUACIÓ

E una zona de pendent, sota el ceantiri i la via del tren, prop de la casa coneguda com Torre Ubach.

#### GEOLOGIA

A Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

V En les vessants abruptes de la darrera terrassa quaternària sobre el delta del Llobregat.

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

#### EDIFICACIONS I VIALS

R URSOS HIDRÀTICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0300	03000	06300		

#### TERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

T OLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
20	0000079	Rob.	Rob.			5

#### SCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Restes d'una casa romana

#### SCRIPCIO DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### REITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### CAVACIONS REALITZADES

#### VALITACIÓ DE MATERIALS

#### INCLUSIONS

#### BIBLIOGRAFIA

#### bservacions

JNERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
.JO100	Barcelona	Barcelonès	CASTELL DE PORT	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
19 21' 11" N 029 08' 53" E		050	P.ESPECIAL	

#### SITUACIÓ

la vessant SW de Montjuïc, entre la Zona Franca, el Mar i el Poble Sec. Domina la desembocadura del riu.

#### GEOLOGIA

Arenisques i margues sorrenques del Miocè

#### GEOMORFOLOGIA

1. Part descendant de la muntanya aillada a l'extrem N del delta del Llobregat

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

amentiri del SW, barraques, castell de Port

RECURSOS HIDRATICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	NO JACIMENT PROPER
--------------------	-------------------------	------------------	------------------	----------------------------------	--------------------

Torrent	0600	04300	01250		
---------	------	-------	-------	--	--

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TOPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
II	0031400	-599	-050	5	5	5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica pintada (s. VI aE), ceràmica a mà, ceràmica acanalada

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Enteres de jaspi i sorrenca (molins, escultura, construcció)

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Serra-Rafols, J de C. 19

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

GRANADOS (1982); GRANADOS (1983); GRANADOS et alii (1986); VEGA, SAMARTI (1985); VOLTES (1960)

#### OBSERVACIONS

Formaria part del mateix jaciment que Magòria (100600)

JNERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
JOZO0	Barcelona	Barcelonès	MONTJUIC	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	

#### SITUACIÓ

Alt de la muntanya entre el Castell i el Cementiri

#### GEOLOGIA

Arenisques i margues sorrenques del Miocè

#### GEOMORFOLOGIA

i. Part central elevada de la muntanya aïllada a l'extrem N del delta del Llobregat

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

arraques i rebaixos

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0800	04050	01500		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

POLOGIA	DIMENSIS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
12	0007850	-599	-500	5	5	

#### ESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Forats de columna, llar de foc i 2 sitges

#### ESCRIPCIO DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### ERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### OBSEVACIONS

NÚMERO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
I-400	Barcelona	Barcelonès	AV. NTRA. SRA. DEL PORT	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	

#### SITUACIÓ

Els solar entre la Av. Ntra. Sra. del Port i la Gran Via, al costat del edifici "La Campana".

#### GEOLOGIA

A Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

I Part baixa de la muntanya, a la xarnera entre el delta i el pla de Barcelona

#### PALEOAMBIENT

#### INFORMACIONS ANTROPIQUES

##### Estructures

CURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	NO JACIMENT PROPER
Torrent	0400	03500	02500		

##### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

POLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0001962	-150	+099			

#### ESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Vernes amb hipocaust. Forn d'afoses

#### ESCRIPCIO DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### OBSEVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
100500	Barcelona	Barcelonès	MUSEU ETNOLOGIC	
OORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	

#### SITUACIO

en el solar del Museu Etnològic, prop de la desapareguda capella de Santa Madrona.

#### GEOLOGIA

B. Arenisques i margues sorrenques del Miocè

#### GEOMORFOLOGIA

VS. Part desencendent de la muntanya, mirant el pla de Barcelona i el delta

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

##### Edificacions

RECURSOS HIDRICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
------------------	-------------------------	------------------	------------------	----------------------------------	--------------------

Torrent	0700	06500	01600		
---------	------	-------	-------	--	--

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
27	0000314	+200	+499			

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Tumba de tegulae

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### OBSERVACIONS

IC	RO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
100600		Barcelona	Barcelonès	MAGORIA	
CC	IDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	

#### TIUACIO

A l'antiga via del tren de càrrega del port. Al final del C/ Esparver.

#### LOGIA

B. Arenisques i margues sorrenques del Miocè

#### ONOFOLOGIA

VA. A la part baixa de la muntanya de Montjuïc tocant el delta del Llobregat

#### ILEOAMBIENT

#### INFORMACIONS ANTROPIQUES

1. de tren i mines antigues

RECURSOS HIDRICS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER N° JACIMENT PROPER  
rent 0500 04000 01200

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSINS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
II	0001962	-425	+025			

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

tges, murs, llars i forats per columna

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### OBSERVACIONS

Formaria part del mateix jaciment que el castell de Port (100100)

NÚMERO	MUNICIPI	CONARCA	NON	SECTOR
00700	Barcelona	Barcelonès	ESTADI	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	

#### SITUACIÓ

rop de l'estadi olímpic de Montjuïc

#### GEOLOGIA

Arenisques i argues sorrenques del Miocè

#### GEOMORFOLOGIA

A mitja vessant de la muntanya mirant cap el delta del Llobregat

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Obras olímpiques

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0600	04400	01400		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSINS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0007850	-099	+199			

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Parets i paviment d'"opus signinum". Abundants sitges i estructures excavades a la roca

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALIZACION DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### OBSERVACIONS

N	ERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
100800		Barcelona	Barcelonès	ERMITA DE SANTA MADRONA	
C	RDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	

#### ESTUACIÓ

A la part obaga de Montjuïc, molt a prop del Palau Nacional i del Museu Etnològic.

#### EOLOGIA

B. Arenisques i margues sorrenques del Miocè

#### EONDRFOLOGIA

... Pendent relativament pronunciada cap el Pla de Barcelona

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

strucció de l'ermita i trasllat

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
urrent	0500	05900	02000		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

...EOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
29	0000314	+305	+337			5

#### ESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Miliari baix-imperial

#### ESCRIPCIO DELS MATERIALS

Miliari

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### ERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### ICAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Perdut des del segle XVIII (Com a sines)

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### OBSEVACIONS

AL. ERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
100900	Barcelona	Barcelonès	MONUMENT DE CAIUS COELIUS	
CC. IDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	

#### ENTITACIÓ

El. un lloc indeterminat de la tanca SW del cementiri de Montjuïc.

#### EOLOGIA

B. Arenisques i margues sorrenques del Miocè

#### ONOFROLOGIA

#### PALAEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPÍQUES

#### CIMENTIRI

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER N° JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

EOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
20	-030	0				5

#### ESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Làpida dedicada a Caius Coelius, exedra dedicada a uns ciutadans importants de la colònia i restes de columnes i altres elements arquitectònics.

#### ESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONÒMICA

#### TERITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIÓNS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Museu Arqueològic de Barcelona

#### CONCLUSIÓNS:

#### BIBLIOGRAFIA

Fita (1905); Garcia de Berlanga (1905)

#### OBSEVACIÓNS

I	PERÍOD	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
..3100		Esplugues de Llobregat	Barcelonès	TORRE DE PICALQUERS	
COORDENADES			ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
			120		

#### SITUACIÓ

Entre dels lleons, al costat del Col·legi Alemany.

#### GEOLOGIA

Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

En una zona de mitja vessant dominant la xarnera esquerra del delta

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Entre medieval

RECURSOS HIDRÀUTICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	NR JACIMENT PROPER
Torrent	0150	02700	10250		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TOPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
20	0000079	Rom.	Rom.			5

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Dues lāpides

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

2 lāpides romanes

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### OBSERVACIONS

Les lāpides semblen aportades de Barcelona, però hi ha notícies de que una podria ser d'allà

PERÍ	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
120100	Sant Just Desvern	Barcelonès	CAN MODOLELL	
ORDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
41 22' 49" N 022 04' 25" E		040	PEPP.1984	

#### SITUACIÓ

es 100 passos al Nord de la Ctra. N-II, en una zona urbanitzada. Descobert l'any 1884 pel que la situació exacta es desconeix avui dia

#### EOLOGIA

.. Argiles quaternàries

#### EDOMORFOLÒGIA

Terreny pla

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

instruccions de cases baixes amb jardi

RECURSOS HIDRÀTICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
urrent	0550	03100	10500		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

POLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0000314	+175	+325			5

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Mosaic romà policrom. Orla compostada per línies d'oves, meandres, esvastiques i quadrats. Motiu de cercles secants, florals amb vuit ètals i un nus de Salomó.

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONÒMICA

#### TERRITORI DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

ARABIA (1890), BARRAL (1978), SOLIAS (inèdit a),

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
0200	Sant Just Desvern	Barcelonès	CAN SAGRERA	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 23' 10" N 02° 04' 21" E		100	PEPP.1984	

SITUACIÓ  
Loc conegut com Can Sagrera, on actualment hi ha uns blocs de pisos, al costat del xiringuito de Sant Just.

#### GEOLOGIA

- Argiles i tortorà

#### GEOMORFOLOGIA

- Terreny pla

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Tases de dos pisos i garatge soterrani.

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0300	03550		10900	

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

IPÒLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
28	0002826	0	+199			5

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

7 sitges excavades a l'argila i el tortorà de dimensions variables les més grans amidaven 2 x 2 metres.

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

TSG (D37), TSCA (o D), pivot d'àmfora, fragments d'àmfora molt petits, com formant un picadis (remplenava una sitja)

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Sitges

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Guasch Dalmau, David (neteja). 1980

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

JULIAS (inèdit a)

#### OBSERVACIONS

N	ERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
120300		Sant Just Desvern	Barcelonès	LA RIBA	
CI	RDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 23' 40" N	02° 04' 56" E		120	PEPP.1984	

**TUACIO**  
A la partida coneguda com la Riba, entre la masia de Can Oliveres i Can Vilar de la Muntanya.

#### EOLOGIA

A. Argiles quaternaries

#### EONMORFOLOGIA

P. Terreny en pendent suau sobre la riera de Sant Just.

#### NEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

saunts de terra.

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	№ JACIMENT PROPER
rrrent	0200	04500	11800		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
32	0017662	-150	+499	s	s	s

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

17 sitges colmatades al s. II-I aE. Una làpida funerària datable en el segle II. Dos aurs formant una T datables en el segle IV.

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

78 (Morel 2323k1, 2257b1), ceràmica ibèrica pintada, àmfora ibèrica, TSG (D27, D29), TSHT (D37), TSCA, TSL (L1-3), TSCD, àmfora (D28, D251 Alm. 52), fibules, inscripció funerària.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

alç, falalles, aixada, pit, regató, 19 sitges.

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Guasch, David.1966; Llongueras, Miquel.1967

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

avid Guasch (domicili)

#### CONCLUSIONS

Hi ha un camp de sitges sobre el que s'instal·la una vil·la romana

#### BIBLIOGRAFIA

BRASO (19 ); LLONGUERAS (1967); SOLIAS (inèdit a); JULIA, PUIG, SOLIAS (1985)

#### OBSERVACIONS

Hi ha un sepulcre de fossa i un vas campaniforme localitzats al jaciment.

I	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
120400	Sant Just Desvern	Barcelonès	CAN GINESTAR	
I	DIRECCIONES	ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
	41° 23' 14" N 02° 04' 34" E	125		

#### ITUACIÓ

Al camí d'entrada a l'edifici de Can Ginestar, dins, però, dels jardins de la finca.

#### EOLOGIA

B. Pissarres

#### EONTOLOGIA

r. Terreny pla, prop del torrent que passa sota el carrer Carles Mercader

#### ALEDABIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

esa i jardins de Can Ginestar. Rasa per al gas.

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	NA JACIMENT PROPER
urrent	0250	03750	11700		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

HISTOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
30	0001962	-150	+399			5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

7 sitges i un o vari enterraments

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

TSCA (L10A-H23B), TSCC (L42-H45-Sal.C7), CA (H193-OI:273, OI:262, OI:10, H196-OIII:332, OI:15, OIII:267), Amfora (Pelichet 47, D20, i àlica)

#### ACTIVITAT ECONOMICA

sitges

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Guasch, David; Solias, Josep Maria(neteja). 1985

#### LOCALITZACION DE MATERIALS

Can Ginestar

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### OBSERVACIONS

MERC	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR		
120500	Sant Just Desvern	Barcelonès	PENYA DEL MORO			
ORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL			
41° 23' 57" N 02° 04' 10" E		278	PEPP.1984			
SITUACIÓ						
ressants SW de la Penya del Moro, en la divisoria del terme amb Sant Feliu de Llobregat. A 1500 metres del nucli de Sant Just						
GEOLOGIA						
.. Pissarres i diabases ordoviciques						
GEOMORFOLOGIA						
A. Turó allargat, de pends força acusades. Unit a altres turons més elevats.						
PALEOAMBIENT						
TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES						
Conreu						
RECURSOS HIDRATICS DISTANCIA AL MÉS PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MÉS PROPER NÚM. JACIMENT PROPER						
'ou 0750 03800 12200						
INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS						
TOPOLOGIA DIMENSIONS CRONOLOGIA INICIAL CRONOLOGIA FINAL ANTECEDENTS CULTURA IBERICA CULTURA ROMANA						
11 0041300 -599 -300 6 5						
DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES						
Diverses habitacions en filades comunicades per carrerons i disposades en diverses terrasses. Una sitja. Habitacions de dos pisos.						
DESCRIPCIO DELS MATERIALS						
Atica, proto-campaniana (1 fragment), ceràmica ibèrica de tot tipus, fibules, plom escrit, pondera, fusaioles, molins						
ACTIVITAT ECONOMICA						
molins (2 de giratori), pondera, fusaioles, escòria diversa						
TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS						
EXCAVACIONS REALITZADES						
Guasch, David. 1970; Barberà, J. et alii. 1972-1988						
LOCALITZACIÓ DE MATERIALS						
Museu Arqueològic; Can Ginestar						
CONCLUSIONS:						
BIBLIOGRAFIA						
BARBERA et alii (1978); BARBERA et alii (1979); BARBERA et alii (1977A, 1977B, 1982, 1983); BALLBE et alii (1983, 1985, 1986)						
OBSERVACIONS						
Únic poblat que es pot dir que s'excava fiablament de tot el territori						

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
120600	Sant Just Desvern	Barcelonès	CAN VILAR	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
11° 23' 52" N 02° 05' 04" E		140		
SITUACIO				

Al peu de la masia de Can Vilar de la Muntanya, prop del fons de la vall de la riera de Sant Just.

#### GEOLOGIA

B. Pissarres paleozòiques

#### GEOMORFOLOGIA

VA. Pendent relativament abrupte cap el fons de la riera

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

#### Vials

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0050	05100		12250	

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TOPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
23	0000314	Rom.	Rom.			

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Paret de pedra seca, tegulæs

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
1: 700	Sant Just Desvern	Barcelonès	CAN GELABERT	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
4: 23° 13' N 029 03' 56" E		070		

#### SITUACIÓ

A l'est de l'era de la masia de Can Gelabert, relativament a prop del fons de la vall de la riera de Sant Just.

#### GEOLOGIA

A. Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

V: Pendent relativament suau en una zona on la vall de Sant Just s'obre

#### PALEOAMBIENT

#### INFORMACIONS ANTROPIQUES

E: de la masia i rebaixos

RECURSOS HIDRÀTICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0100	02900	12300		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TI MÒDIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0001962	0	+199			

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Murs amb morter i totxos. Paviments

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### DOMINI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### VALORIZACIÓ DE MATERIALS

#### INCLUSIONS:

#### FLORIGRAFIA

#### SERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
120800	Sant Just Desvern	Barcelonès	CAN ROLDAN	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 23' 17" N 02° 04' 01" E		070		

#### SITUACIÓ

A poca distància sota la masia de Can Roldan, gairebé a la llera de la riera de Sant Just.

#### GEOLOGIA

A. Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

VS. Pendent relativament suau en una zona on la vall de Sant Just s'obre

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

##### Rebaixos de terra

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0100	03200		12350	

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIO(N)	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0001962	Rom.	Rom.			

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Paviment d'"opus signinum"

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
120900	Sant Just Desvern	Barcelonès	EL BULLIDOR	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 23' 08" N 02° 03' 44" E		070		

#### SITUACIÓ

Dalt de les terrasses que doainen la riera de Sant Just, sobre la nau industrial on hi ha la ITV.

#### GEOLOGIA

A. Argiles quaternaries potents que s'assenten sobre un sòcol profund de pissarres.

#### GEOMORFOLOGIA

P. Pends suaus que porten cap a la riera de Sant Just

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Rec i construccions medievals i desguassos importantissims actuals.

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER Nº JACIMENT PROPER

Torrent	0150	02600	12400
---------	------	-------	-------

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
18	0000314	-399	-300		5	5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Sitja

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

Atica de figures roges

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Sitja

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Rosagosa. 1979; Cortadella, J.-Barberà, J. 1985

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

ARES (Sant Feliu de Llobregat); Can Ginestar

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

ANIGO et alii (1986)

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
21000	Sant Just Desvern	Barcelonès	3 SANTOS	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
19 22' 49" N 029 03' 55" E		045	PEPP.1984	

#### SITUACIÓ

s troba en part sota la carretera N-II, sota el carrer de baixada a St Joan des de St Just i sota un caravaning

#### GEOLOGIA

- . Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

- . Terreny pla, però iniciant la baixada cap a St. Feliu.

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

ials i caravaning

RECURSOS HIDRÀTICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0500	02300		11700	

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

IPÒLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0000314	0	+299			5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Mur de tècnica romana, arrebossat amb morter que té pintura vermella

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

TSCA, Cuina africana.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

JOLIAS (inédit A); SOLIAS (1983); ALONSO et alii (inédit); CUESTA, RAMADA (inédit)

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
121100	Sant Just Desvern	Barcelonès	TORREBLANCA	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 22' 48" N 02° 03' 43" E		040		

#### SITUACIÓ

Al terrenys del parc de la Torreblanca, a poca distància del jaciment dels 3 Santos.

#### GEOLOGIA

A. Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

P. Terreny en suau pendent cap a la vall del riu

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Vials i parcel·lacions

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0550	02100	11600		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLÒGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0001256	0	+199			5

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Parets de morter i paviment d'"opus signinum"

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Can Ginestar

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
121200	Sant Just Desvern	Barcelonès	CAN BIOSCA	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 23' 13" N 02° 05' 04" E		160		

#### SITUACIÓ

Es troba darrera de la masia de Can Biosca, en uns camps conreuats, a la riba esquerra de la riera de Sant Just, però força alt.

#### GEOLOGIA

A. Argiles i tortora

#### GEOMORFOLOGIA

VS. Part alta d'un pendent relativament fort cap a la vall de Sant Just

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Camps de conreu i rebaixos

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0500	04000	10800		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
23	0001256	0	+199			

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### OBSERVACIONS

MUNICIPI	CONARCA	NOM	SECTOR
0100 Sant Joan Despí	Baix Llobregat	ERMITA BON VIATGE	
COORDENADES	ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
22° 03' N 02° 03' 21" E	010		

SITUACIÓ  
ns del nucli urbà de Sant Joan Despí, sota l'ermita d'aquest nom i la plaça que es troba al costat.

#### GEOLOGIA

Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

Zona plana tocant a la llera del riu

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Carretera, vials i plaça

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Riu	0400	00700	10200		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

IPCLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0007850	0	+499			5

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

3 bases de pilastres i murs de tancament en "opus caementicium". Paviments de calç. Cisterna per a decantació de líquids. Estructures mortuòries tardies. Sitges.

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

TSI, TSG, TSG Marmorata, TSH, TSCA, TSCC, TSCD, Grisa paleo-cristiana, ceràmica comuna, vidre, restes de mosaic i estuc

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Cisterna per a líquids, sitges

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Cuesta, Francesc; Ranada, Xavier. 1985

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Museu de Gavà

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

CUESTA; RANADA (inédit)

#### OBSERVACIONS

Eraita datada en 1262

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
130200	Sant Joan Despí	Baix Llobregat	C/ FERROCARRIL	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 22' 09" N 02° 03' 30" E		030		

#### SITUACIÓ

Al carrer Ferrocarril, al costat de la estació de tren de la RENFE, en direcció a St. Feliu, dalt del tallat de la trinxera del tren davant la fàbrica de la Gallina Blanca.

#### GEOLOGIA

A. Argiles quaternaries

#### GEOMORFOLOGIA

P. En una zona de suau pendent cap el riu

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Rebaixos de la via del tren i del carrer. Cases.

RECURSOS HIDRATICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0150	01150		10350	

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
20	0000050	Rom.	Rom.			5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Paviment d'"opus signinum"

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

SOLIAS (inèdit A); SOLIAS (1983); ALONSO et alii (inèdit); CUESTA, RAMADA (inèdit)

#### OBSERVACIONS

PERÍOD	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
J0300	Sant Joan Despí	Baix Llobregat	PLA DEL VENT	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
22° 43' N 02° 04' 00" E		045		

#### SITUACIÓ

uns descampats situats entre fàbriques de la zona industrial entre Sant Feliu i Sant Joan. Al sector de sobre l'autopista i a prop de la part superior del parc de la Torre Blanca.

#### EOLOGIA

Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

Terrenys plans amb restes d'antics conreus abandonats

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

briques abundants i algun camp de seca que encara es conreua.

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	NO JACIMENT PROPER
rent	0300	02200	12200		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

EOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0001962	0	4299			

#### ESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

#### ESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Cuina africana (Tapadora i cassola)

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### RRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### CAVACIONS REALITZADES

#### CALITZACIÓ DE MATERIALS

#### INCLUSIONS:

#### BIOGRAFIA

SOLIAS (inédit A); SOLIAS (1983); ALONSO et alii (inédit); CUESTA, RAMADA (inédit)

#### SERVACIONS

NÚMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
130400	Sant Joan Despí	Baix Llobregat	LES BEGUDES	
DORDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
19 22' 43" N 029 03' 11" E		025		

#### SITUACIÓ

prop de la trinxera del tren, prop del lloc conegut com les Begudes, travessat per un camí i en uns marges apareix ceràmica roana i una pedra cilíndrica

#### GEOLOGIA

i. Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

. Terrenys plans amb alguna terrassa

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Lebaixos i terraplenats

RECURSOS HIDRÀUTICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0150	01650	11500		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

IPÒLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0017662	-150	+299			

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Gran pedra cilíndrica (millari?)

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIÓNS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIÓNS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### OBSERVACIÓNS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
100	Sant Feliu de Llobregat	Baix Llobregat	CAM MAGIMAS	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
23° 08' N 02° 02' 47" E		025		
SITUACIO				
costat de la trinxera de la via de la RENFE, Barcelona - Martorell, als actuals carrers de la Constitució i l'Hospitalet.				
GEOLOGIA				
Argiles quaternaries				
GEOMORFOLOGIA				
Terreny aproximadament pla, a tocar amb l'antic curs del riu				
PALEOAMBIENT				
INFORMACIONS ANTROPIQUES				
els, cases particulars i via del tren.				
URSOS HIDRICS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER N° JACIMENT PROPER				
orrent 0300 01400 12500				
TERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS				

LOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0000314	-150	+199			5

#### SCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

elements d'"opus signinum". Sitges

#### SCRIPCIO DELS MATERIALS

PB, TSC, ceràmica ibèrica pintada i potser alguna moneda

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Sitges

#### RRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### CAVACIONS REALITZADES

Romagosa, Antoni. 1970

#### CALITZACIO DE MATERIALS

Romagosa, Antoni (Domicili particular)

#### INCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

IAS (inèdit A); ALONSO et alii (inèdit); VILAR (1980)

#### SERVACIONS

Materials no vistos en poder del sr. Antoni Romagosa

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
140200	Sant Feliu de Llobregat	Baix Llobregat	TORRE ABADAL	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 24' 03" N 02° 03' 03" E		118		

SITUACIÓ  
In una elevació al vessant que forma la serra de Collcerola, en els camps al voltant de la masia de la Torre Abadal.

#### GEOLOGIA

J. Pissarres i calcàries ordoviciques

#### GEOMORFOLOGIA

IS. Vessant de carena muntanyosa descendent rapidament cap el riu

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Masia i camps de conreu

RECURSOS HIDRATICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0200	02300	13700		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
30	0001962	Ibr.	Rom.			6

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Paviment d'"opus signinum". Tegulæ

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica típica

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

ALONSO et alii (inédit); SOLIAS (inédit A)

#### OBSERVACIONS

MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR		
0300 Sant Feliu de Llobregat	Baix Llobregat	CAN MIANO			
COORDENADES	ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL			
23° 54' N 02° 02' 15" E	035				
SITUACIÓ					
la terrassa mitjana del Llobregat, en terreny explotat per una bòbila. Situat a prop de la masia de Can Albareda.					
GEOLOGIA					
Argiles quaternàries					
GEOMORFOLOGIA					
Terrassa plana amb un final abrupte que assenyala la terrassa inferior del riu.					
PALEOAMBIENT					
TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES					
bila					
RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NÚM. JACIMENT PROPER					
orrent	0300	01500	13500		
INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS					
POLOGIA DIMENSIONS CRONOLOGIA INICIAL CRONOLOGIA FINAL ANTECEDENTS CULTURA IBERICA CULTURA ROMANA					
15	0007850	-399	-050	6	
ESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES					
18 sitges, un fossat quadrangular de la roca mare.					
ESCRIPCIO DELS MATERIALS					
Àtica, CPA, CPB, cuina itàlica, ceràmica ibèrica pintada, àfora Pascual 1, àfora Dressel 1C, moneda Eusti, xapó ferro, pondera, fusaioles, 900 discs circulars de ceràmica.					
ACTIVITAT ECONOMICA					
xapó ferro, pondera, fusaioles, sitges, molins, escoria de ferro					
TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS					
EXCAVACIONS REALITZADES					
ARES.1978; ARES.1979					
VALORIZACIÓ DE MATERIALS					
ARES (Sant Feliu de Llobregat)					
INCLUSIONS:					
BIBLIOGRAFIA					
VICENTE (1978); A.R.E.G. (1981); SOLIAS (inédit A); ALONSO et alii (inédit); JULIA et alii (1985); MALUQUER et alii (1986)					
OBSERVACIONS					

UNERO	MUNICIPI	CONARCA	NOM	SECTOR
140400	Sant Feliu de Llobregat	Baix Llobregat	CA L'ESTANQUER	
DORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 22' 54" N 029 02' 47" E		026		

#### SITUACIÓ

.. la plaça de la Vila, on hi havia l'antiga casa dita de Ca l'Estanquer i avui es troba la sucursal de Banca Catalana.

#### GEOLOGIA

A. Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

.. Terreny que baixa suavament cap a la llera del riu

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

edificis i vials

RECURSOS HIDRÍRICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
orrent	0450	01800	11700		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

IPÒLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0003846	0	+299	-		5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Paviment d'"opus signinum"

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

"SH, TSCA, cuina africana, parets fines, llanties, motlles de marbre, vidre.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Romagosa, Antoni; Hernandez, Lluís. 1970

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

"Romagosa, Antoni (domicili particular)

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

SOLIAS (inèdit A); ALONSO et alii (inèdit)

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
140500	Sant Feliu de Llobregat	Baix Llobregat	LA SALUT o MAS LLUHI	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
119 23' 30" N 021 03' 40" E		170	PEPP	
SITUACIO				

En uns camps de conreu avui eren, en un sector d'una pista forestal en el punt on es parteixen els termes municipals de Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat.

#### GEOLOGIA

1. Argiles quaternàries i pissarres ordovíciques

#### GEOMORFOLOGIA

2. Terreny en pendent, de les vessants de Collcerola, prop d'ell hi passa una riera.

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Pista forestal.

RECURSOS HIDRATICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0500	02950		12800	

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA RONANA
22	0003846	0	+499			5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Paviment d'"opus signinum", sars amb morter, 2 forns de ceràmica

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

TSH (D 27), TSCA, TSCA/C, Cuina africana, parets fines, llanties, plat de marbre, vidre, punxons d'os, trespeus de ferro

#### ACTIVITAT ECONOMICA

trespeus de ferro

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Ronagosa, Antoni; Hernandez, Lluís. 1970

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

Ronagosa, Antoni (Domicili particular)

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

SOLIAS (inèdit A); ALONSO et alii (inèdit)

#### OBSERVACIONS

Part del jaciment es en terren municipal de Sant Just Desvern.

NÚMERO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
10600	Sant Feliu de Llobregat	Baix Llobregat	TORRENT DEL SARDANET	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
19 23' 49" N 029 02' 49" E		055		

#### SITUACIÓ

uns 1800 metres del nucli urbà de Sant Feliu, en les estribacions del Puig d'Olorda.

#### GEOLOGIA

. Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

S. Vessant suau que descendeix cap el riu

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTRÒPIQUES

#### Rebaixos

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0010	02300	13500		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

IPÒLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
10	0007850	Ibr.	Ibr.		6	

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica típica

#### ACTIVITAT ECONÒMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIÓNS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIÓNS:

#### BIBLIOGRAFIA

BLAJOT et alii (1984)

#### OBSERVACIÓNS

INER	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
40700	Sant Feliu de Llobregat	Baix Llobregat	CAN ROMAGOSA	
"ORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41 23' 33" N 02 02' 43" E		040		

**SITUACIÓ**

lloc de les Grasses, en un lloc força degradat.

**GEOLOGIA**

... Argiles i tortora

**GEOMORFOLOGIA**

. Planes de pends relativament moderats

**PALEOAMBIENT**

**TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES**

rts il·legals i rebaixos

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
urrent	0500	01700	13000		

**INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS**

POLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
20	0005024	0	+199			

**ESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES**

**ESCRIPCIO DELS MATERIALS**

**ACTIVITAT ECONOMICA**

**TERITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS**

**CAVACIONS REALITZADES**

**CALITZACIO DE MATERIALS**

**INCLUSIONS:**

**BIBLIOGRAFIA**

**SERVACIONS**

N	ERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
140800		St. Feliu Llobregat/Barna	Baix Llobregat	VALLDONZELLA	
C	RDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 24' 27" N	02° 04' 17" E		200		

#### TUACIO

A la torre de Sta. Margarida o de Dalt, al lloc conegut com Valldonzella, al punt alt de la riera de Sta. Creu, on s'ajunta amb el torrent de les Torres.

#### LOGIA

A. Pissarres paleozoiques

#### OMORFOLOGIA

P. Fondalada entre dos torrents perfectament protegida per terres més altes.

#### ILEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

La torre de Sta. Margarida

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
1 lit	0010	04600	14700		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
20	0001962	Rom.	Rom.			5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Fragments de paviment d'"opus signinum"

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS

#### BIBLIOGRAFIA

ALONSO et alii (inèdit)

#### OBSERVACIONS

NERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
140900	Sant Feliu de Llobregat	Baix Llobregat	CAN CUIAS	
IORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 23' 46" N 02° 02' 50" E		060		

#### SITUACIÓ

A uns 2 km al N de la població, en les estribacions del Puig d'Olorda. Prop de la Salut

#### GEOLOGIA

B. Pissarres paleozoiques

#### GEOMORFOLOGIA

VS. Vessants suaus de Sta. Creu d'Olorda

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

ials, construccions i camps de conreu

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
orrent	0050	02600	13400		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
20	0001256	-150	0		6	

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Mur de factura romana

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica tipica

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### OBSERVACIONS

XUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
141000	Sant Feliu de Llobregat	Baix Llobregat	EL FORN	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 23' 21" N 02° 03' 30" E		080		

#### SITUACIÓ

In uns camps plans, molt a prop de la divisoria del terme amb St. just Desvern, a prop del Torrent Mata, no massa lluny de Mas Lluhi

#### GEOLOGIA

1. Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

1. Terreny gairebé pla

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Camins i camps de conreu

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0050	02600	12600		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

IPÒLOGIA	DIMENSIONS	CROMOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
20	0000079	0	+199			6

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Forn

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

TS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Forn

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

MARTINEZ, ROMAGOSA (1984)

#### BSERVACIONS

No hi ha proves de la cronologia

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
41100	Sant Feliu de Llobregat	Baix Llobregat	TORRE DE LA PRESA	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
11° 22' 59" N 02° 02' 36" E		025		

#### SITUACIO

Ins el nucli urbà de St.Feliu, a l'illa de cases marcada pels carrers Rectoria, Creus i Batllori.

#### GEOLOGIA

.. Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

.. Vessant suau que baixa cap el riu

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Torre medieval (enderrocada), cinema

RECURSOS HIDRÀUTICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0250	01150		11900	

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

IPÒLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
20	0000706	Roa.	Rom.			6

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

TS, dollia, fragments de marbre estrigilat, àmfora, tegula, ceràmica comuna

#### ACTIVITAT ECONOMICA

dolla, àmfora

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

AMIGO, CURTO (inédit); ARES (1986); AMIGO (1984); GARCIA (1966)

#### OBSERVACIONS

Completament destruit (?)

NÚMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
141200	Sant Feliu de Llobregat	Baix Llobregat	TURO DE LA GARTSA	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
41° 24' 02" N 02° 02' 19" E		100		

#### SITUACIÓ

En un camp de cirerers, a l'altra banda d'una riera que separa el jaciment del Turó de la Garsa.

#### GEOLOGIA

B. Pissarres paleozoiques

#### GEOMORFOLOGIA

/S. Terreny en pendent des d'un turonet allargassat

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

ta baixos indiscriminats per a plantar els cirerers

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
torrent	003G	01400		13850	

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

HIPÓTESIS	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
18	0001256	-150	-050			5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Sitges

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

sitges

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

HERNANDEZ, ROMAGOSA (1984)

#### OBSERVACIONS

Crònologia que expliquen els autors sense saber materials que pot donar.

NÚMERO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
141300	Sant Feliu de Llobregat	Baix Llobregat	CAN MARC	
DORDENADES		ALÇADA		PROTECCIÓ LEGAL
41° 24' 11" N 02° 03' 25" E		130		

#### SITUACIÓ

.I final de l'aparcament de la fàbrica SANSON, molt a prop del Torrent d'en Marc.

#### GEOLOGIA

.B. Pissarres paleozoiques

#### GEOMORFOLOGIA

.S. Terreny en pendent vers un torrent

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

aparcament i terraplenats

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
orrent	0010	03300		14200	

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

.HISTÒRIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
20	0001962	-099	+299		5	5

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONÒMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Hernandez-Romagosa. 1980

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

HERNANDEZ, ROMAGOSA (1984)

#### OBSERVACIONS

No se sap materials que van sortir, es posa cronologia aduïda per autors sense proves.

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
141400	Sant Feliu de Llobregat	Baix Llobregat	TORRENT DEL DUC	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 23' 53" N 02° 02' 35" E		090		

#### SITUACIÓ

Prop de la masia de Can Albareda, en uns garrofers plantats al costat del Torrent del Duc, al costa d'uns rebaixos de terra força grans.

#### GEOLOGIA

A. Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

VS. Terreny en pendent prop del torrent del Duc.

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Rebaixos de terra.

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0020	02000	13650		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

IPÒLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
10	0001962	Ibr.	Ibr.		6	

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Fernandez-Ronagosa. 1981

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

FERNANDEZ, RONAGOSA (1984)

#### OBSERVACIONS

se quins materials ha donat, la cronologia és la que donen els excavadors sense adduir proves.

NºERO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
141500	Sant Feliu de Llobregat	Baix Llobregat	VINYA DE L'ESTEVE OLLER	
~~ORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
.. 23° 25' N 029 02' 58" E		060		

#### SITUACIÓ

una antiga vinya, al costat de l'antic camí a Sta. Creu d'Olorda, a sobre de la distribuidora de Butano S.A.

#### GEOLOGIA

Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

Terra força plana, que acava amb un fort rebaix.

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

arts illegals

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
torrent	0050	01950	13200		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

HPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
10	0000706	-099	0		5	

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica típica

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Mola (pedra sotana)

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

HERNANDEZ, ROMAGOSA (1984)

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
150100	Molins de Rei	Baix Llobregat	PLAÇA DE LES BRUIXES I	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 25' 10" N 02° 01' 18" E		070		

#### SITUACIÓ

Prop de l'antic camí a Sant Bartomeu, en terrenys de vinya. Uns 100 metres més avall de la Plaça de les Bruixes II. A uns 100 m. al NW de la ctra.

#### GEOLOGIA

A. Argiles quaternàries i bretxes del pliocè.

#### GEOMORFOLOGIA

B. Cinturonet allargassat entre dos rieres. Bons terrenys de conreu al luvial.

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Rebaixos per a conreu

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0200	01000	17200		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

IPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
15	0002826	-250	-125			s

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

CPA, CPB, ceràmica ibèrica pintada, ceràmica grisa de la costa catalana, ànfora de boca plana, ceràmica amb nansa d'arc, ceràmica a à.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Bergadà Muria, Eloi. 1974-1978

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Museu de Molins de Rei

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

LAU-RIBES (inédit); SOLIAS (inédit A); JULIA et alii (1985); ALONSO et alii (inédit); BERGADA (1984); PREVOSTI et alii (1987); VALQUER et al. (1986)

#### OSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
.50200	Molins de Rei	Baix Llobregat	PLAÇA DE LES BRUIXES II	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
12 25' 15" N 029 01' 22" E		080		

#### SITUACIÓ

solt poca distància del jaciment Plaça de les Bruixes I, en posició una mica més elevada.

#### GEOLOGIA

. Argiles quaternàries i bretxes

#### GEOMORFOLOGIA

S. Terrenys al·luvials en pendent no gaire pronunciada.

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

ial

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0150	01200	17300		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

IPÒLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0002826	-150	-050			6

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Dues habitacions rectangulars pavimentades en "opus signinum" i arrebossades amb calç i dues sitges.

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

CPB, kalathos, parets primes, ceràmica ibèrica pintada, ceràmica comuna, ànfora itàlica.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Sitges, paviments en "opus signinum"

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Bergadà Muria, Eloi. 1972-1973

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Museu de Molins de Rei

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

ALAU-RIBES (inédit); SOLIAS (inédit A); JULIA et alii (1983); ALONSO et alii (inédit); MALUQUER et alii (1986)

#### OBSERVACIONS

NÚMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
150300	Molins de Rei	Baix Llobregat	CA LA CORDIA	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
41° 24' 17" N 02° 01' 51" E		040		

#### SITUACIÓ

A poca distància del nucli urbà de Molins de Rei, en direcció a St.Feliu, al costat de la via del tren, radera de la fàbrica EKO, sota St. Pere del Romani.

#### GEOLOGIA

A. Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

P. Terreny en pendent, al costat d'una fondalada.

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

#### Aterrassament

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0300	01100		14800	

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBÉRICA	CULTURA ROMANA
22	0001962	-150	+599			6

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Paviment d'"opus signinum", paret arrebossada de calç.

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

CPB, TSI, TSG, TSH, TSCA, TSCC, TSCD, àmfora de boca plana, ceràmica ibèrica pintada, parets primes, lucernes, ceràmica comuna, ceràmica grisa.

#### ACTIVITAT ECONÒMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Julia, Manel; Solias, Josep Maria. 1984

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Museu de Molins de Rei

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

JULIA et alii (1985); SOLIAS (inédit A); ALONSO et alii (inédit)

#### OBSERVACIONS

En alguns llocs es citat com SANT PERE DEL ROMANI

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
150400	Molins de Rei	Baix Llobregat	RIU LLOBREGAT	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 23' 59" N 02° 01' 08" E		018		

#### SITUACIÓ

Dins del llit del riu, al punt de partï entre Molins de Rei, St. Feliu i St. Vicenç, aproximadament al davant del jaciment de Ca la Cordia.

#### GEOLOGIA

A. Al·luvial

#### GEOMORFOLOGIA

PAL. Dins el llit del riu

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Dragats

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Riu	0	00000	14300		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
29	0000079	Roa.	Roa.			

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

Afora romana, TSH

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Dragats

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Museu de Molins de Rei.

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

JULIA et alii (1985); SOLIAS (inèdit A); ALONSO et alii (inèdit)

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
150500	Molins de Rei	Baix Llobregat	CAN RABELLA	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 25' 33" N 02° 01' 04" E		085		
SITUACIO				

Entre els termes municipals de Molins de Rei i el Papiol, a la vessant SE del turó de Vallis, a 1 km de la N-II.

#### GEOLOGIA

A. Pissarres paleozoiques i argiles pliocèniques

#### GEOMORFOLOGIA

VS. Plana de suaus ondulacions a la vessant d'un petit turó, prop de la riera de Vallvidrera

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Conreu i masia de Can Rabella

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0010	01400	18100		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
13	0001256	Ibr.	Ibr.			5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica típica, àfora de boca plana, ceràmica reduïda

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

SOLIAS (inèdit A); JULIA et alii (1985)

#### OBSERVACIONS

NÚMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
150600	Molins de Rei	Baix Llobregat	SANTA CREU D'OLORDA	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
41° 24' 53" N 02° 03' 20" E		439		
SITUACIÓ				
Dalt d'una elevació amb dos punts culminants (el puig de la Santa Creu i el de Can Ribes) a uns 3500 metres del nucli de Sant Feliu de Llobregat				
GEOLOGIA				
B. Calcàries i argues del Devànic				
GEOMORFOLOGIA				
AA. Puig allargat que cau de forma relativament abrupta. Encarat cap el riu.				
PALEOAMBIENT				

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Pedrera per a fer ciment (La Auxiliar de la Construcción SAMSON)

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0300	03500		15500	

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
II	0070650	-350	-050	5	5	

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Habitacions retallades a la roca, amb possible muralla que envoltava el poble amb alguna torre circular. Sitges.

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Moneda Ilduro, ànfora de boca plana, CP, ceràmica ibèrica pintada, parets príves

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Afors mal cuites

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Bergadà, Eloi. 1970; Granados, 0.1977

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Museu de Molins de Rei

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

GRANADOS (1978); GRANADOS (1982); SOLÍAS (inédit A); BARBERA, DUPRE (1984) ALONSO et alii (inédit); BERGADA (1972); DALIL (1952)

#### OBSERVACIONS

Hi ha font a 2000. Acanalats

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
150700	Molins de Rei	Baix Llobregat	ST. BARTOMEU DE LA QUADRA	
ORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 25' 38" N 02° 02' 15" E			120	

#### SITUACIÓ

Al costat de la ermita de Sant Bartomeu de la Quadra i de la carretera de Molins a Vallvidrera.

#### GEOLOGIA

B. Pissarres i calcàries paleozoiques

#### GEOMORFOLOGIA

VS. Vessants d'una petita elevació, al costat d'un torrent

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Conreu

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0010	02100		17500	

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
13	0002826	Ibr.	Ibr.			5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica tipica

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

SOLIAS (inèdit A); JULIA et alii (1985)

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
160100	Santa Coloma de Cervelló	Baix Llobregat	CANT DE CAN ROS DEL LLOR	
DORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 21' 35" N 02° 01' 33" E		035		

#### SITUACIÓ

En un lloc de conreu de cereals en un lloc relativament pla, en el casí que porta a la masia de Can Ros del Llor.

#### GEOLOGIA

A. Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

VS. Terreny en suau pendent cap el riu Llobregat.

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

#### conreu de cereals

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
orrent	0010	01700		09300	

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
10	0007850	Ibr.	Ibr.			6

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

ceràmica ibèrica

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

ALONSO et alii (inédit)

#### OBSERVACIONS

NÚMERO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
160200	Santa Coloma de Cervelló	Baix Llobregat	SANT ANTONI DE TORRURA	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
41° 22' 20" N 02° 00' 04" E		368		

#### SITUACIÓ

Dalt de la muntanya del mateix nom on s'aprecien les restes d'un castell i els fossats i camps de subsistència del mateix.

#### GEOLOGIA

B. Quarsites i pissarres ordovíciques

#### GEOMORFOLOGIA

AA. Muntanya de pends molt pronunciades

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Castell, fossats i camps de subsistència

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0400	02500		11850	

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
14	0002826	Ibr.	Ibr.			5

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica típica.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Grup de Recerques Arqueològiques Sant Boi. 1980

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

BARBERA, MATA (1978); JULIA et alii (1985); SOLIAS (inédit A); ALONSO et alii (inédit); ESTRADA (1969); HALLOUIN et alii (1986)

#### OBSERVACIONS

També conegut com a Montpedrós o Torratxa.

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
160300	Santa Coloma de Cervelló	Baix Llobregat	PI DE CAN CARTRO	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 21' 25" N 01° 59' 59" E		334		

**SITUACIÓ**

Dalt de la muntanya del mateix nom. Aquesta es troba totalment recoberta de vegetació i de bosc.

**GEOLOGIA**

B. Pissarres i diabases ordovíciques

**GEOMORFOLOGIA**

AA. Muntanya de vessant força pronunciades.

**PALEOAMBIENT**

**TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES**

Camps i repoblació forestal

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0600	03300	10200		

**INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS**

TIPOLOGIA	DIMENSIS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
10	0002826	Ibr.	Ibr.		5	

**DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES**

**DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS**

Ceràmica ibèrica típica

**ACTIVITAT ECONÒMICA**

**TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS**

**EXCAVACIONS REALITZADES**

**LOCALITZACIÓ DE MATERIALS**

**CONCLUSIONS:**

**BIBLIOGRAFIA**

ALONSO et alii (inédit; PUIG (inédit a) (Tots presenten el nom equivocat); MARTI (1979).

**OBSERVACIONS**

En les darreres prospeccions no s'ha localitzat res però pot esser per acció de la pinassa.

JNERO	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
.50400	Santa Coloma de Cervelló	Baix Llobregat	CAN COLONE	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
19 22' 36" N 029 01' 05" E		030		

#### SITUACIÓ

La raderia de la masia del mateix nom, en uns terrenys suaus entre dues rieres

#### GEOLOGIA

Argiles quaternàries i graves de terrassa

#### GEOMORFOLOGIA

Terrenys en un pendent suau, entre dues rieres, prop de la vall del riu

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

amps de conreu

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
torrent	0150	01000		12350	

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

IPÒLOGIA	DIMENSIS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
10	0001962	Ibr.	Ibr.			

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
160500	Santa Coloma de Cervelló	Baix Llobregat	TORRE SALVANA	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 21' 51" N 02° 01' 49" E		025		

#### SITUACIÓ

A uns 3000 metres al N de la Colònia Güell, al costat de la ctra. de Sant Boi a St. Vicenç dels Horts (Km 11-12)

#### GEOLOGIA

A. Argiles quaternàries i graves de terrassa.

#### GEOMORFOLOGIA

P. Plana que baixa des de St. Antoni cap el riu

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

##### Torre

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0400	00800		10400	

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
13	0001256	Ibr.	Ibr.		6	

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica típica

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

SOLTAS (Inédit A)

#### OBSERVACIONS

I	IERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
	100600	Santa Coloma de Cervelló	Baix Llobregat	CAMI DE CAN SALGADO	
			ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
				110	

#### SITUACIÓ

L'extrem d'un camp dedicat al conreu de cereals, al costat del camí que porta a la masia de Can Salgado, s'han trobat abundant fragments de ceràmica romana.

#### GEOLOGIA

Argiles quaternàries i pissarres paleozoiques

#### GEOMORFOLOGIA

Terreny relativament pla.

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

tips de conreu

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0300	02500	09900		

#### TERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

CRONOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0002826	-050	+199			5

#### SCRIPTICIO DE LES ESTRUCTURES

#### SCRIPTICIO DELS MATERIALS

TSI, TSG, TSH, TSCA, ànfora, dollia, ceràmica comuna, etc..

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Dollia, ànfora

#### RRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### CAVACIONS REALITZADES

#### CALITZACIO DE MATERIALS

#### INCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

ALONSO et allii (inédit)

#### SERVACIONS

NI	ERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
170100		Torrelles de Llobregat	Baix Llobregat	CAMI DE TORRELLES	
CI	IDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 22' 13" N	01° 59' 10" E		100		
SITUACIÓ					

En un lloc de la carretera que va a Torrelles de Llobregat des de la vall del Llobregat, seguint la riera:

#### I. GEOLOGIA

A. Pissarres paleozoiques i argiles quaternàries

#### II. MORFOLOGIA

P. Petita plana en una corba de la riera de Torrelles.

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Ca llera i conreu

RECURSOS HIDRATICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Tc ent	0020	03650	11500		

#### INFERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

V. LOGIA	DIRENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
23	0001962	-150	+199		5	5

#### D. CRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### D. CRIPCIO DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica típica, CA

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### E. AVACIONS REALITZADES

#### L. ALITZACIO DE MATERIALS

#### C. CLUSIONS

#### B. LIOGRAFIA

#### D. ERVACIONS

MERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
.J0100	Sant Vicenç dels Horts	Baix Llobregat	CAN REVERTER	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
19 23' 32" N 029 00' 39" E		040		

#### SITUACIÓ

costat de la via del Carrilet, dins el nucli urbà de Sant Vicenç. Al costat de l'edifici de Can Reverter, des del C/ Torras i Bagaria fins l'edifici dels Salesians i al C/ Sant Joan Bosco.

#### GEOLOGIA

Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

i. Pendent relativament acusat cap el fons de la vall

#### PALEGAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

a del tren, nucli urbà.

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	NR JACIMENT PROPER
Torrent	0400	00800	14200		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

POLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0001962	-150	+199			5

#### ESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Diposit pavimentat en "opus signinum", amb mitja canya, excavat al tortora. Les parets eren de pedra arrebossada de calç.

#### ESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

TS, ceràmica comuna, àmfores, dollia.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

àmfora, dollia.

#### ERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

EQUIP ATUR. 1984

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

Sant Boi de Llobregat

#### OMCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

DUCH, SAGRISTA (1985); SECCIO D'ARQUEOLOGIA (1986)

#### IBSERVACIONS

Es tractaria del mateix jaciment que Can Perais (180500)

I	PERIÓ	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
180200		Sant Vicenç dels Horts	Baix Llobregat	PUIG CASTELLAR	
C	ORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 23' 52" N	01° 59' 48" E		189		

#### ITUACIÓ

Sobre el nucli urbà de Sant Vicenç dels Horts, dalt del turó del mateix nom. Domina el pas de la vall que porta cap a l'Ordal.

#### EOLOGIA

B. Pissarres ordoviciques i silètriques

#### EDMORFOLOGIA

AA. Turó de pendents relativament suaus dominant la vall i el pas a l'Ordal.

#### AMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

pàsit d'aigues força important al cin.

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
urrent	0260	01700	14750		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
12	0007850	-599	-50	5	5	

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

" cin les estructures conservades són molt mises, a destacar diverses sitges, un paviment, una llar de foc i un forat de pal. Tamb s'ha trobat una "cubeta" probablement per a l'extracció de mineral.

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

oto-campaniana, CPB Morel 2257bi, CPB Morel Morel 1222g1, CPB Lamb 5-7, CPB Morel 2323hi, CPB Laab 2, àfora greco-italica, ceràm ibèrica antiga, àfora Dressel 1A, bales de fosa, agulla, dollia esgrafiada.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

tges, "cubeta", per a extracció de mineral (?), dollia, morter

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

"poll-Llongueras-Barbera.1957-1960; Molist, M.1985; Molist, M.-Miro, M.T.1988

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

seu Arqueològic de Barcelona; Ajuntament de St. Vicenç dels Horts

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

SEC. D'ARQ.(1986); RIPOLL et al.(1964); JULIA et al.(1985); SOLIAS (inédit A); BARBERA,CABALLE (1960); BARBERA,DUPRE (1984); MALUQUE et al.(1986)

#### OBSERVACIONS

" escultura amb cassoletes del Bronze Final trobada en superficie per la muntanya. Cer. acanalada.

MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
Sant Vicenç dels Horts	Baix Llobregat	E.S. "LAS PALMERAS"	
ENADES	ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
23° 17' N 029 00' 55" E	020		

#### ITACIÓ

Lloc feixa sobre la carretera BV-2002, front la benzinera "Las Palmeras", al punt quilomètric 2'4.

#### EL DGIA

Argiles quaternàries

#### EL DRFOLOGIA

Limit de la plana del riu i comencen les elevacions de la serra

#### EL FOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Actes indiscriminats que han provocat la destrucció del jaciment.

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	NO JACIMENT PROPER
ri nt	0200	00700	13700		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

PLANOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
TA	0001962	Ibr.	Ibr.			6

#### EL RIPCIO DE LES ESTRUCTURES

orn d'època indeterminada. Sitja ibèrica

#### EL RIPCIO DELS MATERIALS

erica ibèrica típica, segons Ll. Piera.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### EL MONITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EX VACIACIONS REALITZADES

#### EL CONSERVACIO DE MATERIALS

#### COCLUSIONS:

#### EL IDGRAFIA

LONUSO et alii (inèdit); SOLIAS (inèdit A)

#### EL SERVACIONS

El jaciment es troba totalment destruit

UR ID	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
80400	Sant Vicenç dels Horts	Baix Llobregat	QUATRE CAMINS	
01 DENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
18 24' 19" N 02° 00' 00" E A		030		
S. JACIO				

la cruïlla de carreteres coneguda com "quatre camins"

#### 6 LOGIA

1. Graves de terrassa i argiles quaternàries

#### 6 MORFOLOGIA

1. zona plana d'entrada a la vall de Cervelló

#### 7' EOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Reixos per a vials que han provocat la destrucció del jaciment

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NÚMERO JACIMENT PROPER

Tot ent 0200 00900 15700

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLÒGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
7B	0000079	Rom.	Rom.			5

#### LLAÇO DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### INCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### SERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
36.30	Sant Vicenç dels Horts	Baix Llobregat	CAN PERALS	
DONDE		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 13' 34" N 02° 00' 45" E		030		

#### SITUACIÓ

Està situat sota l'antiga masia de Can Perals, situada al davant de la plaça de l'Església.

#### GEOLOGIA

- àgiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

- una amb un suau pendent cap el fons de la vall

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Actualment blocs de pisos.

EL·LISOS HIDRICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
corrent	0400	00750	14200		

#### INVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

IF	LOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22		0003846	-030	+299			5

#### DE RIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Avinent d'"opus signinum" oval. Tombes fetes amb "tegulae".

#### DE RIPCIO DELS MATERIALS

#### AFIVITAT ECONOMICA

#### TEMITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EIXACIONS REALITZADES

#### COLLITZACIO DE MATERIALS

#### CLUSIONS:

#### FILOGRAFIA

LL.30 et alii (inèdit)

#### DAIRVACIONS

Es tractaria del mateix jaciment que el de Can Reverter (180100)

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
9 00	Cervellà	Baix Llobregat	SANT JOAN DEL PLA	
COORDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41 24' 54" N 012 58' 57" E		120		

#### SITUACIÓ

Al voltants de l'ermita de Sant Joan del Pla, en un terreny relativament pla, que porta cap a la vall de Cervellà.

#### GEOLOGIA

1. Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

2. Planxa prop de la riera de la Palma.

#### PALEOAMBIENT

#### 1...INFORMACIONS ANTROPIQUES

##### Ermita

RE	IRSOS HIDRICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0550	02250	16100			

#### 1. VISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TI	ZOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
10	0000706	Ibr.		Ibr.			

#### 1. SCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### 1. SCRIPCIO DELS MATERIALS

#### 1. TIVITAT ECONOMICA

#### 1. TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### 1. CAVACIONS REALITZADES

#### CALITZACIO DE MATERIALS

#### INCLUSIONS:

#### \*\*BIBLIOGRAFIA

#### SERVACIONS

IX.20	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
10100	Pallejà	Baix Llobregat	TURO DEL BOLIT	
O. DENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
119 26' 00" N 019 59' 27" E		060		
S. VACIO				

Alt d'un turó aïllat, de forma circular, a la sortida de Pallejà en direcció a Sant Andreu de la Barca.

#### G. LOGIA

3. Arenisques triassiques

#### G. MORFOLOGIA

3S. Turonet circular amb pendents relativament abruptes

#### F. MEDAMBIENT

#### INFORMACIONS ANTROPIQUES

T. classes de conreu

RECURSOS HIDRATICS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER N.º JACIMENT PROPER

T. ent 0200 00650 18600

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
20	0000314	Rom.	Rom.			

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

C. cle de pedres de tamany mitjà i gran

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### OBSERVACIONS

NUMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
10	Pallejà	Baix Llobregat	LA TORROJA	
00...ENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
19° 25' 11" N 01° 59' 33" E		080		

#### SÍNOPSIS

na mica a sobre del nucli urbà de Pallejà en un bosc de pins.

#### GEOLÒGIA

A. Argiles quaternàries

#### MORFOLOGIA

VS. Vessants de les elevacions que vorejen la vall del Llobregat, on ja comencen les planes

#### AMBIENT

#### INFORMACIONS ANTROPIQUES

Re població forestal

R URSOS HIDRÀTICS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NO JACIMENT PROPER

Torrent	0100	00700	17250
---------	------	-------	-------

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
10	0001256	Ibr.	Ibr.			6

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

ceràmica ibèrica típica

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### OBSERVACIONS

U RO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
210300	Pallejà	Baix Llobregat	Ca l'Espluga	
CO DENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 25' 00" N 01° 59' 51" E		050		

#### S UACIO

Al jardi privat d'una casa coneguda com Ca l'Espluga, en el camí que conduceix a la Font de la Magina, al davant de la via del carril et.

#### G LOGIA

A. Argiles quaternàries

#### E MORFOLOGIA

P.reu de muntanya i inici de la plana de la vall del Llobregat.

#### PAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

C. 1, vials i via del tren.

RECURSOS HIDRÀUTICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0050	00650	18450		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

T. LOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0003846	-099	+599			5

#### SCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Habitació pavimentada amb "opus signinum", refet diverses vegades, amb cordons hidràulics als junts amb les parets. Diposit partit en dos àmbits, pavimentat també en "opus signinum" i una elevació circular interpretada com una premsa de vi o oli.

#### SCRIPCIO DELS MATERIALS

C^ tardanes, ceràmica ibèrica pintada -kalathos-, ànfora de boca plana, ceràmica de parets fines, TSI, TS6, TSH, TSCA, TSCD, taronja tampada, cuina africana, llànties de volutes, etc..

#### ACTIVITAT ECONOMICA

P. esa, dipòsit

#### TERITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### CAVACIONS REALITZADES

Piera, L.-Massegur, A.1977; Granados, J.O.-Solias, J.M.1979

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

C-tell de Pallejà.

#### INCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

JULIA et alii (1985); SOLIAS (inédit A); GRANADOS, SOLIAS (1982); MENENDEZ, SOLIAS (1987); SOLIAS (1987)

#### OSERVACIONS

NE :	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
OIVV	El Papiol	Baix Llobregat	PUIG MADRONA	
ORITADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
24° 15' N 02° 01' 30" E		341		

#### INTITACIÓ

Està al turó del Puig Madrona, en un alt molt encibellat, i fortament erosionat. El terreny es totalment boscós. Partió entre El Papiol i Cugat del Vallès.

#### ECOLOGIA

Fossarres ordovíciques.

#### EDATOCRIOLOGIA

Indent molt acusada. Desina el pas del riu i la riera de Rubí.

#### ALEMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Tipus d'aigua a mitja vessant

CURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
riu	0550	02900	20200		

#### INVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

CRONOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
14	0000314	Ibr.	Ibr.		5	

#### DE: RIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Habitacions retallades a la roca

#### DE: RIPCIO DELS MATERIALS

Teràmica ibèrica típica

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TE: ITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EX: VACIACIONS REALITZADES

#### LL: UTILITZACIO DE MATERIALS

#### CO: ILUSIONS:

#### BI: IOGRAFIA

SOLIAS (inédit a); JULIA et alii (1985); ALONSO et alii (inédit)

#### DI: ERVACIORS

NI	ERO	MUNICIPI	CONARCA	NOM	SECTOR
220200		El Papiol	Baix Llobregat	CAN TINTORER	
CI	RDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 27' 30" N	02° 00' 20" E		070		

#### TUACIO

Es troba situada al costat de l'antiga masia de Can Tintorer, travessada per l'autopista B-30 i l'accés al Cementiri Metropolità de Roques Blanques. Resten per excavar però, petits punts.

#### LOGIA

A. Argiles quaternàries.

#### OMORFOLOGIA

V. Terreny que va caient en pendent cap a la riera de Rubí.

#### PLEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Autopista B-30 i accessos al Cementiri de Torre Blanca

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
urrent	0050	02000	21400		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

POLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA-IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0007850	-150	+150			

#### ESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Habitació de 15x6 m, amb murs d'"opus caementicium" recoberts de morter de calç i paviment d'"opus signinum", al costat petit dipòsit del mateix material, una mica més lluny petit dipòsit pavimentat amb "tegulae". També esconbreres d'àmfores.

#### ESCRIPCIO DELS MATERIALS

"SI, TSG, TSH, TSCA, gris emporitana, Ànfora D-1A, D-2/4, Pascual I, Gris emporitana, dollia, ceràmica comuna.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Al·liers de terrissa (ànfora, tegula, ceràmica comuna)

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Bergadà, E. 1975; Solias, J.M.-Vilalta, M. 1983; Miró, C.-Vilalata, M. 1985; Solias, J.M.-Vilalta, M. 1986

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

"Museu de Molins de Rei; Museu de Rubí

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

PASCUAL (1977); BERGADA (1981); SOLIAS (inèdit a); JULIA et alii (1983); ANÒnim (1984); RIBAGORDA (1987)

#### OBSERVACIONS

NU RO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
20300	El Papiol	Baix Llobregat	CAN MAIMO	
CO DENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 27' 09" N 02° 00' 33" E		130		

#### S UACIO

En uns camps que tomben cap una riera, al costat mateix d'una extracció d'argila.

#### E TLOGIA

A. Argiles quaternàries.

#### E OMORFOLOGIA

VS. Camps en un terreny relativament pendent

#### E MEDAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

#### E RACCIÓ D'ARGILES

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER N° JACIMENT PROPER  
T rent 0400 01850 20700

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0003846	+050	+350			\$

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

CA, TSG, CA

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIÓNS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### OBSERVACIÓNS

NÚMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
27**00	Castellbisbal	Vallès Occidental	CAN PEDREROL DE BAIX	
CG...DENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
41° 26' 48" N 012 59' 40" E		050		

#### FUACIO

Al costat de la masia de Can Pedrerol de Baix, just sota el nus de les autopistes A-II i B-30, en terrenys de conreu. Al costat de la masia hi ha una ermita romànica. Es troba al costat de la Riera de Rubí prop del Llobregat.

#### TIJLOGIA

A. Graves de terrassa i argiles quaternàries

#### ONTOLOGIA

P. Terrenys plans al costat de la riera de Rubí, prop d'on desemboca al Llobregat

#### LEOAMBIENT

#### INFORMACIONS ANTROPIQUES

Masia, camps de conreu, nus de comunicacions.

R. URSOS HIDRÍRICS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER № JACIMENT PROPER

T. Tinent 0100 00550 20200

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0003846	-150	+150			5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

1. Estat d'un forn d'àfcores, dues bases de columnes de pedra (una d'elles probablement marbre).

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

1. 3, TSI, TSG, TSH, TSCA, Amfora D-2/4, P-1

#### ACTIVITAT ECONOMICA

1. En d'àfcores

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

rgada Muria, Eloi. 1973

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

seu del Molins de Rei, Museu de Rubí, Masia de Can Pedrerol

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

LIAS (inèdit A); BERGADA (1981); PASCUAL (1974); RIBAGORDA (1987)

#### OBSERVACIONS

U...RO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
23°20'	Castellbisbal	Vallès Oriental	CAN ESTAPER	
CO DENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 28' 24" N 02° 00' 10" E		080		

#### S. VACIO

Erecta al costat de camps relativament plans i una masia.

#### I. XLOGIA

A. Argiles quaternàries

#### I. MORFOLOGIA

P. Plana que té un final força abrupte cap a la riera de Rubí i dos torrents a cada costat

#### I. MEJORAMIENTO

#### INFORMACIONS ANTROPIQUES

E. Cita i llaurades

RECURSOS HIDRÀTICS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NO JACIMENT PROPER

T. rent	0100	02550	23200
---------	------	-------	-------

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
29	0000314	Rom.	Rom.			

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

I. Abres. Mil·liari i inscripció

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

I. Sida dedicada a Jupiter Optim Maxim; Possible miliari, avui perdut

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

"ABRE et alii (1982); MAYER, RODA (1984)

#### OBSERVACIONS

NE	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
0300	Castellbisbal	Vallès Occidental	CAN NICOLAU DE DALT	
OR. INADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
23° 30' 17" N 019° 57' 52" E		160		

#### 11. INICIO

la riera dels Salzers, penjat en una pendent inaccesible

#### E. ORIGIA

Argiles i codols de grans dimensions

#### E. ORFOLÒGIA

1. Pendent molt abrupta, erosionada per una riera

#### E. "O" AMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

el xos sota el lloc

RECURSOS HIDRÀNTRICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	NO JACIMENT PROPER
or. ent	0100	03200	26300		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

CRONOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
7	0000013	0	+199			6

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Cavitats excavades en l'argila a dins dels quals s'aprecien petites fornicules, interpretades com columbaris romans.

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### INCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

PINTA (1986)

#### SERVACIONS

Inaccesible. No vaig poder comprovar la veritat, amb el telescopi s'apreciaven fornicules

IX.10	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
4v.30	Sant Andreu de la Barca	Baix Llobregat	CAN ARCS	
0' DENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
I: 27° 06' N 012 57' 18" E		140		

#### SITUACIÓ

a distància entre 400 i 500 metres de la capella de Sta. Madrona del Palau, es recolliren diversos fragments de ceràmica romana  
sota escampats.

#### GEOMORFOLOGIA

1. rígiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

2. terreny en suau pendent vers el riu

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

3. talges i vials

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Font	0050	02050	20500		

#### 4. ERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TI. LOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0000706	-150	+199			6

#### 5. CRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

#### 6. CRIPCIÓ DELS MATERIALS

Terra Sigillata, terra sigillata clara, tegula, imbrex, cuina africana, àmfora itàlica.

#### 7. ACTIVITAT ECONOMICA

#### 8. RITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### 9. EXAVACIONS REALITZADES

#### 10. VALITZACIÓ DE MATERIALS

#### 11. INCLUSIONS:

#### 12. LIOGRAFIA

PITXÀ, (1983); SOLIAS (Inèdit A)

#### 13. SERVACIONS

MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
Sant Andreu de la Barca	Baix Llobregat	VINYA DE CAN SUNYER	
TIENADES	ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
12° 27' 30" N 01° 57' 15" E	070		

#### SITUACIÓ

: 350 metres de la capella de Santa Madrona del Palau, en direcció N, a uns 80 metres del marge esquerra de la riera del Palau.

#### LOGIA

. argiles quaternàries

#### MORFOLOGIA

. amps amb pendent relativament suau

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Co tracció d'una foneria al seu lloc.

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
0 ent	0050	01800	21250		

#### INERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

LOGIA	DIRECCIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0003846	-150	+199			5

#### 1. CRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Dues sitges (una d'elles amortitzada per un mur posterior), una pilastra quadrada, un fons de diposit d'"opus signinum" amb cordó hi d'ílic, i un camp de dollia.

#### 1.2 CRIPCIÓ DELS MATERIALS

TST, TSG, TSH, TSC, ceràmica de construcció, estucs pintats, ceràmica ibèrica pintada.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

D'ília, molí de mà (dins d'una sitja)

#### RRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### CAVACIONS REALITZADES

Piera, Llibert. 1972

#### CALITZACIÓ DE MATERIALS

#### INCLUSIONS:

#### BLIOGRAFIA

PIERA (1983); SOLIAS (inèdit A)

#### ISERVACIONS

Nº	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
40300	Sant Andreu de la Barca	Baix Llobregat	CAN PUIG	
D. NENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
12 27' 16" N 019 58' 08" E		045		

#### SI IACIO

Prop de la masia de Can Puig, sobre el marge dret del canal, al costat del km 600 de la ctra. N-II. A uns 800 metres de la capella de Sta. Madrona del Palau.

#### GEOGIA

. Argiles quaternàries

#### GEODROLOGIA

. Terreny en suau pendent vers el riu

#### PEREDAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Ca 1 de rec i carretera

RECURSOS HIDRATICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
0 ent	0150	00800	20650		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
0	0000314	Rom.	Rom.			5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Diànsit pavimentat d'"opus signinum". Cordó hidràulic en secció de quart de cercle, als recons tenia forma d'una o dues escàcies. Al centre tenia una depressió circular.

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### INCLUSIONS:

#### EXOGRÀFIA

PIERA (1983); SOLIAS (inèdit A)

#### EXSERVACIONS

NI	ERÒ	MUNICIPI	COMARCA	NON	SECTOR
240400	Sant Andreu de la Barca	Baix Llobregat		SANTA MADRONA DEL PALAU	
CODENADES		ALÇADA		PROTECCIÓ LEGAL	
4.. 27' 29" N 01° 57' 28" E		070			

#### SITUACIÓ

A. voltants i sota l'ermita de Santa Madrona del Palau, en uns terrenys plans i eros, avui dia.

#### GEOLÒGIA

A. Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

P. Plana formada en una corba del Llobregat

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

C.ella i caserna

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Trent	0150	01600	21000		

#### ...TERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

T	DIOSSIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22		0007850	-199	+199			6

#### SCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Tres sitges, dues a l'interior de l'ermita i una a l'exterior amb el fons recobert de pissarra. Dos paviments d'"opus signinum", un se veu a la paret de la capella i l'altre està a uns 40 metres de la mateixa. Sepultures en tegulae.

#### SCRIPCIÓ DELS MATERIALS

CPA, CPB, TSI, TSG, TSH, cuina africana, àmfora itàlica, comuna itàlica, lucernes, àmfora de boca plana, ceràmica pintada ibèrica, 4 lins.

#### ...TIVITAT ECONÒMICA

en lins, sitges

#### RRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### CAVACIONS REALITZADES

Clopas Batlle, Isidre. 1956; Piera, Llibert; 1980

#### CALITZACIÓ DE MATERIALS

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

#### NCCLUSIONS:

#### BLIOGRAFIA

PEDENONTE (1929); CLOPAS (1956); SOLIAS (inèdit A); PIERA (1983)

#### SERVACIÓNS

E.	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
500	Sant Andreu de la Barca	Baix Llobregat	CAN PRESSES	
NADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
27° 01' N 012 57' 13" E			160	
1 CIO				

costat de la masia de Can Preses, relativament a prop del Palau.

#### EL 3GIA

Argiles quaternàries

#### EL JRCFOLOGIA

Terreny en suau pendent cap el riu

#### AL DMBIENT

#### INFORMACIONS ANTROPIQUES

balatges i vials

CURSOS HIDRICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
r nt	0050	02000	20450		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

POLOGIA	DIMENSIGNS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
	0000706	0	+199			5

#### ESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALIZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### LITOGRAFIA

#### OBSERVACIONS

ME J	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
04600	Sant Andreu de la Barca	Baix Llobregat	ESTACIÓ	
DI ENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	

#### I' ACIO

costat de l'estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, però no se sap el lloc exacte.

#### EL DIA

#### EL IRFOLOGIA

#### EL JAMBIENT

#### INFORMACIONS ANTROPIQUES

se negut

CURSOS HIDRICS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER № JACIMENT PROPER

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

POLOGIA	DIMENSIGNS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
		Rob.	Rob.			

#### ESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### ESCRIPCIO DELS MATERIALS

#### CTIVITAT ECONOMICA

#### ERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### ICAVACIONS REALITZADES

#### OALITZACIO DE MATERIALS

#### ONCLUSIONS:

#### IBLIOGRAFIA

#### BSERVACIONS

UI	RO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
50100		Corbera de Llobregat	Baix Llobregat	CAN LLOPART	
CO	DENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
110	26' 11" N 012 56' 53" E		170		

#### S UACIO

En «l cañí que porta des de Can Llopart a Sant Andreu de la Barca.

#### ELOGIA

B. Bretxes i pudingues

#### MORFOLOGIA

V. Pendent abrupte, que dona al fons d'una vall que baixa cap a Sant Andreu de la Barca.

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

C i

RECURSOS HIDRATICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
T rent	0050	03000		19050	

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
25	0000079	Rom.	Rom.			5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Forn de ceràmica ("tegulae" i "imbrices")

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

-tigula, imbrex recremats

#### ACTIVITAT ECONOMICA

rn ceràmic

#### TERITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### OBSERVACIONS

UI RO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
60100	Martorell	Baix Llobregat	ESTACIO F.G.C.	
O DENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
Iz 29° 09' N 019 55' 11" E		030		

#### S. JACIO

...ns terrenys afectats per la construcció de naus industrials, molt a prop de l'estació dels ferrocarrils de la Generalitat, coneiguda com Martorell-Enllaç.

#### G. LOGIA

...rgiles i grava de terrassa

#### G. MORFOLOGIA

...ona plana en terreny d'al·luvi

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONES ANTROPIQUES

Na : industrials

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Tc ent	0300	00600	24150		

#### INERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TI. JLOGIA	EXTENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0007850	-199	+250			5

#### I. INSCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Diverses piscines (termales?) amb nombroses refaccions. Murs de grans còdols, morter, tapia, etc.. Paviments de tegulam invertides i "opus signinum"

#### L. INSCRIPCIO DELS MATERIALS

...ores

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### ...RRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### I. CAVACIONS REALITZADES

Ripoll, Eduard; Clopas, Isidre. 1965; Mauri, A., Torrecilla. 1985

#### ...CALITZACIO DE MATERIALS

Museu Arqueològic de Barcelona (ells ho neguen); Ajuntament de Martorell

#### INCLUSIONS:

#### BLIOGRAFIA

ANONIM, (1966); ALONSO et alii (inèdit)

#### SERVACIONS

Nº	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
0200	Martorell	Baix Llobregat	MUSEU SANTACANA	
10	ENADES	ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
12	28° 37' N 01° 55' 48" E	060		

#### SIACIO

els baixos del Museu Santacana, les caves Rubricatus i les piscines municipals de Martorell

#### GEOGIA

. Argiles i grava de terrassa

#### GI TOPOLOGIA

. Zona plana, que cau cap a la llera del riu

#### PI EDAMBIENT

#### INFORMACIONS ANTROPIQUES

Co. truccions i vials

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	NO JACIMENT PROPER
ti	0100	00500	23050		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
0	0002826	Rom.	Rom.			5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Rr. les de parets

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

ac. pedes, tegulae

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### ..BIOGRAFIA

ALONSO et alii (inédit)

#### OBSERVACIONS

UN	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
0	Martorell	Baix Llobregat	LES TORRETES	
60300				
DO ENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
12 28' 18" N 012 56' 46" E		200		
SI VACIO				

En un turó, dit de les Torretes, que domina el poble de Martorell, hi apareixen dues torres de vigilància, la Torre Grimanella i la Torre del Clos.

#### GEODIA

. Arenisques triassiques

#### GEOMORFOLOGIA

A. Zona de pendents abruptes cap a la vall

#### PI EDAMBIENT

#### INFORMACIONS ANTROPIQUES

01.25

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
0800	00750	22450			

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
4	0000079	0	+099			6

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Torre de vigilància (Torre Grimanella).

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

TS pesa de teler, tegula, àmfora i dollia.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

peix de teler

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### LITOGRAFIA

BAUER, RIPOLL (1952); CLOPAS (1961); ALONSO et alii (inédit)

#### OBSERVACIONS

En prospeccions fets per M. Julià i J.M. Solias no va aparèixer res

ER	MUNICIPI	CONARCA	NOM	SECTOR
000	Martorell / Castellbisbal	B.Llobregat / V.O	PONT DEL DIABLE	
RDIADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
28° 38' N 012 56' 19" E			030	

TI CIO

costat del poble de Martorell, en un estretament dels marges del riu, prop de la estació dels ferrocarrils de la Generalitat de C  
lunya.

DI GIA

Argiles quaternàries i pissarres paleozoiques

EO IRFOLOGIA

L. A la llera del riu, en un estretament de les muntanyes de la vall

AM AMBIENT

#### INFORMACIONS ANTROPIQUES

on medieval

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	NO JACIMENT PROPER
iu	0	00000	23000		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

HISTÒRIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBÈRICA	CULTURA ROMANA
?	0000314	-015	-009			5

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Ar de triomf de 11 m d'alt i ample i 5 m de gruix. Carreus de gres de tamany mitjà i gran. Presenta motllures. Pont romà sobre el riu

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Grits de les legions vi, iii i x.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

Martorell, Jeroni. 1933; Clopas, L. 1962

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

LABORDE (1806); CLOPAS (1945); ID. (1963); PEDEMONTE (1929); G.E.M. (1982); MARE et al. (1984); ALMAGRO (1945); ALONSO et al. (inédit); FABRE et al. (1984)

#### OBSERVACIONS

ALMAGRO et alii (1945)

NU RO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
26000	Martorell	Baix Llobregat	SANTA MARGARIDA	
CO <sup>2</sup> DEDADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
11 20' 09" N 010 55' 05" E		050		

#### SITUACIÓ

A. Està i al costat de l'església de Santa Margarida del priorat de Sant Genís de Rocafort, prop del Cementiri Municipal de Martorell

#### GEOLOGIA

A. Argiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

B. En un terreny pla, al costat de la llera de l'Anoia

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

C. Església i monestir

RECURSOS HIDRÀUTICS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NÚ JACIMENT PROPER

R:	0350	02000	22200
----	------	-------	-------

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

LOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
20	0001962	Rom.	+599			5

#### SCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Basilica paleo-cristia.

#### SCRIPCIO DELS MATERIALS

Miliari i fragments de ceràmica romana (aportats)

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### CAVACIONS REALITZADES

Santacana, Francesc. 1870-1890; Grup d'Excavacions. 1972-1980; Mauri, A.-Navarro, R. 1981-1988

#### ICALITZACIÓ DE MATERIALS

Ajuntament de Martorell

#### INCLUSIONS:

#### BLIOGRAFIA

ROSPONS (1886); BAUCELLS (s.d.); PAGES (1984)

#### OBSEVACIONS

IR. ID	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
76.10	Castellví de Rosanes	Baix Llobregat	MIRALLES	
DOPREDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
1: 27° 16' N 012 53' 15" E		110		

#### SITUACIÓ

l'antic convent carmelít de Miralles, en uns terrenys sobre les terrasses de l'Anoia

#### GEOLOGIA

rgiles quaternàries

#### GEOMORFOLOGIA

uaus planes que baixen cap l'Anoia

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Mc stir carmelita

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Torrent	0150	05000	21300		

#### TERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURES DESAVANT
20	0000706	Roc?	Roc?			

#### SCRIPTICIO DE LES ESTRUCTURES

#### SCRIPTICIO DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### RRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### CAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### INCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### BSERVACIONS

NÚMERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
270200	Castellví de Rosanes	Baix Llobregat	CASTELL DE SANT JAUME	
CC IDENADES		ALÇADA	PROTECCIÓ LEGAL	
41° 27' 09" N 01° 55' 16" E		369		

#### ESTUACIÓ

Dalt del turó on s'assenta el Castell Vell de Rosanes, englobada dins del conjunt de edificacions medievals hi ha una torre romana

#### TOLOGIA

#### C. Calcària

#### OMORFOLOGIA

AA. Muntanya de pendents abruptes que domina una ample zona de terreny

#### LEOAMBIENT

#### INFORMACIONS ANTROPIQUES

#### Castell medieval

RECURSOS HIDRÍCS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
Trent	0500	04400		20350	

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
24	0000079	Rom.	Rom.			6

#### DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

1. re circular de 10 metres de diàmetre aproximat i que conserva algunes filades de pedres encaixinades.

#### DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIÓ DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIÓ DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

1) DMSO et alii (inédit); PAGES et alii (1986); MALUQUER et alii (1986)

#### OBSERVACIONS

1) Igual que la inclou en el seu llistat de jaciments ibèrics

NU RO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
290100	Abrera	Baix Llobregat	SANT HILARI	
CU IDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 31' 16" N 01° 54' 43" E		070		

#### E TUAUO

Al costat d'una masia, envoltat de camps conreats. Té a sobre l'ermita de Sant Hilari. Es troba al costat de la terrassa del Llobregat.

#### E XLOGIA

A. Argiles quaternàries i graves de terrassa

#### E OMORFOLOGIA

P. Plana sobre la darrera terrassa del riu

#### E LEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

#### E ita i masia

RECURSOS HIDRATICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	NO JACIMENT PROPER
R	0050	00300	28000		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
22	0003846	-150	+499			6

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

Parcs i restes de paviments d'"opus signinum". Segons informacions hi ha dos sarcòfags enterrats.

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

TSG, TSH, TSCA, CA, Amfora, Ibèrica, Tobera de fang

#### ACTIVITAT ECONOMICA

Cellia,

#### TERITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

AINAUD (1962); PAGES(1983); ALONSO et alii (inédit)

#### OBSERVACIONS

ENT...	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
DJ^A	Esparraguera	Baix Llobregat	EL CASTELL	
MR NADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
2 32' 16" N 019 52' 28" E			180	

IT CIO

un turonet allargat, al costat de l'antiga carretera de Barcelona, en el lloc conegut com "El Castell", ja que existia una torre coneguda amb aquest nom.

EC GIA

Arquiles quaternàries

EC IRFOLOGIA

Vessant de turó que mira al riu

AL AMBIENT

RI FORMACIONS ANTROPIQUES

steal

CLOMOS HIDRICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	NO JACIMENT PROPER
rent	0300	00700	30500		

INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

POLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
	0001256	Ibr.	Ibr.			5

DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

sg a paret i dues sitges

DESCRIPCIO DELS MATERIALS

ca pintada i una gerreta de ceràmica àtica ?

ACTIVITAT ECONOMICA

que sitges

TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

EXCAVACIONS REALITZADES

ub ana, Rafael.1958

LOCALITZACIO DE MATERIALS

CONCLUSIONS:

BIBLIOGRAFIA

UP^ANA (inèdit); ALONSO et alii (inèdit); MALUQUER et alii (1986)

OBSERVACIONS

U	RO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
00200		Esparraguera	Baix Llobregat	EL BOSQUETO	
CO	DENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 32' 32" N	01° 52' 24" E		150		
S	UACIO				

En el lloc dit del Bosquetó, prop de la gran masia de Cordelles. Al lloc suposat de la Gorgonçana.

#### E TLOGIA

A. Argiles quaternàries

#### E IMORFOLOGIA

VA. Mitja vessant de pendent abrupte que baixa cap el riu

#### E MEDAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

T. Rases de conreu

RECURSOS HIDRATICS	DISTANCIA AL MES PROPER	DISTANCIA AL RIU	DISTANCIA AL MAR	DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER	Nº JACIMENT PROPER
T. rent	0050	00300	31050		

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TIPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
27	0000314	Rom.	Rom.			5

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

T. bes de tegula a doble vessant

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

T. ulae

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

E. Mirana, Enric. 1948

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

E. i. Beat Domènec. Esparraguera

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

SUBIRANA (1983); ANONIM (1983); PAGES (1983)

#### OBSEVACIONS

N. ERO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
300300	Esparraguera	Baix Llobregat	EL PUTG	
C. RDENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 33' 05" N 01° 52' 15" E		120		

#### I. TERRITORI

Al pla al darrera de l'erosita del Puig i a sobre de la colònia Sedó. Es tracta d'una plana erosionada fortament per tots els seus canyons.

#### II. GEOLOGIA

A. Argiles quaternàries i margues

#### III. MORFOLOGIA

P. Petita plana rodejada de pendents abruptes

#### IV. MEDAMBIENT

#### V. TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Excavacions clandestines

RECURSOS HIDRATICS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER N° JACIMENT PROPER

Torrent	0200	00500	32100
---------	------	-------	-------

#### VI. INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TOPOLOGIA	DIMENSIONS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
0	0001256	Ibr.	Ibr.			

#### DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### DESCRIPCIO DELS MATERIALS

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### TERRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### EXCAVACIONS REALITZADES

#### LOCALITZACIO DE MATERIALS

#### CONCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### OBSERVACIONS

J. O	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
16.30	Olesa de Montserrat	Baix Llobregat	SANT PERE SACANA	
COMODENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
II 34° 05' N 01° 54' 43" E		440		

#### SITUACIÓ

Ja d'un turó davant del Puig Ventós, entre la serra de l'Horpina i la del Cairat al NW i la del Coll Cardés a l'E. Vegetació de baixs i arbres dispersos i a l'obaga, bosc.

#### GEOLOGIA

3. retxes i pudingues terciàries

#### GEOMORFOLOGIA

4A Muntanya de pendents abruptes

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

Ca ell medieval, capella i habitatges, sobre els que s'hi va fer un cementiri al s. XIII.

RECURSOS HIDRÀULICS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER NÚM JACIMENT PROPER

Trent 0450 02600 33100

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

T. LOGIA	ELEMENTS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
14	0000318	-499	-400			5

#### INSCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### INSCRIPCIO DELS MATERIALS

Ceràmica àtica, ceràmica ibèrica comuna.

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### DOMINI TERRITORIAL DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### CAVACIONS REALITZADES

Grup Muntanyenc i de Recerques d'Olesa. 1985; Mayoral, F. 1985

#### CALITZACIO DE MATERIALS

#### INCLUSIONS:

#### BIBLIOGRAFIA

#### SERVACIONS

COL·RO	MUNICIPI	COMARCA	NOM	SECTOR
320100	Collbató	Baix Llobregat	LES SOLEIES	
CODENADES		ALÇADA	PROTECCIO LEGAL	
41° 34' 25" N 01° 50' 00" E		410		

#### SITUACIÓ

Al peu de la muntanya de Montserrat en les planes que menen cap el riu Llobregat.

#### LOGIA

A. Argiles sobre calcària del Muschelkalk (Triàssic)

#### CRMORFOLOGIA

V. Pends suaus descendant cap el riu

#### PALEOAMBIENT

#### TRANSFORMACIONS ANTROPIQUES

R. Glacià forestal

RECURSOS HIDRÍCS DISTANCIA AL MES PROPER DISTANCIA AL RIU DISTANCIA AL MAR DISTANCIA AL JACIMENT MES PROPER Nº JACIMENT PROPER

T. rent	0100	02400	33800
---------	------	-------	-------

#### INTERVISIBILITAT ENTRE JACIMENTS

TOLOGIA	DIMENSIS	CRONOLOGIA INICIAL	CRONOLOGIA FINAL	ANTECEDENTS	CULTURA IBERICA	CULTURA ROMANA
13	0002826	-150	-050	5	5	5

#### SCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES

#### SCRIPCIO DELS MATERIALS

Ceràmica ibèrica típica, ceràmica romana

#### ACTIVITAT ECONOMICA

#### RRITORI DE CAPTACIO DE RECURSOS

#### CAVACIONS REALITZADES

Mari, Lluís. 1980

#### VALITZACIO DE MATERIALS

#### INCLUSIONS

#### BIOGRAFIA

PETIT (1986); BARBERA, DUPRE (1984); MALUQUER et alii (1986)

#### SERVACIONS

**5.**

**BIBLIOGRAFIA**

filològica), I. Barcelona.

AGACHE, Roger (1982) "L'archologie aérienne et la découverte des voies" Histoire et Archéologie, núm. 67.

AINAUD DE LASARTE, J. (1962) "La capilla de Sant Hilari en Abrera" San Jorge, Núm. 47, pp. 40-43, Barcelona.

ALADERN, L' (1985) Estudi de Collserola. Part 4. Patrimoni Arqueològic, Sant Feliu de Llobregat.

ALBAREDA et alii (inèdit) ALBAREDA, Maria Jose; ALONSO, Manel; BIOSCA, Anna; MOLIST, Núria; PUIG, Ferran; PUIG, Josep Maria; MELIAN, Rosa; SAORIN, Anna (inèdit) Informe-memòria de les excavacions realitzades als termes municipals de Sant Boi de Llobregat, Gavà i Sant Vicenç dels Horts durant el Programa de Solidaritat amb l'Atur de 1984, Generalitat de Catalunya, Servei d'Arqueologia, 1985

ALBAREDA et alii (1986) ALBAREDA, Maria Jose; ALONSO, Manel; BIOSCA, Anna; MOLIST, Núria; PUIG, Ferran; PUIG, Josep Maria; MELIAN, Rosa; SAORIN, Anna (1986) "Resultats de les excavacions arqueològiques portades a terme dins del Pla de l'Atur a Sant Boi (Baix Llobregat)" a Tribuna d'Arqueologia 1984-1985 Generalitat de Catalunya, Barcelona.

ALBERTINI, Eugène (1913): "Sepultures antiques du Conventus Tarragonensis". Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans. Any IV, pp. 323-474, Barcelona.

ALCOBERRO et alii (1987) ALCOBERRO, A.; BATALLE, F.; VAZQUEZ, E. Cartografia Històrica de l'Hospitalet. Propostes de treball, Museu de l'Hospitalet, l'Hospitalet de Llobregat.

ALFONSI, H.; GANDOLFO, Ph. (1988) I dolia di l'Isula Rossa, 2 vols., Comission Archéologique Sous-marine, Comité Corse F.F.E.S.S.M., Arca Marina,

## 5. BIBLIOGRAFIA

- ABAD, Antoni (1987) "La muntanya de St. Antoni de Torrura" a Full Informatiu Núm. 4, Agrupació de Recerca i Estudi de Sant Feliu, Sant Feliu de Llobregat.
- ABAD, Lorenzo (1989) "El sur del País Valenciano" a Habitats et structures domestiques en Méditerranée Occidentale durant la Protohistoire (pré-actes), pp. 75-79, Arles.
- ABASCAL, J.M. (1986) La cerámica pintada romana de tradición indígena en la Península Ibérica. Centros de producción, comercio, tipología, Madrid.
- ACKOFF et alii (1962) ACKOFF, R.L.; GUPTA, S.K.; MINAS, J.S. Scientific method: optimizing applied research decisions, New York.
- AEBISCHER, Paul (1928) Etudes de toponymie Catalane. Memòries de l'Institut d'Estudis Catalans (secció

Association Regionales Corse d'Archéologie  
Marine, Ajaccio.

ALLUM, J. A. E.: (1978) Fotogeología y cartografía por zonas, Ed. Paraninfo, Madrid.

ALMAGRO BASCH, M. (1949) "Sobre el origen y la cronología de la cerámica ibérica" a iv Congreso Arqueológico del Sudeste Español, Elche (1948).

ALMAGRO BASCH, M. (1951) "Estado actual de la clasificación de la cerámica ibérica" a vi Congreso Arqueológico del Sudeste Español, Alcoi, (1950)

ALMAGRO BASCH, M. (1953) "Tipología y cronología de las ánforas griegas en Ampurias" a i Congreso Arquelógico del Marruecos Español, Tetuan.

ALMAGRO et alii (1945) ALMAGRO BASCH, Martín; SERRA-RAFOLS, Josep de C.; COLOMINAS ROCA, Josep (1945) Carta Arqueológica de España: Barcelona, C.S.I.C., Madrid.

ALMAGRO, M.; OLIVA, M. (1960) "El tesorillo monetario de La Barroca, San Clemente de Amer (Gerona)" a Numario Hispánico, Núm. 18, Vol. ix, pp. 145-169, Madrid.

ALMAGRO GORBEA, M. (1987) "El área superficial de las poblaciones ibéricas" a Los asentamientos ibéricos ante la romanización, pp. 21-34, Ministerio de Cultura, Madrid.

ALONSO et alii (inédit) ALONSO FIGUERES, Manel; JULIA MACIAS, Manel, PUIG VERDAGUER, Ferran; SOLIAS ARIS, Josep Maria (inédit) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Baix Llobregat. Generalitat de Catalunya, 1984.

ALONSO SANCHEZ, Angela (1983) "Los campamentos romanos como modelo de asentamiento militar: Cáceres el Viejo" a Actas de las II Jornadas de Metodología y Didáctica de la Historia.

Prehistoria y Arqueología, Universidad de Extremadura, Cáceres.

ALVAREZ, Aureli (1987) "Las canteras de Montjuïc (Barcelona) (i)" a Mineralogistes de Catalunya, Vol. iii, Núm. 9, pp. 238-242, noviembre 1987, Barcelona.

ALVAREZ, Aureli (1988) "Las canteras de Montjuïc (Barcelona) (ii)" a Mineralogistes de Catalunya, Vol. iv, Núm. 1, pp. 22-25, maig 1988, Barcelona.

ALVAREZ, Aureli (en premsa) Las canteras de Montjuïc (Barcelona) (iii)- Las Canteras, Barcelona.

AMICS DE L'ART VELL (1968) Miscelánea histórica de Cornellà de Llobregat, Cornellà de Llobregat.

AMICS DE L'ART VELL (1969) Miscelánea histórica de Cornellà de Llobregat, Cornellà de Llobregat.

AMIGO BARBETA, Jordi (1984) "Estudis i prospeccions arqueològiques a la masia de Can Romagosa" a El Butlletí, Núm. 291, Sant Feliu de Llobregat.

AMIGO BARBETA, Jordi; CURTO, Albert (inèdit) Informe: Masia de Can Romagosa, Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, Sant Feliu de Llobregat.

AMIGO et alii (1983) AMIGO, J.; CANALS, A.; DOMINGO, F.; FELIP, E.; SUBIRANA, J.M. "La geologia a Molins de Rei" a Butlletí d'Informació, Núm. 6, pp. 3-7, Museu de Molins de Rei, Molins de Rei.

AMIGO et alii (1987) AMIGO, J.; BARBERA, J.; CORTADELLA, J.; GUASCH, D.; SOLIAS, J.M.; CORTES, M.A. El Bullidor. Jaciment Medieval. Estudi de materials i documentació, Quaderns d'Estudis Santjustencs, Núm. III, Ajuntament de Sant Just Desvern.

AMMERMAN, A. (1981) "Survey and archeological research" a Annual

Review of Anthropology, Núm. 10, pp. 63-88.

- AMMERMAN et alii (1978) AMMERMAN, A.; MATESSI, C.; CAVALLI-SFORZA, L.L. "Some new approaches to the study of the obsidian trade in the Mediterranean and adjacent areas" a The Spatial organisation of culture, pp. 179-196, Paperduck, Norwich.
- ANATI, E. (1957) "Nuove incisioni preistoriche nella zona di Paspardo in Valcamonica" a Bulletino di Paletnologia Italiana, Núm. 66, pp. 189-220, Roma.
- ANNECHINO, M. (1977) "Supelletile fitile de cucina di Pompei" a Instrumentum domesticum de Pompei ed Herculano, Quaderni di Cultura Materiali, 1.
- ANONIM (1888) "Descubriment important" a Butlletí de l'Associació d'excursions Catalana, Any XI, Núm. 112-117, pp. 158-160, Barcelona.
- ANONIM (1929-30 ?) Fiesta Mayor. Programa oficial. Cornellà de Llobregat.
- ANONIM (1948) "Noticiario Arqueológico. Cueva Cassimanya (Begues)" a Empuries, Vol. ix-x, pp. 263-264, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.
- ANONIM (1966) "Martorell, Ciudad Arqueológica" a Martorell, Núm. 186 (15-I-1966), Martorell.
- ANONIM (1968) "El poblado ibérico de Castelldefels" a La Vanguardia Española, Barcelona.
- ANONIM (1980) "Troballes arqueològiques a la vila de Gavà" a La Sentiu, Vol. 1, Museu de Gavà, Gavà.
- ANONIM (1983) Catalogo del Museo de Cuenca, Ministerio de Cultura, Cuenca.

- ANONIM (1984) "Can Tintorer (El Papiol)" a Butlletí d'Informació, Associació d'Amics del Museu de Molins de Rei, Molins de Rei.
- AQUAPLAN (1982) Estudio sobre la regulación de las actividades extractivas en los terrenos rústicos de las márgenes y delta del Llobregat de los municipios comprendidos en el ámbito de la C.M.B., Corporació Metropolitana de Barcelona, Barcelona.
- AQUILUE ABADIAS, Javier (1984) "Las reformas augusteas y su repercusión en los asentamientos urbanos del Nordeste Peninsular" a Arqueología Espacial, Núm. 5, pp. 95-113. Seminario de Arqueología y Etnología Turolense, Teruel.
- AQUILUE ABADIES, Javier (1986) "Darres excavacions arqueològiques a la ciutat de Baetulo (Badalona). L'excavació del Clos de la Torre Vella" a Tribuna d'Arqueologia 1983-1984, pp. 31-32, Generalitat de Catalunya, Badalona.
- AQUILUE ABADIAS, Javier (1987) Las cerámicas africanas de la ciudad de Baetulo, BAR International Series, 337, Oxford.
- AQUILUE, J.; BASTIT, C. (1985) "Sobre un cassó de bronze romà procedent del Museu de Gavà" a La Sentiu, Núm. 8, pp. 44-49, Museu de Gavà, Gavà.
- ARABIA SOLANAS, Ramón (1890) "Mosaich romà descobert en lo terme de Sant Just Desvern" a Butlletí de la Associació d'Excursions Catalanes, Vols. xi-xii, Barcelona.
- ARANEGUI, Carme (1969) "La cerámica gris de los poblados ibéricos de Valencia" a Papeles del laboratorio de arqueología de Valencia, Núm. 6, Valencia.
- ARANEGUI, Carme (1974) "Consideraciones sobre la cerámica con decoración pintada policromía en el País Valenciano" a Miscelánea Arqueológica por el

xxv Aniversario de los cursos de Ampurias,  
Vol. i, Institut de Prehistòria i  
Arqueologia, Diputació de Barcelona,  
Barcelona.

ARANEGUI, Carme (1975) "La cerámica gris monocroma.  
Puntualizaciones sobre su estudio" a Papeles del laboratorio de Arqueología de Valencia, Núm. 11, pp. 333-379, Valencia.

ARANEGUI, Carme (1979) "La cerámica ibérica" a Actas de la mesa redonda sobre la baja época de la cultura ibérica, pp. 80-111, Asociación Española de Amigos de la Arqueología, Madrid.

ARANEGUI, Carme (1981) "La producción de ánforas romanas en el País Valenciano. Estado de la cuestión" a Archivo de Prehistoria Levantina, Vol. xvi, pp. 529-538, Valencia.

ARANEGUI, Carme (1987) "Las jarritas biconicas grises de tipo ampuritano" a Les céramiques grecques et hellénistiques de la Península Ibérica, pp. 101-114, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

ARCELIN, P. (1989) "Evolution des formes de l'habitat en Provence occidentale durant l'Age du fer" a Habitats et structures domestiques en Méditerranée Occidentale durant la Protohistoire (pre-actes), pp. 64-69, Arles.

ARES (1981) (Agrupació de Recerca i Estudi de Sant Feliu de Llobregat) Comunicació d'un nou poblat ibèric al Baix Llobregat: Can Miano, Sant Feliu de Llobregat.

ARES (1986) (Agrupació de Recerca i Estudi de Sant Feliu de Llobregat) "20 anys sense una torre medieval: Torre de la Presó" a Va i Vé, Núm. 65, pp. 16-17, Sant Feliu de Llobregat.

ARNOLD, A. Dean (1978) "Ceramic variability, environment and

culture history among the Pokom in the valley of Guatemala" a The Spatial organisation of culture, pp. 39-60, Paperduck, Norwich.

ARRIBAS, A. (1979) Los Iberos, Ed. Ayma, Barcelona.

ARROYO-BISHOP, D. (1988) "Los archivos arqueológicos, realidades, perspectivas y evolución" a Boletín de Arqueología Medieval, Núm. 2, pp. 49-73, Asociación Española de Arqueología Medieval, Madrid.

ARTEAGA, O. (1989) "Introducción al estudio de los habitats y estructuras domésticas proto-históricas en los territorios ibéricos septentrionales" a Habitats et structures domestiques en Méditerranée Occidentale durant la protohistoire (pre-actes), pp. 14-16, Arles.

ARTHUR, Paul (1982) "Considerazioni su una probabile divisione agraria nell'agro di Suessa Aurunca" a Archeologia Classica, Vol. xxxiv, pp. 175-179, Roma.

ASTON, M. (1985) Interpreting the landscape. Landscape archaeology in local studies, B. T. Batsford Ltd, London.

AUBET, M.E. (1987) Tiro y las colonias fenicias de Occidente, Barcelona.

BACARIA, A. (1987) "La romanització de la vall alta del Mogent. Un exemple de poblament rural" a Jornades Internacionals d'Arqueologia Romana, pp. 110-116, Museu de Granollers, Granollers

BACARIA, A.; GARCIA, Ll.; PARDO, J.(inèdit) Inventari del Patrimoni Arqueològic del Vallès Oriental, Generalitat de Catalunya, 1984

BADA et alii (1988) BADA, J.; BOFARULL, B.; CARRERAS, E.; PIÑERO, M. "Consideracions sobre l'ús de la toponímia en la recerca de restes arqueològiques i

arquitectòniques fins a l'Alta Edat Mitjana", Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, Vol. xxxiii, pp. 91-98, Barcelona.

BALDELOU, Vicenç (1975) "Los materiales arqueológicos de la **Cova Bonica** de Vallirana (Barcelona)" a Ampurias, Vol. xxxvi, pp. 1-19, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

BALIL ILLANA, Alberto (1952) "El poblado layetano de Puig de Olorde" a Archivo Español de Arqueología, Vol. xxv, pp. 379-380, Madrid.

BALIL, Alberto (1953) "Prospecciones en el valle del Mogent (Barcelona) [Torrassa dels Moros (Llinars del Valls)]" Archivo Español de Arqueología, Vol. XXVI, Núm. 87, pp. 175 178, Madrid.

BALIL ILLANA, Alberto (1955) "Una nueva estación pre-romana en el llano de Barcelona: El poblado layetano de la Penya del Moro de Sant Just Desvern" a Ampurias, Vol. xvii-xviii, pp. 266-268, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

BALIL ILLANA, Alberto (1956) "La exedra romana de Montjuich (Barcelona)" a Empuries, Vol. xvii-xviii, pp. 273-276, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

BALIL ILLANA, Alberto (1959) La casa romana en España, Madrid.

BALIL, Alberto (1961) "Las murallas romanas de Barcelona". Anejos de Archivo Español de Arqueología, II. Madrid.

BALIL ILLANA, Alberto (1963) "El poblamiento rural en el **conventus Tarracensis**" a Celticum, Vol. ix.

BALIL, Alberto (1964): Colonia Iulia Augusta Paterna Faventia

Barcino Biblioteca Archaeologica, Núm. IV  
C.S.I.C. Madrid.

BALIL ILLANA, Alberto (1964a) "Un tema de la cerámica ibérica" a Archivo Español de Arqueología, Vol. xxxvii, pp. 201-202, Madrid.

BALIL ILLANA, Alberto (1965) "Las escuelas musivarias del **Conventus Tarraconenensis**" a La mosaique greco-romaine, Colloques du C.N.R.S., Paris, (1963)

BALIL ILLANA, Alberto (1972) "Casa y urbanismo en la España Antigua" a Studia Archaeologica, Núm. 20, Universidad de Valladolid, Valladolid.

BALIL, Alberto (1973) "Topografía de Barcino. Notas de Lectura" 5. Durius, 1, Valladolid.

BALIL ILLANA, Alberto (1979) "Los **gorgoneia** de Barcino" a Faventia, Vol. 1, Núm. 1, pp. 63-70, Barcelona.

BALIL ILLANA, Alberto; RIPOLL PERELLO, Eduard (1952) "Actividad arqueológica en Catalunya durante los años 1950 y 1951" a Archivo Español de Arqueología, Vol. xxv, primer semestre, pp. 178-186, C.S.I.C., Madrid.

BALLBE et alii (1982) BALLBE, Xavier; CEBRIA, Artur; ESTEBAN, Agustí; PARRA, Igor; VILLATE, Enric "Noves tècniques per a la reconstrucció paleoambiental" a Informació arqueològica, Vol. Primavera-Estiu, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

BALLBE et alii (1986) BALLBE, X.; BARBERA, J.; BARRIAL, O.; FOLCH, J.; MENENDEZ, X.; MIRO, C.; MIRO, M.; MIRO, N.; MOLIST, N.; SOLIAS, J.M. "Distribución del espacio en el poblado ibérico de la Penya del Moro de Sant Just Desvern" a Coloquio sobre el microespacio, Vol. ix, pp. 303-320, Seminario de Arqueología y Etnología Turolense, Teruel.

BALLBE et alii (1988) BALLBE, X.; BARBERA, J.; FOLCH, J.; MENENDEZ, X.; MIRO, C.; MIRO, M.; MIRO, N.; MOLIST, N.; SOLIAS, J.M. "El poblat ibèric de la Penya del Moro de Sant Just Desvern" a Baix Llobregat, Núm. 13, pp. 5-8, Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, Sant Feliu de Llobregat.

BALLBE et alii (1989) BALLBE, X.; BARBERA, J.; FOLCH, J.; MENENDEZ, X.; MIRO, C.; MIRO, M.; MIRO, N.; MOLIST, N.; SOLIAS, J.M. "Les darreres excavacions al poblat ibèric de la Penya del Moro (Sant Just Desvern) a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 266-211, Castelldefels.

BALLBE et alii (1989a) BALLBE, X.; BARBERA, J.; FOLCH, J.; GUASCH, D.; MENENDEZ, X.; MIRO, C.; MIRO, M.T.; MIRO, N.; MOLIST, N.; SOLIAS, J.M. "Les darreres excavacions al poblat ibèric de la Penya del Moro" a Miscel·lania d'Estudis Santjustencs, Vol. i, pp. 65-70, Centre d'Estudis Santjustencs, Sant Just Desvern.

BALLBE et alii (inèdit) BALLBE, X.; BARBERA, J.; FOLCH, J.; MENENDEZ, X.; MIRO, C.; MIRO, M.; MIRO, N.; MOLIST, N.; SOLIAS, J.M. Memòria de les excavacions al poblat ibèric de la Penya del Moro (Sant Just Desvern, Barcelonès). **Campanyes 1982-1984**, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1986.

BALLBE et alii (inèdit a) BALLBE, X.; BARBERA, J.; FOLCH, J.; MENENDEZ, X.; MIRO, C.; MIRO, M.; MIRO, N.; MOLIST, N.; SOLIAS, J.M. Memòria de les excavacions al poblat ibèric de la Penya del Moro (Sant Just Desvern, Barcelonès). **Campanya 1985**, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1987.

BALLBE et alii (inèdit b) BALLBE, X.; BARBERA, J.; FOLCH, J.; MENENDEZ, X.; MIRO, C.; MIRO, M.; MIRO, N.; MOLIST, N.; SOLIAS, J.M. Informe de les excavacions de l'any 1988 de la Penya del Moro de Sant Just Desvern, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1988.

BALLBE et alii (inèdit c) BALLBE, X.; BARBERA, J.; FOLCH, J.; MENENDEZ, X.; MIRO, C.; MIRO, M.; MIRO, N.; MOLIST, N.; SOLIAS, J.M. Memòria de la campanya de 1986 a la Penya del Moro de Sant Just Desvern, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1988

BALLESTER et alii (1954) BALLESTER, I.; PLA, E.; JORDA, F.; ALLACER, J.; FLETCHER, D. "Cerámica del Cerro de San Miguel de Liria" a Corpus Vasorum Hispanorum, Madrid.

BANKS, Ph. (1982) "Montjuïc, the port and the city: a reconsideration" a El pla de Barcelona i la seva història, pp. 113-128, Institut Municipal d'Història, Ajuntament de Barcelona.

BARBERA FARRAS, Josep (1970) "La necropolis ibérica da Cabrera de Mar", Monografias Arqueológicas, núm. xxiv, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

BARBERA FARRAS, Josep (1981) "Assaig d'interpretació de les sitges de Can Fatjó" Butlletí del Grup de Col.laboradors del Museu de Rubí, Núm. 1, Rubí.

BARBERA FARRAS, Josep (1982) "Penya del Moro, Sant Just Desvern" a Les excavacions arqueològiques a Catalunya en els darrers anys, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

BARBERA FARRAS, Josep (1985a) "Las cerámicas grises de la Penya del Moro de Sant Just Desvern (Barcelonès)" a Ceràmiques gregues i helenístiques (sic) a la Península ibèrica, (Taula Rodona amb motiu del 75 aniversari de les excavacions d'Empuries, 1983), pp. 115-131, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

BARBERA FARRAS, Josep (1985b) "La casa i el poblat ibèrics" a La Sentiu. Museu de Gavà, Núm. 9, pp. 27-37, Gavà.

BARBERA FARRAS, Josep (1989) "El món ibèric al Baix Llobregat. Estat de la qüestió" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. ii (ponències), pp. 43-56, Castelldefels.

BARBERA FARRAS, Josep (1990) "El poblat ibèric de la Penya del Moro" a Tribuna d'Arqueologia 1988-1989, pp. 7-14, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

BARBERA FARRAS, Josep; CABALLE, Manel (1960) "Prospecciones en el poblado de Puig Castellar en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)" a Zephyrus, Vol. xii, pp. 210-214, Seminario de Arqueología, Universidad de Salamanca, Salamanca.

BARBERA FARRAS, Josep; DUPRE RAVENTOS, Xavier (1984) "Els laietans. Assaig de síntesi" a Fonaments, Vol. iv, pp. 31-86, Barcelona.

BARBERA et alii (1961) BARBERA, Josep; PASCUAL, Ricard; CABALLE, Manel; ROVIRA, Josep "El poblado pre-romano del Turó de Can Olivé, Sardanyola (Barcelona)" a Ampurias, Vol. xxii-xxiii, pp. 183-219, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

BARBERA et alii (1962) BARBERA, Josep; PASCUAL, Ricard; CABALLE, Manel; ROVIRA, Josep "El poblado pre-romano del Turó de Can Olivé, Sardanyola (Barcelona)" a Ampurias, Vol. xxiv, pp. 147-159, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

BARBERA et alii (inèdit) BARBERA, J.; CAMPILLO, D.; MIRO, C.; MOLIST, N. "Las inhumaciones infantiles y otros ritos en el poblado ibérico de la Penya del Moro de Sant Just Desvern (Barcelona)", Cuadernos de Arqueología Castellonense.

BARBERA FARRAS, Josep; SANMARTI GREGO, Enric (1974) "Primeros resultados de las excavaciones en la Penya del Moro en Sant Just Desvern (Barcelona)" a

Actas del xiv C.N.A., Zaragoza.

BARBERA FARRAS, Josep; MATA ENRICH, Elvira (1978) "La Penya del Moro de Sant Just Desvern (Barcelona). Resum de les campanyes 1972-1976" a Informació Arqueològica, Núm. 27-28, pp. 56-61, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

BARBERA FARRAS, Josep; MORRAL ROMEU, Eulàlia; SANMARTI GREGO, Enric (1979) "La Penya del Moro de Sant Just Desvern (Barcelona)" a Quaderns de Treball, Núm. 1, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

BARBERA, J.; PASCUAL, R. (1970) "El poblado prerromano de la montaña de San Miguel en Vallromanes-Montornés (Barcelona)" a Ampurias, Vol. xxxii-xxxii, pp. 273-283, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

BARBERA FARRAS, Josep; SANMARTI GREGO, Enric (1977) "El poblado ibérico de la Penya del Moro" a Ampurias, Vol. xxxviii-xlv (Simposi Internacional **Els orígens del món ibèric**) pp. 295-306, Institut de Prehistòria i arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

BARBERA FARRAS, Josep; SANMARTI GREGO, Enric (1983) "Excavacions al poblat ibèric de la Penya del Moro de Sant Just Desvern (Barcelonès) Campanyes 1974-75 i 1977-81" a Monografies Arqueològiques, Vol. i, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

BARBERA FARRAS, Josep; SANMARTI GREGO, Enric (1983a) "El plom de la Penya del Moro de Sant Just Desvern (Barcelona) i el seu context arqueològic" a Rivista di Studi Liguri, Anno xliv, núm. 1-4, Bordighera.

BARBET, Alix (1972) "Techniques de preparation des parois dans la peinture murale romaine" a Mélanges de

l'école Française de Rome, Roma.

- BARISANO et alii (1984) BARISANO, E.; BARTHOLOME, E.; MARCOLONGO, B.: Télédetection et archéologie. Interprétation de données télédéetectées - HCMM, LANDSAT, photos aériennes- correlée avec des aspects physiographiques et archéologiques dans la plaine vénitienne occidentale, Notes et Monographies Techniques Núm. 14, C.N.R.S., Paris.
- BARKER, G. (1986) "L'archeologia del paesaggio italiano: nuovi orientamenti e recenti esperienze" a Archeologia Medievale, Vol. xiii, pp. 7-30, Firenze.
- BARRAL ALTET, Xavier (1978) Les mosaïques romaines et médiévales de la Regio Laietana (Barcelone et ses environs), Institut d'Arqueologia i Prehistòria, Publicacions Eventuals núm. 29, Universitat de Barcelona.
- BARRAL i ALTET, Xavier (1981) L'art prerromànic de Catalunya. Barcelona.
- BARREDA CASANOVA, Maria Lledó (1989) "Características del poblamiento ibérico de la montaña de Montbaig (Sant Ramón, Sant Boi de Llobregat) a I Jornades Arqueológiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 212-218, Castelldefels.
- BARREDA CASANOVA, Maria Lledó (1989a) "Estampilles d'alfar i un exemple de grafitti zoomórfic (Sant Boi)" a I Jornades Arqueológiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 470-476, Castelldefels.
- BARREDA CASANOVA, Maria Lledó (1989b) "Jaciment ibéric Font de Golbes" a I Jornades Arqueológiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 219-220, Castelldefels.
- BARREDA CASANOVAS, Maria Lledó (inédit) El poblament ibèric i romà de Sant Boi de Llobregat, Memòria de Llicenciatura, Universitat de Barcelona, 1990.

BARREDA CASANOVA, M.LL.; SOLIAS ARIS, J.M. (1989) "El conjunt arqueològic ibero-romà del Mas de les Flors" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 140-150, Castelldefels.

BASTARDES (ed.) (1962) Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae. C.S.I.C., Barcelona, 1962.

BATISTA et alii (1980), BATISTA, R.; LOPEZ, A.; ZUCCHITELLO, M. "Noves aportacions al coneixement de la villa romana dels Ametllers/Tossa" a Quaderns d'Estudis Tossencs, Núm. 1, pp. 3-21, Ajuntament de Tossa, Tossa.

BAUCELLS, Josep (1984) El Baix Llobregat i la Pia Almoina de la Seu de Barcelona. Inventari dels Pergamins. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1984.

BAUCELLS, Josep (sense data) "Notes històriques del Priorat de Sant Genís de Rocafort" a Solc, Números 9-51, Martorell.

BAZZANA, André; HUMBERT, André (1983) "Un outil de recherche" a BAZZANA, A.; HUMBERT, A. (ed.) Prospections aériennes. Les paysages et leur histoire. Cinq campagnes de la Casa de Velazquez en Espagne (1978-1982), Publications de la Casa de Velazquez, París.

BELTRAN LLORIS, Miguel (1970) Las ánforas romanas en España, Monografias Arqueológicas, Vol. viii, Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza.

BELTRAN LLORIS, M. (1976) "Tipología de las ánforas béticas de salazón" a Recherches sur les amphores romaines, Ecole Française de Rome, Roma.

BELTRAN LLORIS, Miguel (1978) Cerámica romana. Tipología y Clasificación, Libros Portico, Zaragoza.

BENCOMO et alii (1986) BENCOMO, C.; BELTRAN, J.L.; GARCIA, C.; IBAÑEZ, D.; JORBA, A.; LOPEZ, F.; MOLINERO, C.; OLLE, J.; PRIETO, A.; PUIG, R.M.; Rufe, M.A.; SANTIRSO, M.; YSAS, P. Aproximació a la Història de Rubí. Ajuntament de Rubí, Rubí.

BENITO et alii (1986) BENITO, N.; BURJACHS, F.; ESPADALER, M. del M.; DEFAUS, J.M.; MOLINA, M. "Les excavacions al poblat ibèric de Burriac (Cabera de Mar, El Maresme) durant l'any 1984. Resultats preliminars i noves dades estratigràfiques" a Tribuna d'Arqueologia 1984-1985, pp. 15-24, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

BERGADA MURIA, Eloi (1975) Poblado ibérico de Sta. Creu d'Olorda (Molins de Rei), Publicaciones del Museu de Molins de Rei Monografia núm. 1, Molins de Rei.

BERGADA MURIA, Eloi (1977) Un nou jaciment neolític a Catalunya: Quatre Camins de Sant Vicenç dels Horts-Pallejà. Materials del Camp d'Urnes de la Bobila Roca de Pallejà, Museu Municipal de Molins de Rei, Núm. 2, Molins de Rei.

BERGADA MURIA, Eloi (1981) Can Tintorer (El Papiol), Publicacions del Museu de Molins de Rei, Monografia núm. 6, Molins de Rei.

BERGADA MURIA, Eloi (1984) Jaciment ibèric de la Plaça de les Bruixes. Molins de Rei (Baix Llobregat), Museu Municipal de Molins de Rei, Núm. 7, Molins de Rei.

BERGADA et alii (1984) BERGADA MURIA, Eloi; JULIA MACIAS, Manel; SOLIAS ARIS, Josep Maria "Excavacions a Ca la Còrdia" a Butlletí d'Informació, Núm. 7, pàg. 3, Associació d'Amics del Museu de Molins de Rei, Molins de Rei

BERMUDEZ, A.; MASSO, J. (1985) "El horno cerámico del Barranc de la Premsa Cremada (Botarell, Tarragona)" a Butlletí Arqueològic, Núm. 6-7, pp. 63-106, Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Tarragona.

BERMOND MONTAGNARI, G. (1984) "La centuriazione in Emilia-Romagna. Problemi di tutela" a Misurare la terra: Centuriazione e coloni nel mondo romano, pp. 67-69, Comune di Modena, Modena.

BICKNELL, C. (1913) A guide to the prehistoric rock engravings in the Italian Maritime Alps, Bordighera.

BINFORD, Lewis R. (1962) "Archaeology as anthropology" a American Antiquity, Vol. xxviii, núm. 2, pp. 217-225, Washington.

BISI, A.M. (1970) La ceramica punica. Aspetti e problemi, Napoli

BLAJOT et alii (1984) BLAJOT, Mercè; GRANADOS, Oriol; JULIA, Manel; PUIG, Ferran; SOLIAS, Josep Maria "El poblamiento de la zona sur de la Laietania litoral en su época ibérica y romana" a Coloquio sobre la distribución y relaciones entre los asentamientos, Seminario de Arqueología y Etnología Turolense, Teruel.

BLASCO, A.; BAÑOLAS, L. (1989) "El Puig Castellar de Begues. Aspectes cronològics" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 221-223, Castelldefels.

BLASCO et alii (1982) BLASCO, Anna; EDO, Manel; MILLAN, Manel; BLANC, Marta "La cova de Can Sadurní. Una cruïlla de camins" a Pyrenae, Vol. xvii-xviii, pp. 11-38, Institut d'Arqueologia i Prehistòria, Universitat de Barcelona, Barcelona.

BLASCO et alii (1989) BLASCO, A.; EDO, M.; BAÑOLAS, L.; ARENAS, J.; VILLALBA, J. "Les sitges ibèriques del solar de Can Tintorer i altres vestigis de reocupació del sector miner" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 151-160, Castelldefels.

BLASCO OLIVARES, Anna; SOLIAS ARIS, Josep Maria (inèdit) Les àmfores romanes del Museu Municipal de Gavà,

BOFARULL BROCA, Antoni (1876) Història crítica de Catalunya, Edit. Joan Aleu, Barcelona.

BOFARULL SANS, Francisco (1895) Orígenes del pueblo de Sant Martín de Provensals. Memoria leída en la sesión ordinaria celebrada en la Real Academia de Buenas Letras, Barcelona.

BOFARULL SANS, Francisco (1911) El castillo y la baronia de Aramprunyá, Imprenta de Henrich y Cia, Barcelona.

BOISSINOT, Ph. (1989) "Habitats et habitations de la fin de l'Age du bronze provençal" a Habitats et structures domestiques en Méditerranée Occidentale durant la Protohistoire (pre-actes), pp. 41-42, Arles.

BOISSINOT, Ph.; CHAZELLES, C.A. (1989) "Les techniques architecturales de l'Age du fer dans le Midi Méditerranéen" a Habitats et structures domestiques en Méditerranée Occidentale durant la Protohistoire (pre-actes), pp. 60-63, Arles.

BOLOS MASCLANS, Jordi; PAGES PARETAS, Montserrat (1986) "El castell i la baronia de Castellví de Rosanes (Baix Llobregat)" a Fortaleses, Torres quautes i castells de la Catalunya medieval, (Acta Mediaevalia, Annex 3), Facultad de Geografía i Història, Universitat de Barcelona, Barcelona

BOLOS, Oriol de (1962) El paisaje vegetal barcelonés, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona, Barcelona.

BOLOS, Oriol de (1982) "El Baix Llobregat. Clima i vegetació" a Gran Encyclopèdia Comarcal de Catalunya, Vol. viii (Barcelonès i Baix Llobregat), Fundació Encyclopèdia Catalana, Barcelona.

BOLOS, Oriol de (1984) "La vegetació" a III Jornades d'Estudis sobre el Baix Llobregat, pp.83-86, Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, Martorell.

BONAMUSA ROURE, Francesc (1979) "Troballa de les restes d'una sepultura al Camí del Mig (Mataró)" a Informació Arqueològica, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

BONET, H.; GUERIN, P. (1989) "Habitats et organisation du territoire édétanien jusqu'au début du II s. av. J.-C." a Habitats et structures domestiques en Méditerranée Occidentale durant la Protohistoire (pre-actes), pp. 80-84, Arles.

BONET, H.; GUERIN, P. (1989a) "Techniques de construction et aménagement des espaces domestiques ibériques en région valencienne" a Habitats et structures domestiques en Méditerranée Occidentale durant la Protohistoire (pre-actes), pp. 128-132, Arles.

BONNEVILLE, J.N. (1978) "Aux origines de Barcino romaine (Barcelona)" a Revue des Etudes Anciennes, Núm. 80, pp. 37-41.

BONNEVILLE, Jean Noël (1981) "Sur une inscription perdue découverte sur le Montjuïc. Barcelone" a Faventia 3/2, pp. 241-249, Barcelona.

BOSCH, Marcelina; SAGRISTA, Joan (1985) "DOSSIER: Ara fa un any" a El Mirall, Juliol-Agost 1985, pp. 11-13, Sant Vicenç dels Horts

BOSCH GIMPERA, Pere (1980) Memòries, Barcelona.

BOSCH et alii (1986) BOSCH, J.; ENRICH, R.; LLORENS, J.M.; MATARO, M.; PAMIES, A.; PARDO, J.; RUEDA, J.M.; SERRAT, I. "Resultats de les

excavacions arqueològiques portades a terme al Turó del Vent (Llinars del Vallès, Vallès Oriental)" a Tribuna d'Arqueologia 1984-1985, pp. 121 -132, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

BOTTINI et alii (1988) Antike Helm, Berlin.

BOUREAU, E. (1956) Anatomie vegetale, Presses Universitaires de France, París.

BOUSCARAS, A. (1974) "Marques sur amphores de Port-la-Nautique" a Cahiers d'Archeologie Subaquatique, Vol. iii, pp. 103-132, Frejus.

BRANNIGAN, Karl (1976) The Roman villa in South-West England, Moonraker Press, Avon.

BRASO, M. (sense data) "Excavació de tres sitges ibèriques a Sant Just Desvern" a Butlletí del Club Excursionista de Gràcia, pp. 48-54, Club Excursionista de Gràcia, Barcelona.

BRONCANO, S.; BLAZQUEZ, J. (1985) El Amarejo (Bonete, Albacete), Excavaciones Arqueológicas en España, Núm. 139, Ministerio de Cultura, Madrid.

BRUNEAU, Philippe; FRAISSE, Philippe (1984) "Pressoirs déliens" a Bulletin de Correspondance Hellenique, Vol. cviii, pp. 713-730, Ecole Française d'Athènes, Atenes-París.

BUENDIA et alii (1988) BUENDIA, A.; HIGUERAS, A.; RAYA, M.; VILLADA, F. "Hallazgo de hornos romanos en las riberas del río Aguas Blancas, término municipal de Quentar (Granada)" a Actas del Iº Congreso Peninsular de Historia Antigua, Vol. i, pp. 231-244, Santiago de Compostela.

BUENDIA, A.F.; VILLADA, F. (1987) "Consideraciones en torno a la prospección sistemática de superficie. Problemas de la praxis" a II Congreso de Arqueología Medieval Española, Vol. ii, pp.

44-50, Madrid.

- BURES et alii (1990) BURES, L.; GURT, J.M.; MARQUES, A.; TUSET, F. "Cadastrs d'època romana de les ciutats de Tarraco, Ilerda i Iesso" a Tribuna d'Arqueologia 1988-1989, pp. 113-120, Generalitat de Catalunya, Barcelona.
- BURILLO, F. (1983) El poblado de época ibèrica y yacimiento medieval de "Los Castellares" (Herrera de los Navarros - Zaragoza), Zaragoza.
- BURILLO, F. (1986) Aproximación diacrónica a las ciudades antiguas del valle medio del Ebro, Seminario de Arqueología y Etnología Turolense, Colegio Universitario de Teruel, Teruel.
- BURILLO, F. (1988) "El yacimiento arqueológico: métodos de investigación" a Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas, pp. 199-288, Diputación General de Aragón, Zaragoza.
- BURILLO, F. (1989) "La prospección de superficie: algunas reflexiones sobre su situación actual en España" a Arqueocrítica, Núm. 1, pp. 38-45, Barcelona.
- BURILLO et alii (1981) BURILLO, F.; GUTIERREZ, M.; PEÑA, J.L. "El Cerro del Castillo de Alfambra (Teruel)", a Kalathos, Núm. 2, pp. 7-63, Seminario de Arqueología y Etnología Turolense, Teruel.
- BURILLO, F.; PEÑA, J.L. (1984) "Modificaciones por factores geomorfológicos en el tamaño y ubicación de los asentamientos primitivos" a Arqueología Espacial, Núm. 1, pp. 91-105, Seminario de Arqueología y Etnología Turolense.
- BURILLO, F.; SUS, M.L. (1986) "Estudio microespacial de la casa 2 del poblado de época ibérica Los Castellares de Herrera de los Navarros (Aragón)" a Coloquio sobre el microespacio, Vol. 9, pp. 209-236, Seminario de Arqueología y Etnología

Turolense, Teruel.

BURJACHS et alii (1982) BURJACHS, F.; DEFAUS, J.M.; GARCIA, Ll.; MIRET, M.; SOLIAS, J.M. "Les àmfores romanes i el seu procés tècnic de fabricació" a Quaderns de l'Obra Social de la Caixa, Núm. 12 (Accesit al Premi Divulga), Fundació Caixa de Pensions, Barcelona.

CABALLERO ZOREDA, Luís (1970) "Nuevos datos sobre cerámica sigillata hispánica, sigillata clara de tipo B y sigillata brillante" a Trabajos de Prehistoria, Núm. 27, pp. 300-310, Madrid.

CABRE AGUILA, J. (1947) Corpus Vasorum Hispanorum. Ceràmica de Azaila. Museos Arqueológicos de MADrid, Barcelona y Zaragoza, CSIC, Madrid.

CALLENDER, M.H. (1965) Roman Amphorae, Oxford University Press, Oxford.

CAMATS, E. (1985) "Excavacions arqueològiques a Sant Joan Despí. El regidor puntualitza" a Baix Llobregat, Butlletí del Centre d'Estudis Comarcals, Núm. 5, pag. 4, Martorell.

CAMBI, F. (1986) "L'Archeologia di uno spazio geografico: il progetto topografico ager cosanus - valle dell'Albegua" a Archeologia Medievale, Vol. xiii, pp. 527-544, Siena.

CAMPS FABRER, (1953) L'olivier et l'huile dans l'Afrique Romaine, Alger.

CANELA et alii (1987) Sant Vicenç dels Horts: Una aproximació a l'estudi del medi natural i social, Sant Vicenç dels Horts.

CAPOGROSSI COLOGNESSI, L. (1984) "Le servitù di passaggio e organizzazione del territorio romano nella media e tarda età repubblicana" a Misurare la terra: Centuriazione e coloni nel mondo romano, pp. 28-32, Comune di Modena, Modena.

CARALT et alii (1989) CARALT, F.; MOLIST, N.; SAGRISTA, J.  
"L'assentament romà de Sant Vicenç dels  
Horts" a I Jornades Arqueològiques del Baix  
Llobregat, Vol. i, pp. 374-382,  
Castelldefels.

CARALT et alii (1990) CARALT, F.; MOLIST, N.; SAGRISTA, J. Ibers  
i romans, Sant Vicenç dels Horts (Reprint de  
Caralt et alii, 1989; Molist 1989 i Molist,  
1989a)

CARANDINI, A. (ed)(1972) "Ostia iii, 2" a Studi Miscelanei, Núm.  
21 pp. 463-633, Roma.

CARANDINI, Andrea (1981) Atlante delle forme ceramiche (i):  
ceramiche fine romana nel bacino mediterraneo  
(medio e tardo impero), Enciclopedia  
dell'Arte Antica, Roma.

CARANDINI, A. (1981a) Storia dalla Terra. Manuale dello scavo  
archeologico, De Donato Ed., Bari.

CARANDINI, Andrea (1984) "Cartagine romana. Breve storia di una  
periferia urbana" a Misurare la terra:  
Centuriazione e coloni nel mondo romano, pp.  
50-58, Comune di Modena, Modena.

CARANDINI, Andrea; SETTIS, Salvatore (1979) Schiavi e padroni  
nell'Etruria romana. La villa de  
Settefinestre dallo scavo a la mostra, De  
Donato Editore.

CARBONELL, Esteve (1949) Esplugues de Llobregat. Monografia  
històrica, Barcelona.

CARDUS, S. (1964) La ciutat i la seu episcopal d'Egara.  
Terrassa.

CARRE, J. (1977) Lectura de las fotografías aéreas, Ed.  
Paraninfo, Madrid.

CASTAGNETTI, Andreu (1984) "Organitzacions del territori rural d'una comarca mediterrània: l'entorn de la Ròma i el seu entorn". *Revista d'Estudis Romans*, 10, pp. 59-66, Comuna de Modenes, Modena.

CASASUS, Josep Maria (1976) *Les Corts: un poble perdut, un barri improbable*, Edicions 62, Llibres a l'abast, 125, Barcelona.

CASASSAS, Lluís (1982) "El Barcèlona. Aspectes morfològics. hidrologia" a *Gran Encyclopédia Catalana*, Fundació Catalunya, Vol. Vii, pp. 14-16, Gran Geografia Comarcal de Catalunya.

CASAS, J. (1988) "Els jaciments romans de l'Oliveret d'en Puigol i els Tollegassos" a *Tríbuna d'Arqueologia catalana*, 1987-1988, pp. 95-101, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

CASADES, Pellegrin (1905) "Comunicacions" a *Revista de la Asociación Artística Arqueológica Barcelonesa*, Vol. iv, pp. 110-112, Barcelona.

CARRERETE, J.M.; KEY, S. (1989) "Prospectives à l'Agter Tarraco-nensis: un exemple de prospectives intenses à l'Agter Tarraco-vès" a *La prospecció arqueològica, Dossiers del Centre de Documentació d'Arqueologia, Societat Catalana d'Arqueologia*, Barcelona.

CARRERAS VERDAGUER, Carles (1980) *Sants. Anàlisi del procés de producció de l'espaç urbà de Barcelona*, Ed. Serpà, Barcelona.

CARRERAS CANDI, Francesc (sense data) *Geografia general de Catalunya*, Barcelona.

CARRERAS CANDI, Francesc (1903) *Lo Montjuïc de Barcelona. Memòria de la Reial Acadèmia de Bones Lletres*. Vol. viii, Barcelona.

CASTANYER et alii (1990) CASTANYER, P; ROURE, A.; TREMOLEDA, J.  
"Les darreres excavacions a la vil.la romana  
de Vilauba: la part residencial" a Tribuna  
d'Arqueologia 1988 - 1989, p. 63-70,  
Generalitat de Catalunya, Barcelona.

CASTELLA-GASSOL, Joan (1982) Història de Sant Esteve Sesrovires.  
Sant Esteve Sesrovires.

CASTELLS, J. (1986) "L'Inventari del Patrimoni Arqueològic de  
Catalunya", a Tribuna d'Arqueologia  
1984-1985, pp. 105-113, Generalitat de  
Catalunya, Barcelona.

CASTILLO, C. (1981) "Un nuevo documento de la **legio IV macedonica**  
en Hispania" a Actas de la I<sup>a</sup> Reunión Gallega  
de Estudios Clásicos, pp. 134-140, Santiago  
de Compostela.

CATALAN et alii (1971) CATALAN, J.G.; OLIVER, B.; ALONSO, J.  
Estudio hidrológico del río Llobregat, Comité  
Asesor y de Estudios del Abastecimiento de  
Agua a Barcelona, Barcelona.

CEBRIA, A. (1983) "Les análisis antracológiques" a SOLIAS, J.M.  
Excavacions a l'ermita de Ntra. Sra. de  
Sales, pp. 80-82, Excavacions Arqueològiques  
a Catalunya, Núm. 3, Generalitat de  
Catalunya, Barcelona.

CELUZZA, M.; REGOLI, E. (1981) "Alla ricerca di paesaggi", a  
Storia dalla Terra. Manuale dello scavo  
archeologico, De Donato Ed. Bari.

CMRO (1987) CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES D'OLESA  
"Sant Pere Sacama" a Baix Llobregat, Núm. 11,  
pp. 3-5, Centre d'Estudis Comarcals del Baix  
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat.

CERDA JUAN, D. (1980) La nave romano-republicana de la colonia  
Sant Jordi. Ses Salines -Mallorca-, Ed. Cort,  
Palma de Mallorca

CERDA JUAN, D. (1987) El barco del Sec. Costa de Calvià, Ajuntament de Calvià, Calvià.

CERRILLO, E.; FERNANDEZ, J.M. (1983) "Contribución al estudio del asentamiento romano en Extremadura. Análisis espacial aplicado al S. de Trujillo" pp. 157-175.

CERVERA, R. (1639) Discursos históricos...de la fundación de...Barcelona, Paris.

CHAUSSERIE-LAPREE, J. (1989) "Les villages protohistoriques de l'Ile de Martigues (Bouches du Rhône)" a Habitats et structures domestiques en Méditerranée Occidentale durant la Protohistoire (pre-actes), pp. 69-74, Arles.

CHAUSSERIE-LAPREE, J.; DOMALLAIN, L.; NIN, N. (1984) Le Quartier de l'Ile à Martigues. 6 années de recherches archéologiques, Musée d'Art et d'Archéologie, Martigues.

CHEVALIER, Raymond (1972) Les voies romaines. Lib. Armand Collin. Paris.

CHEVALIER, Raymond (1988) Voyages et déplacements dans l'empire romain. Armand Collin, ed.; Paris.

CHORLEY, Richard; HAGGETT, Peter (1971) La geografía y los modelos socio-económicos, Instituto de Estudios de la Administración Local, Madrid.

CHOCLAN et alii (1984) CHOCLAN, C.; HORNOS, F.; MOLINOS, M.; RUIZ, A.; PORRAS, M. "Bases fundamentales para la elaboración de un método de ficha para la prospección sistemática" a Coloquio sobre la distribución y relaciones entre los asentamientos, Vol. i, pp. 149-165, Seminario de Arqueología y Etnología Turolense, Teruel.

CHOUQUER et alii (1984) CHOUQUER, G.; CLAVEL-LEVEQUE, M.; FAVORI, F. "Catastī romani e sistematizazioni dei paesaggi romani antichi" a Misurare la terra:

- centuriazione e coloni nel mondo romano, pp. 39-49, Comune di Modena, Modena.
- CINTAS, P. (1950) Ceramique punique, Publications Institut des Hautes Etudes de Tunisie, Tunia.
- CINTAS, P. (1978) Manuel d'Archeologie Punique, París, 1970-1978.
- CIURANA, J. (1980) Els vins de Catalunya, Barcelona.
- CLARIANA et alii (1986) CLARIANA, J. F.; OROBITG, M. J.; PORTILLO, T.; PREVOSTI, M.: "Datos para el estudio del poblamiento rural altomedieval del Maresme (Barcelona)", a Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española, Vol. iv, pp. 569-585, Diputación General de Aragón, Zaragoza.
- CLARKE, D.L. (1984) Arqueología Analítica, Ed. Bellaterra, Barcelona.
- CLAVEL-LEVEQUE, Monique (1986) "Résistances, révoltes et cadastres: problèmes de contrôle de la terre en Gaule transalpine" a Estudios de la Antigüedad, Núm. 3, pp. 9-37, Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.
- CLOPAS BATLLE, Isidre (1945) Resumen histórico de Martorell, Martorell.
- CLOPAS BATLLE, Isidre (1951) "Un monumento histórico del Penedès abandonado: el Castillo de Castellvell de Rosanes" a I<sup>a</sup> Asamblea Intercomarcal del Penedès y Conca d'Odena, pp. 103-106, Martorell.
- CLOPAS BATLLE, Isidre (1956) "Necrópolis romana de El Palau (San Andrés de la Barca)" a viii Reunión de la comisaría de excavaciones arqueológicas de Barcelona, Informe 31, Barcelona.

CLOPAS BATLLE, Isidre (1961) "Notas de Arqueología de Catalunya y Baleares. Martorell" a Empuries, Vol. xxii-xxiii, pp. 340-341, Institut de Prehistòria i Arqueología, Diputació de Barcelona, Barcelona.

CLOPAS BATLLE, Isidre (1962) "El puente del Diablo de Martorell" a San Jorge, Núm. 45, pp. 34-39, Diputació de Barcelona, Barcelona.

CLOPAS BATLLE, Isidre (1963) Historia y leyenda del puente del Diablo, Martorell.

CODINA VILA, Jaume (1966) Delta del Llobregat. La gent del fang. El Prat:965-1965, Ed. Montblanc, Barrcelona.

CODINA VILA, Jaume (1969) Com neix un poble. (El Prat, 1718-1807), Ed. Setmanari Prat, El Prat de Llobregat.

CODINA VILA, Jaume (1971) El delta del Llobregat i Barcelona. Gèneres i formes de vida dels segles XVI al XX, Ed. Ariel, Barcelona.

CODINA VILA, Jaume (1971a) Inundacions al Delta del Llobregat, Ed. Dalmau, Barcelona.

CODINA VILA, Jaume (1972) Les generacions pratenques 1538-1972, Ed. Corona, Barcelona.

CODINA VILA, Jaume (1976) Resumen de historia del Prat, Ed. Amics del Prat, El Prat de Llobregat.

CODINA VILA, Jaume (1981) "El Delta del Llobregat. Un modelo de gestión improcedente" a Coloquio franco-español sobre espacios litorales, Madrid.

CODINA VILA, Jaume (1982) "El Baix Llobregat, de l'ahir rural a l'avui suburbial" a Arrel, Núm. 2, pp. 60-63, Diputació de Barcelona, Barcelona.

CODINA VILA, Jaume (1987) Els pagesos de Provencana (984-1807). Societat i economia a l'Hospitalet pre-industrial, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona.

COLES, J. (1972) Field Archaeology in Britain, Methuen & Co Ltd, London.

COLL et alii (1986) COLL CONESA, Jaume; PUIG VERDAGUER, Ferran; SOLIAS ARIS, Josep Maria "Cerámicas medievales aparecidas en la ermita de Ntra. Sra. de Sales (Viladecans, Barcelona)" a Segundo Coloquio sobre las cerámicas medievales en el Mediterraneo Occidental, (Toledo, 1981), Ministerio de Cultura, Madrid.

COLL et alii (1988) COLL, J.; GUAL, J. M.; GUERRERO, V. M.; LOPEZ, A.; PONS, G.; SEVILLA, G.: "Per una revisió de la fitxa per l'estudi de l'organització espacial de la Prehistòria i l'Antiguitat de les Illes Balears", a Meloussa, Núm. 1, pp. 187-198, Institut Menorquí d'Estudis, Menorca.

COLOMINAS ROCA, Josep (1925) Prehistòria de Montserrat, Monestir de Montserrat.

COLOMINAS ROCA, Josep (1948) "La cueva de Can Montmany de Pallejà" a Empuries, Vol. ix-x, pp. 237-242, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

COLOMINAS ROCA, J.; PUIG CADAFALCH, J. (1920) "El forn ibèric de Fontscaldes" a Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, Vol. vi, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona.

COLUMELA, Lucio Junio Moderato (1988) De los trabajos del campo, HOLGADO REDONDO, Antonio (ed.), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.

COMAS, Dolors (1985) Baetulo. Les àmfores, Museu de Badalona,

Badalona.

CORDERO MOREA, Manuel (1986) "Los estudios sobre el territorio en la Antiguedad. El caso español (Resumen bibliográfico)" a Estudios de la Antiguedad, Núm. 3, pp. 93-103, Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.

COROMINES, Joan (1965) Estudis de topònimia catalana, Biblioteca Filològica Barcino, Ed. Barcino, Barcelona.

CORSI-SCIALLANO, Martine; LIOU, Bernard (1985) "Les épaves de Tarragonaise a chargement d'amphores Dressel 2-4" a Archaeonautica, Vol. 5, París.

CORTADELLA et alii (1989) CORTADELLA, J.; MENENDEZ, X.; PERA, J.; RIGO, A. "Anàlisi sobre la distribució espacial dels assentaments ibèrics al Baix Llobregat" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 231-245, Castelldefels.

CORTADELLA et alii (inèdit) CORTADELLA, J.; MENENDEZ, X.; PERA, J.; RIGO, A. Introducció a l'anàlisi territorial dels assentaments del Bronze Final i d'època ibèrica al Bai Llobregat, Treball de Doctorat, Universitat Autònoma de Barcelona.

CORTES, Gabriel; ISLA, Maria del Mar (1982) "El procés de creixement del Baix Llobregat" a Arrel, Núm. 2, pp. 17-32, Diputació de Barcelona, Barcelona.

COUVERT, M. (1970) Etude des charbons préhistoriques. Préparation des coupes minces et analyse des structures, C.R.A.P.E., Alger.

CRAWFORD, M.H. (1974) Roman Republican Coinage, Cambridge.

CROSSLAND, L.B.; POSNANSKY, M. (1978) "Pottery, people and trade at Begho (Ghana)" a The Spatial organisation

of culture, pp. 77-90, Paperduck, Norwich.

CUADRADO, Emeterio (1951) "Las primeras aportaciones de El Cigarralejo al problema de la cronología ibérica" a vi Congreso Arqueológico del Sudeste Español, pp. 159-171, Alcoi.

CUADRADO, Emeterio (1960) "El mundo ibérico. Problema de la cronología y de las influencias culturales externas" a i Symposium de Prehistoria de la Peninsula Ibérica, Pamplona

CUADRADO, Emeterio (1972) "Tipología de la cerámica fina de El Cigarralejo. Mula (Murcia)" a Trabajos de Prehistoria, Núm. 29, pp. 125-187, Madrid.

CUADRADO, Emeterio (1978) "Unguentarios cerámicos en el mundo ibérico. Aportación cronológica" a Archivo Español de Arqueología Vol. I-III, Madrid.

CUADRADO, Emeterio (1985) "La economía de los iberos del SE. según el Cigarralejo" a Pyrenae, Núm. 21, pp. 69-80, Institut d'Arqueologia i Prehistòria, Universitat de Barcelona, Barcelona.

CUESTA, F.; RAMADA, X. (inédit) "El jaciment arqueológico de l'ermita de la Mare de Déu del Bon Viatge (Sant Joan Despí). Avanç de resultats" a Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, l'Hospitalet de Llobregat, (1986).

CUOMO DI CAPRI, Ninina (1985) La ceramica in archeologia. Antiche tecniche di lavorazione e moderni metodi d'indagine, L'Erma di Bretschneider, Roma.

CURA MORERA, Miquel (1971) "Acerca de unas cerámicas grises con decoración estampillada en la Catalunya prerromana" a Pyrenae, Vol. viii, pp. 47-60, Institut d'Arqueologia i Prehistòria, Universitat de Barcelona, Barcelona.

CURA MORERA, Miquel (1975) "Nuevos hallazgos de cerámica gris con decoración estampillada en la Catalunya pre-

romana" a Pyrenae, Núm. 11. pp. 173-178,  
Institut d'Arqueologia i Prehistòria,  
Universitat de Barcelona, Barcelona.

CURA MORERA, Miquel (1989) "Modelos de asentamiento y estructuras  
de hábitat durante la segunda edad del hierro  
en la Catalunya central" a Habitats et  
structures domestiques en Méditerranée  
Occidentale durant la protohistoire (pre-  
actes), pp. 91-94, Arles.

CUREL CASTRO, Zaida (1986) "Avances de estudios cuantitativos y  
localización de pondera en asentamientos  
peninsulares" a Arqueología Espacial.  
Coloquio sobre el microespacio, Vol. 9, pp.  
169-186, Seminario de Arqueología y Etnología  
Turolense, Teruel.

CUYAS TOLOSA, Josep Maria (1975) La romana Baetulo. Centro de la  
Layetania, Ayuntamiento de Badalona,  
Badalona.

CURET, F. (1956) Muralles enllà (Visions Barcelonines). Dalmau i  
Jover Ed., Barcelona.

CUYAS TOLOSA, J. (1977) Història de Badalona, Vol. iii, Badalona

DALMAU, R. (ed.) (1967) Els castells catalans. Barcelona.

DAREMBERG-SAGLIO (1929) Dictionnaire des Antiquités grecques et  
romaines, Ed. Hachette, París.

DASSIE, J. (1978) Manuel d'Archéologie aérienne, Ed. Technip,  
Paris.

DASSIE, J. (1982) "Les monuments et les voies" a Histoire et  
Archologie, Núm. 67.

DAURA, A.; PARDO, D. (1987) "El coneixement de l'Alt Imperi a la  
Catalunya Interior. L'exemple de la comarca  
del Bages" a Jornades Internacionals  
d'Arqueologia Romana (pre-actes), pp. 117-  
126, Granollers.

- DAURA ET ALII(1988) DAURA, A.; PARDO, D.; SANCHEZ, E. "Una aportació al coneixement cronològic de la ceràmica grisa a Catalunya" a Acta Mediaevalia, Núm. 9, pp. 429-441, Dept. Història Medieval, Universitat de Barcelona, Barcelona.
- DEFAUS, J.M.; GARCIA, Ll. (1983) "Les anàlisis pol·líniques" a SOLIAS, J.M. Excavacions a l'ermita de Ntra. Sra. de Sales, pp. 79-80, Excavacions Arqueològiques a Catalunya, Núm. 3, Generalitat de Catalunya, Barcelona.
- DEFFONTAINES, P. (1949) "Le delta du Llobregat. Etude de geographie humaine" a Revue de géographie des Pyrénées et du Sud-Ouest, Vol. 20, pp. 147-174, Montpellier,
- DEDET, B.; PY, M. (1975) "Classification de la céramique non tournée protohistorique du Languedoc méditerranéen" a Revue Archéologique de Narbonnaise, Núm. 4, Montpellier.
- DEDET, B.; PASSELAC, M. (1989) "Les formes de l'habitat durant l'Age du fer en Languedoc" a Habitats et structures domestiques en Méditerranée Occidentale durant la Protohistoire (pré-actes), pp. 52-53, Arles
- DENEAUVE, (1969) Lampes de Cartago, París.
- DIAGO (1603) Historia de los victoriosísimos Condes de Barcelona. S. de Comellas. Barcelona.
- DIJON, J (1979) "Méthodes de prospection et de datation" a Dossiers de l'archéologie, Núm. 39, París.
- DILKE O.A.W. (1971) The Roman Land Surveyors, Ed. David and Charles, Devon.
- DIEZ-CORONEL MONTULL, Luís (1970) "Una bodega romana en Balaguer (Lérida)" a Actas dels xi C.N.A., (Mérida,

1968), Zaragoza.

DIPUTACIO DE BARCELONA (1986) Guia dels Camins rurals de la circumscripció de Barcelona: el Baix Llobregat 01. Diputació de Barcelona, Servei d'Agricultura. Barcelona.

DOMERGUE, Claude (1985) "Algunos aspectos de la explotación de las minas de la Hispania en la época republicana" a Pyrenae, Núm. 21, pp. 91-96, Institut d'Arqueologia i Prehistòria, Universitat de Barcelona, Barcelona.

DOMERGUE, Claude (1989) "Mines Antiques. Sur la trace des anciens mineurs et metallurgistes de la Gaule" a Le courrier du CNRS Núm. 73, pp. 52-53, C.N.R.S., París.

DOMERGUE, Claude (1989) "Les Martys. Centre sidérurgique romain" a Le courrier du CNRS, Núm. 73, pp. 55-57, C.N.R.S., París.

DUCH, J. (1988) "La Toponímia i l'Arqueologia en l'estudi de l'entorn rural", Miscel.lània d'Homenatge a Enric Moreu-Rey, Vol. ii, pp. 131-148, Barcelona.

DUPRE OLLIVIER, Michele (1988) Palinología y Paleoambiente. Nuevos datos españoles. Referencias, Servicio de Investigación Prehistórica, Trabajos Varios Núm. 84, Valencia.

DUPRE RAVENTOS, X. (1986) Els capitells coríntis de l'Arc de Berà, Forum. Temes d'història i arqueologia tarragonines, Núm. 6. Museu Nacional Aqueològic de Tarragona, Tarragona.

DURAN i SANPERE, A. (1960) "Caminos y correos". San Jorge, núm. 37, Diputación de Barcelona.

DURAN SANPERE, Agustí (1972) Barcelona i la seva història. La formació d'una gran ciutat, Ed. Curial, Barcelona.

- DURAN SANPERE, Agustí (Ed.) (1975) Història de Barcelona: de la prehistòria al segle XVI, Barcelona.
- DURAN SANPERE, A.; MILLAS VALLICROSA, J. Ma. (1947) "Una necròpolis judaica en el Montjuïc de Barcelona" a Sefarad, Vol. vii, pp. 231-250, Madrid.
- EDO, M.; ARTASONA, R. (1989) "La coveta del Marge del Moro. Begues: Un enterrament del Neolític antic" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 112-119, Castelldefels.
- EDO et alii (1987) EDO, Manuel; MILLAN, Manuel; BLASCO, Anna; BLANCH, Marta "Resultats de les excavacions de la Cova de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat)" a La Sentiu, Revista del Museu de Gavà, Núm. 12 pp. 11-24, Gavà.
- EIDT, R.C. (1973) "A rapid chemical field test for archaeological site surveying", a American Antiquity, Núm. 38, 2, pp. 206-210.
- EIROA, J.J. (1986) "El kalathos de Elche de la Sierra (Albacete)" a Anales de Prehistoria y Arqueología, Núm. 2, pp. 73-86, Murcia.
- EIXARCH FRASNO, Jose (1985) "Toponímia del término de Viladecans" a iii Jornades d'Història Local. Setembre 1984, Ajuntament de Viladecans, Viladecans.
- ELIAS DE MOLINS, Antonio (1888) Catálogo del Museo Provincial de Antigüedades de Barcelona, Barcelona.
- EMPEREUR, J.Y.; HESNARD, A. (1987) "Les amphores hellénistiques" a Céramiques Hellénistiques et Romaines, Centre de Recherches d'Histoire Ancienne.
- ENGELBRECHT, W. (1978) "Ceramic patterning between Iroquois sites" a The Spatial organisation of culture, pp. 141-152, Paperduck, Norwich.

ENRICH, J.; ENRICH, J. (1987) "Evolució dels models d'assentament i pautes econòmico-culturals del poblament ibèric i romà de la Conca d'Odena (Anoia)" a Jornades Internacionals d'Arqueologia Romana, Pre-Actes, pp. 13-21, Granollers.

ESTRADA GARRIGA, Josep (1950) Síntesis Arqueológica de Granollers y sus alrededores, Publicaciones del Museo de Granollers, Granollers.

ESTRADA GARRIGA, Josep (1969) Vias y poblamiento en el territorio del Área Metropolitana de Barcelona, (Cuaderno de edición limitada para uso interno). Comisión de Urbanismo de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Barcelona.

ESTRADA GARRIGA, Josep (1987) "L'itinerari dels Vasos Apolinars en el trajecte de Granollers a Tarragona" I Jornades Internacionals d'Arqueologia Romana. pp. 336-351, Museu de Granollers, Granollers.

ESTRADA, J.; VILLARONGA, L. (1967) "La Lauro monetal y el hallazgo de Cànoves (Barcelona)" a Ampurias, Vol. xxix, pp. 135-192, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

ETTLINGER, E. (1973) Die romischen fibuls in der Schweiz, Kranke Verlag, Bern.

FABRE, G.; MAYER, M. (1984) "**Falsae et alienae**. Quelques aspects de l'application des critères d' Hübner à l'épigraphie romaine de Catalogne", a Epigraphie Hispanique. Problèmes de méthode et d'édition pp. 181-193, (Table Ronde Internationale) Publications du Centre Pierre Paris, Paris (Bourdeaux, 1981).

FABRE et alii (1982) FABRE, Georges; MAYER, Marc; RODA, Isabel "Epigrafia romana de Rubí i els seus encontorns" a Butlletí del Grup de Col.laboradors del Museu de Rubí, Núm. 5, pp.

FABRE et alii (1984) FABRE, Georges; MAYER, Marc; RODA, Isabel  
Inscriptions romaines de Catalogne.  
I. Barcelone (sauf Barcino), Diff. de Boccard,  
París.

FABRE et alii (1984a) FABRE, Georges; MAYER, Marc; RODA, Isabel  
"A propos du Pont du Martorell: la  
participation de l'armée à l'aménagement du  
réseau routier de la Tarragonaise orientale  
sous Auguste" a Epigraphie Hispanique, pp.  
282-288

FASHAM et alii (1980) FASHAM, P.J.; SCHADLA-HALL, B.; SHENEN,  
S.J.; BATES, P.J. Fieldwalking for  
archeologists, Andover, Hampshire.

FELIU i MONFORT, Gaspar (1984) "La toponimia del Pla de Barcelona  
al segle X" El Pla de Barcelona i la seva  
Història Barcelona.

FELIU i MONFORT, Gaspar (1984a) "El bisbe Vives de Barcelona i el  
patrimoni de la catedral (974-995)" a  
Miscel.lània d'Homenatge a Miquel Coll i  
Aleixandre, Barcelona.

FERDIERE, A.; ZADORA-RIO, E. (1986) La prospection archeologique.  
Paysage et peuplement, D.A.F., Núm. 3, París.

FERNANDEZ, V. M.; LORRIO, A. J. (1986) "Relaciones entre datos de  
superficie y del subsuelo en yacimientos  
arqueológicos: un caso práctico", a  
Arqueología Espacial. Coloquio sobre el  
microespacio-1, Núm. 7, pp. 183-198, Colegio  
Universitario de Teruel, Teruel.

FERNANDEZ, V.M.; RUIZ ZAPATERO, G. (1984) "El análisis de  
territorios arqueológicos. Una introducción  
crítica" a Coloquio sobre distribución y  
relaciones entre asentamientos, Vol. i, pp.  
55-72, Seminario de Arqueología y Etnología  
Turolense, Teruel.

FERNANDEZ DE AVILES (1946) "El carro ibérico de Montjuïc" a Archivo Español de Arqueología, Vol. 19, núm. 64, pp. 262-263, Madrid.

FERNANDEZ CASADO, C. (1981) Historia del puente en España. I.E.T.C.C. Madrid.

FERNANDEZ-MIRANDA, M.; OLMO, R. (1986) Las ruedas de Toya y el origen del carro en la península Ibérica, Museo Arqueológico Nacional, Madrid.

FERNANDEZ TRABAL, J. (1988) "El sistema viari i el transport fluvial del Baix Llobregat a l'antic règim" a Baix Llobregat, Núm. 16, pp. 5-6, Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, Sant Feliu de Llobregat.

FERRAN, A.M. (1974) "Excavaciones en el poblado pre-romano de El Cogulló (Sallent-Barcelona)" a Miscelánea Arqueológica por el XXV Aniversario de los cursos de Ampurias, Vol. i, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

FERRER et alii (1986) FERRER, J.; GASCON, E.; RABELLA, R.; SAVE, R. El Riu (Collecció el Medi Natural del Prat). Ajuntament del Prat de Llobregat. El Prat de Llobregat.

FINESTRES, Josep (1762) Sylloge inscriptionum romanarum quae in principatu Catalauniae. Cervera.

FITA, Fidel (1876) "Inscripciones romanas inéditas de Barcelona I: Lápida geográfica" a Revista Histórica Latina, Vol. iii, Barcelona.

FITA, Fidel (1891) Boletín Academia de la Historia, Núm. 18, pp. 462-463, Barcelona.

FITA, Fidel (1905) "Comunicaciones" a Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa Vol. iv, pp. 112-113, Barcelona.

FITA, Fidel (1907) "Barcelona romana. Su primer período histórico" a Boletín de la Real Academia de la Historia, Núm. 42, pp. 184-185, Barcelona.

FLETCHER, D. (1943) "Sobre la cronología de la cerámica ibérica" a Archivo Español de Arqueología, Vol. xvi, pp. 109-115, Madrid.

FLETCHER, D.; PLA, E.; ALCACER, J. (1965) La Bastida de les Alcuses (Mogente, Valencia), Vol. i, Serie de Trabajos Varios nº 24, Servicio de Investigación Prehistórica, Valencia.

FLETCHER, D.; PLA, E.; ALCACER, J. (1969) La Bastida de les Alcuses (Mogente, Valencia), Vol. ii, Serie de Trabajos Varios nº 25, Servicio de Investigación Prehistórica, Valencia.

FLOREZ, Enrique (1859) España Sagrada. De la Santa Iglesia de Barcelona. Tomo XXIX, Madrid.

FOLCH GUILLEN, Ramón (1981) La vegetació dels Països Catalans, Ed. Ketres, Barcelona.

FOLCH SOLER, Joaquim (1989) "La intervenció arqueològica d'urgència al jaciment de la urbanització Torreblanca" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 246-255, Castelldefels.

FONT SAGUE, Narcís (1899) "Sota Terra. Excursió espeleològica a la Baronía d'Eramprunyà" a Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, Núm. ix, Barcelona.

FORBES, J. (1964) "Mapping Acceſibility" a Scottish Geographical Magazine, Vol. 80, pp. 12-21, Edimburg.

FOURTEAU, A. M.; TABBAGH, A. (1979) "Parcellaire fossile et prospection thermique. Résultats des

recherches à Lion-en-Beauce (Loiret)", a  
Revue d'Archéométrie, Núm. 3, pp. 67-96,  
París.

FREIXA, Albert; MORENO, Vicenç (1989) "Un assentament a la  
vessant SE de la muntanya de Montjuïc" a  
Montjuïc a la Barcelona Antiga, Museu  
d'Història de la Ciutat, Barcelona.

FRIZOT, M. (1977) Stucs de Gaule et des provinces romaines.  
Motifs et techniques, Dijon.

FRIZOT, M. (1982) Mortiers et enduits peints antiques. Etude  
technique et archéologique, Publications du  
CRIGR, Núm. 4.

FROTHINGHAM, A.W. (1915) "The Roman Territorial Arch" a The  
American Journal of Archaeology, Vol. xix.

FULFORD, M.G.; PEACOCK, D.P.S. (1984) Excavations at Carthage:  
The British Mission. Vol. i.2. The Avenue du  
President Bourguiba. Salammbo, Sheffield.

FUSSELL, G.E.; KENNY, A. (1966) "L'équipement d'une ferme romaine"  
a Annales (Economies-Sociétés-Civilisations),  
Vol. xxi-i, pp. 306-323, Paris.

GABBA, Emilio (1984) "Per un'interpretazione storica della  
centuriazione romana" a Misurare la terra:  
Centuriazione e coloni nel mondo romano, pp.  
20-27, Comune di Modena, Modena.

GALERA, M.; ROCA, F.; TARRAGO, S. (1982) Atlas de Barcelona,  
Publicacions del Col·legi d'Arquitectes,  
Barcelona.

GARCES, I.; JUNYENT, E. (1988) "El poblat dels camps d'urnes i  
ibèric de Vilars (Arbeca, Les Garrigues)" a  
Tribuna d'Arqueología 1987-1988, pp. 104-114,  
Generalitat de Catalunya, Barcelona.

GARCES et alii (1990) GARCES, I.; MOLIST, N.; SOLIAS, J.M. "Iesso

(Guissona, La Segarra)" a Excavacions d'urgència dels SITT de Lleida, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1985.

GARCIA, D.; RANCOULE, G (1989) "Les aménagements des espaces domestiques protohistoriques en Languedoc-Roussillon" a Habitats et structures domestiques en Méditerranée Occidentale durant la Protohistoire (pre-actes), pp. 117-121, Arles.

GARCIA Y BELLIDO, Antonio (1949) Esculturas romanas de España y Portugal. Madrid.

GARCIA BELLIDO, Antonio (1952) "Nuevos datos sobre la cronología final de la cerámica ibérica y sobre su extensión extrapeninsular" a Excavaciones Arqueológicas en España, Núm. 25, pp. 39-45, Madrid.

GARCIA Y BELLIDO, Antonio (1972) Arte Romano, CSIC, Madrid.

GARCIA Y BELLIDO, Antonio (1974) "Arcos honoríficos romanos en Hispania" a Hispania Romana, pp. 7-27, Roma.

GARCIA DOMENECH, Miguel (1985) "El nom d'Olesa i els aspectes antics del seu entorn comarcal" a XXV Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, El Prat de Llobregat.

GARCIA DOMENECH, Miguel (inèdit) "El portorium de la Fou del Llobregat, a l'altura d'Olesa i Esparraguera" a XXXI Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos. L'Hospitalet de Llobregat, 24-25 maig de 1986. En premsa.

GARCIA PARDO, Jordi (1989) Sant Boi i el Pla del Llobregat a finals de l'Edat Mitjana, El Racó del Llibre de Text, Barcelona.

GARCIA DE SANFELIU, Antonio (1966) La Torre de la Presó, Sant Feliu de Llobregat.

GARCIA DE SANFELIU, Antonio (1968) "Vestigios humanos del Neolítico" a Boletín de Información Municipal, Núm. 174, pp. 5-7, Sant Feliu de Llobregat.

GARCIA DE SANFELIU, Antonio (1969) "La Penya del Moro" a Boletín de Información Municipal, Núm. 185-186, pp. 5-7, Sant Feliu de Llobregat.

GARCIA DE SANFELIU, Antonio (1970) "La estación neo-eneolítica de Santa Cruz de Olorde" a Boletín de Información Municipal, Núm. 193, pp. 6-11, Sant Feliu de Llobregat.

GARCIA, I.; CORTADELLA, J. "Les darreres intervencions arqueològiques a la Torreblanca" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 256-263, Castelldefels.

GARNER, B.J. (1971) "Modelos de geografía urbana y de localización de asentamientos" a CHORLEY, R; HAGGETT, P. La geografía y los modelos socio-económicos, pp. 211-296, Instituto de Estudios de la Administración Local, Madrid.

GARRUT, J.M. (1975) "Crónica del Museo" a Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad Vol. xvi, Institut Municipal d'Història, Ajuntament de -Barcelona, Barcelona.

GASCO.J, (1989) "Habitats et structures domestiques en Languedoc méditerranéen durant l'Age du Bronze final" a Habitats et structures domestiques en Méditerranée Occidentale durant la protohistoire (pre-actes), pp. 36-40, Arles.

GAVIN BARCELO, Josep (1970) "El Baix Llobregat" a Les comarques catalanes, pp. 73-80, Barcelona.

GASULL et alii (1986) GASULL, P.; BLANCH, R.M.; GONZALEZ, A.; LORENCIO, C.; MAYORAL, F.; XANDRI, J.; YLL, E. "Resultat de les excavacions arqueològiques portades a terme a Castellruf

(Martorelles, Vallès Oriental)" a Tribuna d'Arqueologia 1984-1985, pp. 53-62, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

GELABERT FIET, Eduard (1973) Cornellà de Llobregat. Història, Arqueologia, Folklore, Cornellà de Llobregat.

GIANFROTTA, P.; POMEY, P. (1981) Archeologia Subacquea, Ed. Laterza, Milà.

GIMENO PASCUAL, Xavier (1984) "Noves consideracions sobre el poblament ibèric del Pla de Barcelona" a Faventia, Núm. 6, Fasc. 1, pp. 113-136, Barcelona.

GIRALT, E. (1980) "Les tècniques de la viticultura anterior a la fil·loxera" a L'Avenç, Núm. 30, pp. 64-71, Barcelona.

GIRO ROMEU, Pere (1947) "La cerámica ibérica de la Viña del Pau en el Panadés. Notas para su estudio" a Archivo Español de Arqueología, Madrid.

GIRO ROMEU, Pere (1948) "Nuevos hallazgos arqueológicos en el Penedés" a Empuries, Vol. ix-x, pàg. 260, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

GIRO I ROMEU, Pere (1950) "Identificación de algunas vias romanas en el Penedés" a I Asamblea Intercomarcal del Penedés y Conca D'Odena, Martorell.

GIRO ROMEU, Pere (1958) Estudios sobre la probable aplicación de un vaso inédito ibero-romano, Vilafranca del Penedès.

GIRO ROMEU, Pere (1962) "Noticiario de Arqueología de Catalunya y Baleares: Begues" a Ampurias, Vol. xxiv, pàg. 284, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

GIRO ROMEU, Pere (1965) "Noticiario Arqueológico de Catalunya y

Baleares" a Empuries, Vol. xxvi-xxvii, pàg. 265, Diputació de Barcelona, Barcelona.

GISBERT, J.A. (1987) "La producció del vi al territori de Dianium durant l'Alt Imperi: el taller d'àmfores de la villa romana de l'Almadrava (Setla-Mirarrossa-Mirafior) a El vi a l'Antiguitat. Economia, producció i comerç a la Mediterrània Occidental, pp. 104-115, Museu de Badalona, Badalona.

GIUNTA, Francesco (1988) Punica Barcino. La fondazione di Barcellona, Sezione di Studi Storici "Alberto Boscolo" dell'Istituto Italiano di Cultura, Barcelona.

GONZALEZ et alii (1987) GONZALEZ, F.; RECAÑO, J.; SANTACANA, C. 1000 Anys són quatre dies. La història de l'Hospitalet en imatges, Museu de l'Hospitalet, l'Hospitalet de Llobregat.

GONZALEZ PRATS, Arturo (1989) "Habitats y estructuras domésticas del Bronce final en el sur del País Valenciano" a Habitats et Structures domestiques en Méditerranée Occidentale durant la Protohistoire (pre-actes), pp. 21-26, Arles.

GORGES, J.G. (1979) Les villes hispano-romaines. Inventaire et problematique archéologiques, Edit. de Boccard, París.

GOUDINEAU, Christian (1968) "La céramique arretine lisse" a Mélanges d'Archéologie et d'Histoire de l'Ecole Française à Rome, Roma.

GRACIA, Francisco (1986) Las influencias mediterráneas y el momento de plena formación de la cultura ibérica en Catalunya (Las cerámicas áticas y de barniz negro del poblado ibérico de Molí d'Espigol -Tornabous- Urgell, Tesi Doctoral, Universitat de Barcelona, Barcelona.

GRACIA, Francisco (1988) "Les darreres campanyes d'excavacions al

poblat ibèric de la Moleta del Remei (Alcanar, Montsià): 1985-1987" a Tribuna d'Arqueologia 1987-1988, pp. 145-162, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

GRANADOS GARCIA, Jose Oriol (1977) "El poblado layetano del Turó de la Rovira. En torno al iberismo en el llano de Barcelona" a Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, Vol. xvii, pp. 33-46, Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona.

GRANADOS GARCIA, Jose Oriol (1977a) "Cerámicas de barniz negro procedentes del poblado layetano del Turó de la Rovira (Barcelona)" a Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, Vol. xvii, pp. 99-116, Museu d'Història de la Ciutat, Ajuntament de Barcelona.

GRANADOS GARCIA, José Oriol (1977b) "Estudios de cerámica romana Barcelonesa: Un vaso de cerámica corintia hallada en la necrópolis romana de les Corts" a Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, Vol xlivi, pp. 395-408, Madrid.

GRANADOS GARCIA, Jose Oriol (1978) "Excavaciones en el poblado de Sta. Creu d'Olorda" a Informació Arqueològica. Noticiari, Vol. xxvi, Abril, pp. 38-39, Institut de Prehistòria i Arqueología, Diputació de Barcelona, Barcelona.

GRANADOS GARCIA, José Oriol (1978a) Barcelona, de la Prehistoria a la romanización. Publicaciones Núm. 31, Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona.

GRANADOS GARCIA, Jose Oriol (1979) "Imitació local d'una forma 1/3 de Terra Sigillata Lucente" a Fonaments, Núm. 1, Barcelona.

GRANADOS GARCIA, José Oriol (1979a) "Notas de Arqueología Barcelonesa: fragmentos de cerámica romana y una hebilla de cinturón de placa calada hallada en San Pablo del Campo" a Actas del XV C.N.A., pp. 967-982, Zaragoza.

GRANADOS GARCIA, José Oriol (1979b) "Necrópolis de una villa romana en Les Corts (Barcelona)" a Actas del XV C.N.A., pp. 1003-1018, Zaragoza.

GRANADOS GARCIA, Jose Oriol (1980) "Notas sobre el neolítico en la Cueva de l'Or (Sant Feliu de Llobregat, Barcelona)" a El Neolític a Catalunya, (Taula Rodona de Montserrat, 1980), pp. 145-150, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona.

GRANADOS GARCIA, Josep Oriol (1982a) "Santa Creu d'Olorda (Molins de Rei)" a Excavacions Arqueològiques a Catalunya en els darrers anys, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

GRANADOS GARCIA, Jose Oriol (1982) "Cerámicas de importación halladas en los silos del Port (Barcelona)" a Heliké, Vol. i, pp. 163-184, U.N.E.D., Elx.

GRANADOS GARCIA, Josep Oriol (1983) "Los primeros pobladores del Pla" a i Congrés d'Història del Pla de Barcelona (El Pla de Barcelona i la seva història, pp. 67-82, Edicions La Magranera, Ajuntament de Barcelona, Barcelona.

GRANADOS GARCIA, Josep Oriol (1984) "La primera fortificación de la Colonia Barcino". BAR, International Series, núm. 193.

GRANADOS GARCIA, José Oriol (1985) "Arqueología urbana a Barcelona" a Cota Zero, Núm. 1. Ed. Eumo, Vic.

GRANADOS GARCIA, José Oriol (1987) "Notas sobre el estudio del Foro de la Colonia de Barcino" a Los Foros romanos de las provincias occidentales, Madrid.

GRANADOS GARCIA, Josep Oriol (1989) "Panorama històric de Montjuïc a l'época antigua" a Montjuïc a la Barcelona Antiga, Museu d'Història de la

Ciutat, Barcelona.

GRANADOS, José Oriol (1989a) "Llibres: Punica Barcino, de F. Giunta" a L'Avenc, Núm. 127-128, Pàg. 107, Barcelona.

GRANADOS GARCIA, Josep Oriol; PUIG VERDAGUER, Ferran (1982) "Les excavacions a Sant Boi de Llobregat" a Excavacions arqueològiques a Catalunya en els darrers anys, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

GRANADOS, Josep Oriol; ROVIRA, Carolina (1987) "Tres nous centres de producció d'àmfores a l'ager de la colònia Barcino" a El vi a l'Antiquitat. Economia, Producció i Comerç al Mediterrani Occidental, pp. 126-132, Museu de Badalona, Badalona. (1985).

GRANADOS GARCIA, Josep Oriol; SOLIAS ARIS, Josep Maria (1982) "La vil.la de Ca l'Espluga (Pallejà, Baix Llobregat)" a Excavacions Arqueològiques a Catalunya en els darrers anys, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

GRANADOS GARCIA, Josep Oriol; SOLIAS ARIS, Josep Maria (1982a) "La vil.la de Sta. Maria de Sales (Viladecans, Baix Llobregat)" a Excavacions Arqueològiques a Catalunya en els darrers anys, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

GRANADOS et alii (1986) GRANADOS, Josep Oriol; MAZAIRA, Lourdes; MIRO, Maite; ROVIRA, Carolina; SALGOT, Dolores "Montjuic dins del contexte del món ibèric laietà antic" a 6 Col.loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà, pp. 211-218, Institut d'Estudis Ceretans, Puigcerdà.

GROS, P. (1979) "Pour une chronologie des arcs de triomphe de Gaule Narbonnaise" a Gallia, Núm. 37.1, pp. 55-83, París.

GRUP D'ESTUDIS MARTORELLENCS (1982) Pont del Diable. vii Centenari de l'obra gòtica 1283-1983,

Martorell.

GRUP DE RECERQUES ARQUEOLOGIQUES DE GAVA (1983) "Noves troballes arqueològiques a Can Tintorer" a La Sentiu, Núm. 4, pp. 45-47, Museu de Gavà, Gavà.

GRUP DE RECERQUES ARQUEOLOGIQUES DE GAVA (1981) "La cova de Can Sadurní. Jaciment arqueològic" a La Sentiu. Butlletí de l'Associació d'Amics del Museu de Gavà, Núm. 2, pp. 12-14, Gavà.

GUASCH, David (1982) "Esplugues" a Gran Enciclopedia Comarcal de Catalunya, Vol. viii, pàg. 472, Barcelona.

GUASCH et alii (1989) GUASCH, D.; MENENDEZ, X.; SOLIAS, J.M. "La Riba (Sant Just Desvern)" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 264-285, Castelldefels.

GUASCH et alii (1989a) GUASCH, D.; MENENDEZ, X.; SOLIAS, J.M. "Notes per a l'estudi del poblament d'època romana a la vall de Verç: Relació dels jaciments" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 383-390, Castelldefels.

GUITART DURAN, Josep (1970) "Excavación en la zona sudeste de la villa romana de Sentromà (Tiana)" a Pyrenae, Vol. vi, pp. 111-165, Institut d'Arqueologia i Prehistòria, Universitat de Barcelona, Barcelona.

GUITART DURAN, Josep (1976) Baetulo. Topografia arqueológica, urbanismo e historia, Museo Municipal, Ajuntament de Badalona, Badalona.

GUITART DURAN, Josep (1987) "La Laietania: El context històrico-arqueològic com a marc interpretatiu de la producció i comerç del vi a la regió" a El vi a l'Antiquitat: Economia, producció i comerç a la Mediterrània Occidental, pp. 145-152, Museu de Badalona, Badalona.

GURT et alii (inèdit) GURT, J.M.; PUJOL, J.; PADROS, P.; RIERA, S.; PALET, J.M.; COMAS, M. "La Via Augusta entre el municipium Baetulo i la Colonia Barcino: un estudi interdisciplinar" Colloque Voies romaines du Rhône a l'Ebre, Perpinya, 19-21/5/1989.

GUSI, F. (1980) "El poblat ilercavó del Puig de Benicarló (Baix Maestrat)" a Fonaments, Núm. 2, 99. 103-108.

GUSI, F.; OLIVER, A. (1989) "El habitat durante los siglos IX al VII a.n.e. en el valle inferior del Ebro y comarcas de Castellón de la Plana" a Habitats et structures domestiques en Méditerranée Occidentale durant la Protohistoire (pre-actes), pp. 27-30, Arles.

GUSI, F.; OLIVER, A. (1989a) "El hábitat de época ibérica en el valle inferior del Ebro y comarcas de Castellón de la Plana" a Habitats et structures domestiques en Méditerranée Occidentale durant la Protohistoire (pre-actes), pp. 85-88, Arles.

GUSI, F.; OLIVER, A. (1989b) "Los espacios domésticos en los hábitats ibéricos del valle inferior del Ebro y comarcas de Castellón de la Plana" a Habitats et structures domestiques en Méditerranée Occidentale durant la Protohistoire (pre-actes), pp. 133-136, Arles.

GUY, Max (1987) "Chronologie relative et explications des formes d'anciens rivages d'après leurs images aériennes" a Déplacements des lignes de rivage en Méditerranée, CNRS, París.

GUY, Max (inèdit) Le site archéologique dans son paysage: Paestum, (Apunts curset CUEBC), Consell d'Europa, Ravello.

HAGGETT, Peter (1976) Analisis locacional en la geografía humana, Ed. Gustavo Gili, Barcelona.

HAGGETT, Peter; CHORLEY, Richard (1971) "Modelos, paradigmas y la Nueva Geografía" a CHORLEY, R.; HAGGETT, P. La Geografía y los modelos socio-económicos, Instituto de Estudios de la Administración Local, Madrid.

HAMILTON, Ian (1971) "Modelos de localización industrial" a CHORLEY, R.; HAGGETT, P. La geografía y los modelos socio-económicos, Instituto de Estudios de la Administración Local, Madrid.

HASELGROVE, C.; MILLET, M.; SMITH, I. (1985) Archaeology from the ploughsoil: studies in the collection and interpretation of field survey data, University of Sheffield, Huddersfield.

HAYES, J.W. (1972) Late Roman Pottery. A catalogue of Roman Fine Ware, British School at Rome, Roma.

HAYES, J.W. (1976) "Pottery Report" a Excavations at Carthage 1975 conducted by the University of Michigan, Vol. i, Ann Arbor.

HAYFIELD, C. (1980) Fieldwalking as a method of Archeological Research, Department of Environment, London.

HEATON, H. (1948) Economic History of Europe, New York.

HENSHALL, Janet (1971) "Modelos de actividad agrícola" a CHORLEY, R.; HAGGETT, P. La geografía y los modelos socio-económicos, Instituto de Estudios de la Administración Local, Madrid.

HERNANDEZ, Lluís; ROMAGOSA, Antoni (1984) Inventari del patrimoni arqueològic del terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat.

HESNARD, Antoinette (1980) "Un depot augustin d'amphores à la Longarina. Ostia" a The Seaborne Commerce of Ancient Rome, Memoirs of the American Academy in Rome, Vol. xxxvi, Roma.

- HESSE, A. (1985) "La reconnaissance archéologique sur le terrain", a L'Archéologie et ses méthodes, pp. 41-60, Ed. Horvath, Roanne/Le Coteau.
- HIGGS, E.S. (1975) "Site Catchment Analysis: A concise guide to field methodes" a Palaeoeconomy, Cambridge University Press, Cambridge.
- HODDER, I. (ed.) (1978) The Spatial organisation of culture, Paperduck, Norwich.
- HODDER, I. (1978a) "Simple correlation between material culture and society: A review" a The Spatial organisation of culture, pp. 3-24, Paperduck, Norwich.
- HODDER, I. (1978b) "The spatial structure of material 'cultures': A review of some of the evidence" a The Spatial Organisation of culture, pp. 93-113, Paperduck, Norwich.
- HODDER, I. (1978c) "Some effects of distance on patterns of human interaction" a The Spatial Organisation of culture, pp. 155-178, Paperduck, Norwich.
- HODDER, I. (1978e) "Social organisation and human interaction: The development of some tentative hypotheses in terms of material culture" a The Spatial Organisation of culture, pp. 199-270, Paperduck, Norwich.
- HODDER, I.; ORTON, C. (1976) Spatial analysis in archaeology, Cambridge University Press, Cambridge.
- HOGG, A. H. A. (1980) Surveying for archaeologist and other fieldworkers, Croom Helm Ltd, London.
- HUBNER, E. (1869) Corpus Inscriptionum Latinorum (C.I.L.). Vol. II -Hispania-, Berlin.
- HUBNER, E. (1892) Corpus Inscriptiorum Latinorum Vol. II-Supp- Berlin.

- HUNT, Mark (1988) "Consideraciones sobre la metalurgia del cobre y del hierro en época romana en la provincia de Huelva, con especial referencia a las minas de Rio Tinto" a Habis, Núm. 18-19, pp. 601-611, Universidad de Sevilla, Sevilla.
- I.C.C. (1985) Catàleg de vols (I) existents i disponibles a l'arxiu de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, Sèrie Institucional Núm. 1, Generalitat de Catalunya, Barcelona.
- I.C.C. (1985a) Toponímia i Cartografia. Assaig de sistematització, Sèrie Manuals, Núm. 1, Generalitat de Catalunya, Barcelona.
- IZQUIERDO TUGAS, Pere (1985) "Les Sorres: Un punt d'ancoratge ibero-púnica i romà al delta del Llobregat. Observació preliminar (i)" a La Sentiu, Vol. viii, Museu de Gavà, Gavà.
- IZQUIERDO TUGAS, Pere (1986) "Les Sorres: Un punt d'ancoratge ibero-púnica i romà al delta del Llobregat. Observació preliminar (ii)" a La Sentiu, Vol. x, Museu de Gavà, Gavà.
- IZQUIERDO TUGAS, Pere (1987) "Algunes observacions sobre l'ancoratge de les Sorres, al delta del riu Llobregat" a El vi a l'Antiguitat: Economia, producció i comerç a la Mediterrània Occidental, pp. 133-139, Museu de Badalona, Badalona.
- IZQUIERDO TUGAS, Pere (1987a) "Calamot-Can Valls del Racó-Les Sorres. Elements per a la reconstrucció de l'Història Antiga de Gavà", a La Sentiu, Núm. 13, Museu de Gavà, Gavà.
- IZQUIERDO TUGAS, Pere (inèdit) Les Sorres. Sota el delta. Dins l'economia antiqua Memòria de Llicenciatura (1986), Universitat de Barcelona.

IZQUIERDO TUGAS, Pere (inédit a) "Liaisons entre navigations maritime et fluviale en Tarraconaise: les exemples de **Les Sorres** et Dertosa", a Col.loqui Internacional sobre el comerç marítim romà a la Mediterrània Occidental, (Barcelona, 1988), Societat Catalana d'Arqueologia- Grup Pact (Consell d'Europa), Barcelona.

IZQUIERDO TUGAS, Pere (1989) "El jaciment ibèric del Coll Roig-Est" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 224-225, Castelldefels.

IZQUIERDO TUGAS, Pere (1989a) "El poblat ibèric de Calamot" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 226-230, Castelldefels.

IZQUIERDO TUGAS, Pere (1989b) "Notes sobre l'ancoratge de les Sorres" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 368-370, Castelldefels.

IZQUIERDO, P.; MAURI, A. (1989) "L'establiment romà de Can Valls del Racó" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Castelldefels.

JARREGA DOMINGUEZ, Ramón (inédit) Les ceràmiques fines i el comerç a la Barcelona tardo-romana (segles iv-vii), Memòria de Llicenciatura, Universitat de Barcelona, Barcelona.

JARREGA DOMINGUEZ, Ramón (1986) "Notas sobre una forma cerámica: Aportaciones al estudio de la transición del mundo romano al medieval en el Este de Hispania" a Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española Vol. ii, pp. 305-313, Diputación General de Aragón, Zaragoza.

JARREGA DOMINGUEZ, Ramón (1987) "Notas sobre la importación de cerámicas finas norteafricanas (sigillata clara D) en la costa oriental de Hispania durante el siglo VI e inicios del VII d. de J.C." a Actas del II Congreso de Arqueología

Medieval Española, Vol. ii, pp. 337-344,  
Comunidad de Madrid, Madrid.

JARREGA DOMINGUEZ, Ramón (1988) "El poblament tardo-romà a la zona de Rubí" a Butlletí del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí, Núm. 28, pp. 375-399, Museu de Rubí, Rubí.

JARREGA DOMINGUEZ, Ramón (1989) "Ceràmiques d'importació d'època tardo-romana al Baix Llobregat" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 405-421, Castelldefels.

JEANNIN, Y.; LAUBENHEIMER, F. "Les amphores de Mandeure (Epomanduodurum) dans le Doubs" a Revue Archéologique de l'Est et du Centre-Est, Núm. 40, Fasc. i, pp. 75-91, C.N.R.S., París.

JORBA, Dionisio (1589) Descripción de las excellencias de la muy insigne Ciudad de Barcelona, H. Gotardus, Barcelona.

JORDA CAPDEVILA, J.M. (1985) L'Ermita de Sant Pere de Romani i el seu entorn. De l'antic terme de Santa Creu d'Olorda, Molins de Rei.

J.P.C.; J.O.C. (1980) "Camp de sitges" a La Vall de Verc, Núm. 13, pàg. 7, Ateneu Santjustenc, Sant Just Desvern.

J.P.C. (1980) "Un nou sepulcre prehistòric a Sant Just" a La Vall de Verc, Núm. 12, pàg. 11, Ateneu Santjustenc, Sant Just Desvern.

JULIA MACIAS, Manel (1983) "Apunts per a una història de Molins de Rei. El món ibèric" a Butlletí d'Informació, Núm. 6, pp. 11-12, Museu de Molins de Rei, Molins de Rei.

JULIA MACIAS, Manel (1983) "Apunts per a una història de Molins de Rei. La romanització" , a Butlletí d'Informació, Núm. 7, pàg. 10, Museu de Molins de Rei, Molins de Rei.

JULIA et alii (1985) JULIA, M.; PUIG, F.; SOLIAS, J. M.  
"Introducció a l'estudi del poblament ibèric  
i romà del delta del Llobregat" a Actes de la  
xxv Assemblea Inter-comarcal d'Estudiosos,  
(El Prat de Llobregat, 1980), Amics del Prat,  
El Prat de Llobregat.

JULIA et alii (1989) JULIA, M.; MIRO, C.; SOLIAS, J.M.; VILALTA,  
M. "La villa romana de Can Tintorer (El  
Papiol)" a I Jornades Arqueològiques del Baix  
Llobregat, Vol. i, pp. 286-302,  
Castelldefels.

JULLY, J.J. (1975) "Coiné commerciale et culturelle phénico-  
punique et ibero-languedocienne en  
Méditerranée Occidentale à l'Age du Fer  
(documents de céramique)" a Archivo Español  
de Arqueología, Vol. xlviii, Madrid.

JULLY, J.J.; SOLIER, Y. (1972) "Les gobelets gris carenés à l'Age  
du Fer" a Omaggio a Fernand Benoit, Vol. i,  
pp. 217-244, Bordighera.

JUNYENT, E. (1989) "La evolución del hábitat en la Catalunya  
occidental durante la Edad del Bronce,  
primera Edad del hierro y época ibérica" a  
Habitats et structures domestiques en  
Méditerranée Occidentale durant la  
Protohistoire (pre-actes), pp. 95-105, Arles.

KAPITAN, (1984) "Ancient Anchors-Technology and  
classification" a I.J.N.A.U.E., Núm. 13, 1,  
pp. 33-44.

KEAY, Simon (1983) The coastal economy in late centuries in the  
Conventus Tarracensis. Decline or change?  
BAR International Series, Oxford.

KEAY, Simon (1984) The Late Roman Amphorae in the Western  
Mediterranean. A typology and economic study:  
the Catalan evidence, BAR International  
Series 196, Oxford.

- KEAY, S. J. (1987) "The impact of the foundation of Tarraco upon the indigenous settlement pattern of the Ager Tarragonensis", a Jornades Internacionals d'Arqueologia Romana, (pre-actes), pp. 53-58, Museu de Granollers, Granollers.
- KEAY, S.; CARRETE, J.M.; MILLETT, M. (1990) "Ciutat i camp en el món romà: les prospeccions de l'Ager Tarragonensis" a Tribuna d'Arqueologia 1988-1989, pp. 121-130, Generalitat de Catalunya, Barcelona.
- KEEBLE, D.E. (1971) "Modelos de desarrollo económico" a CHORLEY, R; HAGGETT, P. La geografía y los modelos socio-económicos, Instituto de Estudios de la Administración Local, Madrid.
- KELLER, D.R.; RUPP, D.W. (1983) Archeological Survey in Mediterranean Area, B.A.R. International Series, 155, Oxford.
- KOTARBA, J.; ABELANET, J. (1987) "Un dépotoir d'époque wisigothique à Tautavel (Pyrénées Orientales)" a Archéologie du Midi Médiéval, Vol. v, pp. 85-92.
- KURT, W.S. (1988) Arqueología y paisaje, Col. Para dialogar con el pasado, Núm. 1, Universidad de Extremadura.
- LABORDE, Alexandre de (1806) Voyage pittoresque et historique en Espagne, París.
- LAMBOGLIA, Nino (1952) "Per una classificazione preliminare della ceramica campana" a Atti del I convegno Internazionale di Studi Liguri, Bordighera.
- LAMBOGLIA, Nino (1958) "Nuove osservazioni sulla terra sigillata chiara" a Rivista di Studi Liguri, Vol. xxiv, Núm. 3-4, Bordighera.
- LASCURAIN GOLFERICHES, Josep (1988) l'Hospitalet en l'ecosistema

urbà, Museu de l'Hospitalet, l'Hospitalet de Llobregat.

LAUBENHEIMER, F. (1985) "La production des amphores en Gaule Narbonnaise" a Annales Littéraires de l'Université de Besançon Núm. 327, Besançon.

LILLO CARPIO, P. (1981) El poblamiento ibérico en Murcia, Murcia

LLANOS, A.; VEGAS, J.I. (1974) "Ensayo de un método para el estudio y clasificación tipológica de la cerámica" a Estudios de Arqueología Alavesa, Vol. vi, Diputación Foral de Alava, Vitoria.

LLOBREGAT, E.A. (1969) "Datos para el estudio de las cerámicas ibéricas de época imperial romana" a Actas del x Congreso Nacional de Arqueología, pp. 366, 378 (Maó, 1967), Zaragoza.

LLONGUERAS CAMPAÑA, Miguel (1969) "Un nuevo sepulcro de fosa aparecido en Sant Just Desvern (Barcelona)" a Empuries, Vol. xxix, pp. 241-244, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

LLORENS, J.M.; PONS, E.; TOLEDO, A. (1989) "L'habitat fortifié du Puig Castellet à Lloret de Mar (Catalogne)" a Habitats et structures domestiques en Méditerranée Occidentale durant la Protohistoire (pre-actes), pp. 110-116, Arles.

LOESCHKE, S. (1919) Lampen aus Vindonissa, Zurich.

LOESCHKE, S. (1940) "Die Römische und die belgische keramik aus Oberaden" a Veröffentlichungen aus dem Städt, Vol. 2, pp. 7-148, Dortmund.

LOPEZ MULLOR, Alberto (1977) "Destrucción de unos restos romanos en l'Hospitalet de Llobregat" a Informació Arqueològica, Núm. 4, pag. 183, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

LOPEZ MULLOR, Alberto (1989) "Retrobament d'una inscripció llatina al castell de Castelldefels (Baix Llobregat, Barcelona)" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat (Fulls fotocopiats), Castelldefels.

LOPEZ RODRIGUEZ, J.R. (1985) Terra Sigillata Hispanica Tardia decorada a molde en la Peninsula Ibérica, Salamanca.

LOPEZ i MULLOR, Alberto (1982) "Ermita de la Mare de Déu de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat" a Les excavacions arqueològiques a Catalunya en els darrers anys, pp. 380-381, Barcelona.

LOPEZ i MULLOR, Alberto (1988) "Excavacions a l'ermita de la Mare de Deu de Bellvitge" a Identitats, Núm. 1, Museu de l'Hospitalet, L'Hospitalet de Llobregat.

LOPEZ, Alberto; FIERRO, Xavier (1988a) "Darreres intervencions a l'assentament ibèric i la vil.la romana de Darró (Vilanova i la Geltrú, Garraf)" a Tribuna d'Arqueologia 1987-1988, pp. 53-68, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

LOPEZ, Alberto; SOLE, Xavier (inèdit) Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. Patrimoni Arqueològic, Ajuntament de Castelldefels, Castelldefels (1986).

LOPEZ, Alberto; SOLE, Xavier (1989) "Materials per a una carta arqueològica del terme municipal de Castelldefels (Baix Llobregat, Barcelona)" I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, (Fulls fotocopiats), Castelldefels.

LOPEZ, Alfonso; VOLLMER, A. (1989) "Crònica de les I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat", Baix Llobregat, Núm. 18, pp. 4-5, Centre d'Estudis del Baix Llobregat, Sant Feliu de Llobregat.

LOPEZ et alii (1987) LOPEZ, A.; BATISTA, R.; ZUCHITELLO, M. "La producción vitivinícola de la Tarragonense. Algunos ejemplos sintomáticos" a El vi a l'Antiquitat. Economia, producció i comerç al Mediterrani Occidental pp. 319-325, Museu de Badalona, Badalona.

LOPEZ et alii (1990) LOPEZ, J.; LLORENS, J.M.; MARTIN, A.; MATARO, M.; TOLEDO, A. "L'Illa d'en Reixac (Ullastret). Resultats provisionals de les campanyes d'excavació 1987-1988" a Tribuna d'Arqueologia 1988-1989, pp. 89-98, Barcelona.

LORENZO, N.(inèdit) Origen y desarrollo de un núcleo de poblamiento agricola y costero. Castelldefels, Memòria de Llicenciatura, Universitat de Barcelona.

LUGLI, G. (1968) La tecnica edilizia romana, Roma.

MAC NEISH et alii (1970) MAC NEISH R.S.; PETERSON, F.A.; FLANNERY, K.V. The Pre-history of the Tehuacan Valley: Vol. 3, Ceramics, Austin.

MACREADY, S.; THOMPSON, F.H. (ed.) (1985) Archaeological field survey in Britain and abroad, Occasional Paper (New Series) VI, The Society of Antiquaries of London, London.

MADORELL, E. (1956) "Molins de Rey" a VIII Reunión de la Comisaria Provincial de Excavaciones Arqueológicas de Barcelona. Informes y Memorias, Madrid.

MADOZ, Pascual (1847) Diccionario geografico- estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, Vol. VIII. La Ilustración, Madrid.

MADUELL, Alvar (1987) Sant Joan Despí. Un recorregut per la història, Sant Joan Despí.

MAESTRO ZALDIVAR, E.M. (1984) "La figura humana en la cerámica de

la provincia de Teruel" a Kalathos, Núm. 3-4,  
pp. 111-119, Teruel.

MALAGELADA BENAPRES, Frederic (1985) L'antic camí de les costes de Garraf i el seu entorn, Grup d'Estudis Sitgetans. Sitges.

MALUQUER DE MOTES NICOLAU, Joan (1946) "Las culturas hallstáticas en Catalunya" a Ampurias, Vol. vii-viii, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

MALUQUER DE MOTES NICOLAU, Joan (1951) "Un nuevo campo de urnas en Catalunya: La necropolis de la Bóvila Roca de Pallejà (provincia de Barcelona)" a Archivo Español de Arqueología, Vol. xxiv, pp. 204-207, Madrid.

MALUQUER DE MOTES NICOLAU, Joan (1965) "Una vasija excepcional del poblado ibérico de Mas Boscà" a Pyrenae, Núm. 1, pp. 129-138, Institut d'Arqueologia i Prehistòria, Universitat de Barcelona, Barcelona.

MALUQUER DE MOTES NICOLAU, Joan (1968) Epigrafia Prelatina de la Peninsula Ibérica, Institut d'Arqueologia i Prehistòria, Universitat de Barcelona, Barcelona.

MALUQUER DE MOTES NICOLAU, Joan (1974) "Cerámica de Saint-Valentin en Ullastret" a Miscelánea Arqueológica por el xxv Aniversario de los cursos de Ampurias, Vol. i, pp. 411-437, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

MALUQUER et alii (1986) MALUQUER DE MOTES, J.; HUNTINGFORD, E.; MARTIN, R.; RAURET, A.M.; PALLARES, R.; VILA, M. del V. Arquitectura i urbanisme ibèrics a Catalunya, Institut d'Arqueologia i Prehistòria, Universitat de Barcelona, Barcelona.

MANACORDA, D. (1981) "Produzione agricola, produzione ceramica e

proprietari nell'ager cosanus nel I s.a.C." a  
Merci, Mercati e Scambi nel Mediterraneo,  
Bari.

MAÑA, J.M. (1951) "Sobre tipología de ánforas púnicas" a vi Congreso Arqueológico del Sudeste, pp. 203-210, Alcoi.

MAÑE, A. (1975) "Les sitges ibèriques. La vila i necròpolis romanes de Can Batllori (Sarrià), Circular del Centre Excursionista, pp. 10-12, Barcelona.

MAÑE, A. (1988) "El paleolític a la vall inferior del Llobregat -Baix Llobregat-" a Vertex, Núm. 121, pp. 9-13, Barcelona.

MAÑE, A. (1989) "El poblament romà del Baix Llobregat" a Vertex, Núm. 131, pp. 476-479, Barcelona.

MAÑE, Antoni; MARTINEZ, Victor (1984) "Assaig de reconstrucció de l'obra romana del Pont del Diable de Martorell" a Vertex, Núm. 101, pp. 210-212, Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, Barcelona.

MARI SALA, Ll. (1989) "El jaciment ibèric de les Soleies a Collbató (Baix Llobregat)" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 161-170, Castelldefels.

MARINER BIGORRA, Sebastián (1975) "La Barcelona romana a través de su municipio" a Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, Vol. xvi, pp. 185-197, Ajuntament de Barcelona, Barcelona.

MARCA, Pere DE (1688) Marca Hispanica Franciscus Mughet. Paris.

MARCE SANABRA, Francesc (1980) Una mirada a la Marina d'ahir. Les nostres masies, Museu d'Història de la Ciutat, L'Hospitalet de Llobregat.

MARCE SANABRA, Francesc (1981) "Una necròpolis romana a

"l'Hospitalet?" a Xipreret, Núm. 17, pàg. 12,  
Ateneu de Cultura Popular, l'Hospitalet de  
Llobregat.

MARCOLONGO, Bruno (ed.) (1987) Paleoidrografia tardoquaternaria della pianura veneta sud occidentale e il suo significato in una ricostruzione paleoclimatica, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Padova.

MARCOLONGO, Bruno (1987a) "Natural Resources and palaeoenvironment in the Tradart Acacus: The non-climatic factors determining human occupation" a Archaeology and Environment in the Libyan Sahara, pp. 269-282, BAR International series 368, Oxford.

MARGENAT, Francesc (1981) "Rubi-Rubricata" a Butlletí Museu de Rubí, Núm. 3, pàg. 3, Rubí.

MARINER BIGORRA, Santiago (1966) "Correcciones a lecturas de epigrafes barcinonenses del Museo Arqueológico de Barcelona" a Monografias, Vol. xxvi, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona, 1966.

MARINER BIGORRA, Santiago (1973) Inscripciones romanas de Barcelona (Texto) - (Lapidarias i Musivas). Monumenta Historica Barcinonensis I, Ajuntament de Barcelona, Barcelona.

MARQUES, Maria Angels (1976) "Deltas" a Innovación y Ciencia, Vol. xi, Barcelona.

MARQUES, Maria Angels (1977) "Algunas características del delta del Llobregat" a Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, Vol. xvii, pp. 11-16, Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona.

MARQUES, Maria Angels (1984a) "Variables de l'evolució d'algunes planes deltaïques de la Mediterrània" a iii Jornades d'Estudis sobre el Baix Llobregat, pp. 21-38, Centre d'Estudis Comarcals del

Baix Llobregat, Martorell.

MARQUES ROCA, M. Angels (1984) Les formacions quaternàries del Delta del Llobregat, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona.

MARQUES, Maria Angels (1985) "Evolució natural i antròpica en el delta del Llobregat" a Actes de la xxv Assemblea Inter-comarcal d'Estudiosos, (El Prat de Llobregat, 1980), Amics del Prat, El Prat de Llobregat.

MARQUES, Maria Angels; JULIA, Ramón (1987) "Données sur l'évolution du littoral dans le Nord-Est de l'Espagne" a Deplacements des lignes de rivage en Méditerranée, pp. 15-23, C.N.R.S., París.

MARTI ALBANEU, Frederic (1926) Notes històriques del Papiol, Rigol i Cia., Barcelona.

MARTI VILA, Carles (1955) "Unes termes romanes al Pla del Llobregat" a Prat, El Prat de Llobregat.

MARTI VILA, Carles (1956) Estampes santboianes del segle XVII, Biblioteca Popular, Sant Boi de Llobregat.

MARTI VILA, Carles (1968) Mil·lenari de la Vila (965-1965), Biblioteca Popular, Sant Boi de Llobregat.

MARTI VILA, Carles (1972) "Les termes romanes" a Vida Samboyana, Sant Boi de Llobregat.

MARTI VILA, Carles (1979) L'esclavitud a la vila, Sant Boi de Llobregat.

MARTIN, M.A. (1978) Ullastret. Guia de les excavacions i del seu museu, Girona.

MARTIN, M.A. (1987) "La ceràmica gris de Occidente en Ullastret" a Ceràmiques gregues i helenístiques de la

Península ibérica, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

MARTIN, M.A. (1989) "Los asentamientos durante la Edad del hierro en el norte de Catalunya" a Habitats et structures domestiques en Méditerranée Occidentale durant la Protohistorie (pre-actes), pp. 106-109, Arles.

MARTIN, M.A. (1989a) "Las estructuras domésticas durante la Edad del hierro en el norte de Catalunya" a Habitats et structures domestiques en Méditerranée Occidentale durant la Protohistorie (pre-actes), pp. 143-146, Arles.

MARTIN, M.A. (1989b) "Las estructuras de los almacenamientos de alimentos en los asentamientos de Catalunya" a Habitats et structures domestiques en Méditerranée Occidentale durant la Protohistorie (pre-actes), pp. 147-148, Arles.

MARTIN, M.A.; SANMARTI, E. (1978) "Aportación de las excavaciones de la Illa d'en Reixach" a Ampurias, Vol. xxxviii-xl, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

MARTIN BUENO, Manuel (1986) "Los inventarios del Patrimonio Arqueológico en España", Tribuna d'Arqueología 1983-1985, pp. 99-103, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

MARTIN BUENO, M. et alii (1985) "La arqueología subacuática en las costas del norte y noroeste peninsular" a Actas del vi Congreso Internacional de Arqueología Submarina, pp. 33-58, Cartagena.

MARTIN et alii (1988) MARTIN, A.; MIRET, J.; BOSCH, J.; BLANCH, R.M.; ENRICH, R.; COLOMER, S.; ALBIZURI, S.; FOLCH, J.; MARTINEZ, J.; CASAS, T. "Les excavacions al paratge de la Bòbila Madurell i de Can Feu (Sant Quirze del Vallès, Vallès

Occidental) a Tribuna d'Arqueologia 1987-1988, pp. 77-94, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

MARTIN-KILCHER, S. (1983) "Les amphores romaines a huile de Bétique (Dressel 20 et Dressel 23) d'Augst (Colonia Augusta Rauricorum) et Kaiseraugst (Castrum Rauracense). Un rapport préliminaire" a ii Congreso sobre reproducción y comercio del aceite en la Antigüedad, pp. 337-361, (Sevilla, 1982), Madrid.

MARTIN, Araceli; PETIT, Angels (1982) "Cova dels Dos (Cervelló)" a Excavacions Arqueològiques a Catalunya en els darrers anys, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

MARTINEZ RIERA, F. (1954) "El poblado ibérico de la Penya del Moro (Barcelona)" a i Congreso Arqueológico del Marruecos Español, pp. 219-223, Tetuán.

MARTINEZ, J.; FOLCH, J.; CASAS, T. (1988) "La intervenció arqueològica al jaciment ibèric i romà de Can Feu (1987). Notes preliminars" a Arraona, Núm. 3, pp. 25-34, Sabadell.

MAS, Josep (1915) Notes històriques del Bisbat de Barcelona Vol. IX-XII, Rubrica dels Libri Antiquitatum de la Seu de Barcelona, Barcelona.

MASCORT, M.; SANMARTI, J.; SANTACANA, J. (1988) "L'establiment protohistòric d'Aldovesta (Benifallet, Baix Ebre). Un punt clau de comerç fenici a la Catalunya meridional" a Tribuna d'Arqueologia 1987-1988, pp. 69-76.

MASDEU, J.F. (1783-1805) Historia crítica de la España y de la cultura española, Madrid.

MASPONS LABROS (1886) "Excursió col.lectiva a la Conca baixa del Noya" a Butlletí de l'Associació d'Excursions Catalana, Vol. viii, pp. 130-131, Barcelona.

MATEU LLOPIS, F. (1946) "Hallazgos monetarios IV" a Empuries,

Vol. vii-viii, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

MATEU LLOPIS, F. (1951) "Hallazgos monetarios VI" a Empuries, Vol. xiii, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

MATEU LLOPIS, F. (1953) "Hallazgos monetarios VII" a Numario Hispanico, Vol. i, Fasc. 1, 2, Madrid.

MATEU LLOPIS, F. (1958) "Hallazgos monetarios XV" a Numario Hispanico, Vol. vii, Fasc. 13, Madrid.

MATEU MIRO, Josep (1987) Semblaça de Castellbisbal:Notícies històriques des dels inicis fins el segle XX, Castellbisbal.

MATTINGLY, H.; SYDENHAM, E.A. (1968) Roman Imperial Coinage, London.

MAURI, Alfred (1988) "Les excavacions arqueològiques a la Pça. de l'Esglesia (Martorell)" a Quatre Ratlles. Quaderns d'Estudis Locals, Núm. 2, Martorell.

MAURI, Alfred (1989) "La vil.la romana de l'estació de Martorell-Enllaç" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Castelldefels.

MAURI, Alfred (1989a) "La plaça de l'església de Martorell" a Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Castelldefels.

MAYER, Marc (1980) "Dos inscripciones posiblemente barcelonesas" a Rivista di Studi Liguri, Vol. xlvi, pp.158-166, Bordighera.

MAYER, Marc (1987) "Les marques de legions al pont de Martorell i llur transcendència" a Baix Llobregat, Núm. 12, pp. 10-11, Centre d'Estudis del Baix Llobregat, Sant Feliu de Llobregat.

MAYER, M.; RODA, I. (1984) La romanització del Vallès segons l'epigrafia, Museu d'Història de Sabadell, Sabadell.

MAYER, M.; RODA, I. (1985) "L'epigrafia romana a Catalunya. Estat de la qüestió i darreres novetats" a Fonaments, Vol. v, Ed. Curial, Barcelona.

MAYER, M.; RODA, I. (1986) "La epigrafia republicana en Catalunya. Su reflejo en la red viaria", Reunión sobre epigrafía hispánica, Zaragoza.

MAYER, Marc; RODA, Isabel (1986a) "La romanització a Catalunya. Algunes questions" a Actes del 6º Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà (Puigcerdà, 1984). Puigcerdà.

MAYER, M.; RODA, I. (1988) "Epigrafia" a Fonaments, Núm. 7, Barcelona.

MAYER, M.; RODA, I. (inèdit) "Aproximació preliminar a la xarxa viària romana de Catalunya. Antecedents històrics de la planificació i construcció de la xarxa de carreteres de Catalunya. Annex al Pla de Carreteres de Catalunya (1983). Conselleria d'Obres Públiques. Generalitat de Catalunya.

MAYER, Marc; RODA, Isabel (inèdit a) "La Via Augusta dels Pirineus a l'Ebre: alguns problemes" Colloque voies romaines du Rhône à l'Ebre. Via Domitia/Via Augusta. Perpinyà, 19-21 mai 1989.

MAYET, Françoise (1976) Les céramiques à parois fines de la Péninsule Ibérique, Centre Pierre Paris, Burdeus.

MAYORAL FRANCO, Florencio (1985) "Excavaciones en la Creu d'Olorda" a El Butlletí, Núm. 306, Sant Feliu de Llobregat.

MAYORAL FRANCO, Florencio (1986) "Excavació d'una sitja a Can Rosés (Gavà)" a La Sentiu, Vol. xi, pp. 11-15, Museu de Gavà, Gavà.

MAYORAL FRANCO, Florencio (1989) "Resultats de l'excavació d'urgència realitzada a la Creu d'Olorde (Sant Feliu de Llobregat)" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 171-176, Castelldefels.

MAYORAL FRANCO, Florencio (1989a) "Resultats de la intervenció arqueològica feta a Sant Pere Sacama (Olesa de Montserrat)" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 428-433, Castelldefels.

MAYORAL FRANCO, Florencio; MIRET MESTRE, Josep (1985) "Descobriment d'unes sitges alto-medievals a Can Tries (Viladecans)" a La Sentiu, Núm. 8, pp. 50-52, Museu de Gavà, Gavà.

MAYORAL FRANCO, Florencio; MIRET MESTRE, Josep (1989) "Jaciments arqueològics de la zona de Can Tries i Can Guardiola (Viladecans)" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 477-488, Castelldefels.

MEDIALDEA et alii (1975) MEDIALDEA, J.; MARQUES, M.A.; SOLE SABARIS, L; SOLE SUGRAÑES, L. Magia Geològico de Espanya. Prat de Llobregat, Instituto Geológico y Minero de España, Madrid.

MENENDEZ PABLO, Xavier (inèdit) El material ceràmic de la cova de la Fou de Muntaner (Vallirana, Baix Llobregat), Universitat Autònoma de Barcelona, 1983.

MENENDEZ PABLO, Xavier (inèdit a) El trajecte de la Via Augusta de Barcino a Ad Fines i la xarxa viaria romana al Baix Llobregat, Universitat Autònoma de Barcelona, 1988

MENENDEZ PABLO, Xavier (1989) "El projecte Laietania Sud" a I

Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat,  
Vol. ii (ponències), pp. 120-136,  
Castelldefels.

MENENDEZ, X.; MERINO, J. (inèdit) Sobre l'Ager de tres ciutats romanes de Catalunya, Treball mecanografiat (1989).

MENENDEZ, X.; MOLIST, N. (1983) "Apunts per a una història de Molins de Rei. El món ibèric i l'impacte colonial" a Butlletí d'Informació, Núm. 5, pp. 11-12, Museu de Molins de Rei, Molins de Rei.

MENENDEZ, X.; MOLIST, N. (1989) "Per a una planificació de la recerca arqueològica al Baix Llobregat" a Baix Llobregat, Núm. 18, pp. 6-7, Centre d'Estudis del Baix Llobregat, Sant Feliu de Llobregat.

MENENDEZ PABLO, Xavier; SOLIAS ARIS, Josep Maria (1985) "Problemes entorn del Baix Imperi al curs inferior del Llobregat" a Pyrenae, Núm. 21, pp. 157-168 (Actes de la ii Reunió d'Economia Antigua de la Peninsula Ibèrica, Barcelona, 1982), Institut d'Arqueologia i Prehistòria, Universitat de Barcelona, Barcelona.

MENENDEZ PABLO, Xavier; SOLIAS ARIS, Josep Maria (1989) "Ca l'Espluga (Pallejà)" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 303-312, Castelldefels.

MENENDEZ PABLO, Xavier; SOLIAS ARIS, Josep Maria (1989a) "Els assentaments romans de Sant Andreu de la Barca" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 394-398, Castelldefels.

MENENDEZ PABLO, Xavier; SOLIAS ARIS, Josep Maria (1989b) "La villa romana de Sant Hilari d'Abra" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 399-400, Castelldefels.

MENENDEZ PABLO, Xavier; SOLIAS ARIS, Josep Maria (inèdit) "El recorregut de la Via Augusta des de Barcino a Ad Fines" a Colloque voies romaines du Rhône a l'Ebre. Via Domitia/Via Augusta. Perpignan, 1989.

MENZEL, H. (1969) Antike lampen in romisch-germanischen, Mainz.

MERCER, R. (1982) "Field survey: A route to research strategies" a Scottish Archeological Review, Núm. 1, Edimburg.

MEZQUIRIZ CATALAN, Maria Angeles (1961) Terra Sigillata Hispanica, The William L.Bryant Foundation, Valencia.

MILLAN, Manolo; BLANCH, Marta (1989) "Reconstrucció del paleo-ambient de la vall de Begues a partir de l'estudi de la meso-microfauna de cordats de la cova de Can Sadurní" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 80-86, Castelldefels.

MIRET MESTRE, Josep (1986) "Excavacions medievals a Can Guardiola" a La Sentiu, Núm. 10, pp. 35-40, Museu de Gavà, Gavà.

MIRET MESTRE, Magí (1984) "Dades sobre el poblament a la comarca de Garraf durant la Baixa Romanitat i els inicis de l'Alta Edat Mitjana" a xxix Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, Sitges

MIRET, Magí; MIRET, Josep (1983) "La villa romana de Sant Pau (Sant Pere de Ribes-Garraf)" a Miscel.lània Penedesenca, Vol. vi, pp. 149-162, Vilafranca del Penedès.

MIRET, Magí; MIRET, Josep (1981) "Un assentament d'epoca romana de la Font del Coscó (Avinyonet del Penedès). Tancats medievals per a bestiar. Garraf" a Miscel.lània Penedesenca, Vol. iv, pp. 181-194, Vilafranca del Penedès.

MIRET, M.; SANMARTI, J.; SANTACANA, J. (1984) "Distribución espacial en nucleos ibéricos: Un ejemplo en el litoral catalán" a Coloquio sobre distribución y relaciones entre los asentamientos, Seminario de Arqueología y Etnología Turolense, Teruel.

MIRET, M.; SANMARTI, J.; SANTACANA, J. (1987) "La evolución y el cambio del modelo de poblamiento ibérico ante la romanización: un ejemplo" a Los asentamientos ibéricos ante la romanización, pp. 79-88, Ministerio de Cultura, Madrid.

MIRET, M.; REVILLA, V. (inèdit) "Observacions sobre el poblament romà a la marina del Penedès" a Actes del vuitè Col.loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà, Puigcerdà (1988).

MIRET, M.; SOLIAS, J.M. (1989) La prospecció arqueològica, Dossier xi, Centre de Documentació, Societat Catalana d'Arqueologia, Barcelona.

MIRO, J. (1982) Aproximació a la producció del vi a Catalunya en l'Antiguitat, Museu del Vi, Vilafranca del Penedès.

MIRO, J. (1983) "La producció d'àmfores al Maresme: una síntesi" a Laietania, Núm. 2-3, pp. 228-244, Museu Comarcal del Maresme, Mataró.

MIRO, J. (1984) "Algunas consideraciones sobre las ánforas ibéricas Mañá B3", a Pyrenae, Núm. 19-20, pp. 157-190, Institut d'Arqueologia i Prehistòria, Universitat de Barcelona, Barcelona.

MIRO, J. (1985) "Les fonts escrites i el vi del Conventus Tarragonensis" a Pyrenae, Núm. 21, pp. 105-112, Institut d'Arqueologia i Prehistòria, Universitat de Barcelona, Barcelona.

MIRO, J. (1987) "Vi català a França (segles I aC-I dC). Una síntesi preliminar" a El vi a l'Antiguitat: Economia, producció i comerç a la

Mediterrania Occidental, pp. 249-268, Museu de Badalona, Badalona.

- MIRO, J. (1988) La producción de ánforas romanas en Catalunya. (Un estudio sobre el comercio del vino de la Tarraconense. Siglos I ac - I dc), BAR International Series 473, Oxford.
- MIRO, J. (inèdit) "El comercio del vino de la Tarraconense (S. Iac -I dC.). Una síntesis" a Coloquio Internacional sobre el comercio marítimo romano en el Mediterraneo Occidental, Societat Catalana d'Arqueologia, Barcelona, 1988.
- MIRO, J.; PUJOL, J. (1983) "Nota sobre la campanya d'excavacions realitzades durant l'any 1983 en el poblat ibèric de Burriac" a Laietània, Núm. 2-3, pp. 36-41), Museu Comarcal del Maresme, Mataró.
- MIRO ALAIX, Carme (1989) "La intervenció d'urgència al solar de Can Garrigosa. Sant Boi de Llobregat." a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 315-326, Castelldefels.
- MIRO, C.; MOLIST, N. (inèdit) "Elements de ritual domèstic de la Penya del Moro" a Coloquio Internacional sobre las religiones prehistóricas de la Península Ibérica, Salamanca-Caceres, 1986.
- MIRO et alii (1982) MIRO, C.; MOLIST, N.; SOLIAS, J.M. "La fauna de la Penya del Moro" a BARBERA, J.; SANMARTI, Excavacions al poblat ibèric de la Penya del Moro de Sant Just Desvern (Barcelonès). Campanyes 1974-75 i 1977-81, Monografies Arqueològiques, Vol. i, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.
- MIRO et alii (1987) MIRO, C.; FOLCH, J.; MENENDEZ, X. "El procès de romanització al curs mig de la riera de Caldes (Vallès): Estat de la qüestió" a Jornades Internacionals d'Arqueologia Romana, pp. 59-67, Museu de Granollers, Granollers.

MIRO, C.; VILALTA, M. (inèdit) Memòria de l'excavació d'urgència duta a terme a Can Tintorer. El Papiol. Baix Llobregat, Servei d'Arqueologia, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1989.

MIRO ALAIX, Maria Teresa (1989) "Les sitges del Port (Montjuïc)" a Montjuïc a la Barcelona Antiga, Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona.

MIRO ALAIX, Maria Teresa (inèdit) Terracotes hel·lenístiques de Catalunya, Memòria de Llicenciatura, Universitat de Barcelona, (1985).

MIRO ORELL, Manuel; DOMINGO MORATO, Montserrat (1985) Breviario de geomorfología, Ed. Oikos-Tau, Barcelona.

MOLIN, Michel (1984) "Quelques considerations sur le chariot de vendanges de Langres (Haute-Marne)" a Gallia, Vol. xlvi, fasc. 1, pp. 97-114, CNRS, Paris.

MOLIST CAPELLA, Núria (inèdit a) Informe: l'excavació del Puig Castellar de Sant Vicenç dels Horts (Octubre-Novembre de 1985), Generalitat de Catalunya, 1985.

MOLIST CAPELLA, Núria (inèdit) La ceràmica ibèrica del Camí Vell del Llor (Sant Boi de Llobregat). Evolució tipològica. Segles iv a.C.-i d.C., Memòria de Llicenciatura, Universitat de Barcelona, 1986.

MOLIST CAPELLA, Núria (1987) "El camí vell del Llor: el procés de romanització d'un assentament ibèric al pla" a Jornades Internacionals d'Arqueologia Romana, (pre-actes), Granollers.

MOLIST CAPELLA, Núria (1989) "El poblat ibèric del Puig Castellar de Sant Vicenç dels Horts", a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 177-191, Castelldefels.

MOLIST CAPELLA, Núria (1989a) "L'excavació d'urgència de Cal

Reverter (Sant Vicenç dels Horts)." a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 327-333, Castelldefels.

MOLIST CAPELLA, Núria (1989b) "Les sitges de Can Massalleres (Sant Boi de Llobregat)" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 434-442, Castelldefels.

MOLIST, N.; PUIG, F. (inèdit) El Camí Vell del Llor. Memòria d'excavacions, Generalitat de Catalunya.

MOLLART BESQUES, S. (1963) Catalogue raisonné des figurines et reliefs en terrecuite du Musée du Louvre II. Myrina, Paris.

MORA, Gloria (1981) "Las termas romanas en Hispania" a Archivo Español de Arqueología, Madrid.

MORAN I OCERINJAUREGUI, Josep (1979) "Origen del nom de Martorell" a L'Observador de Martorell, Núm. 16. Martorell.

MORAN OCERINJAUREGUI, Josep (1981) "Toponímia del Pla de Barcelona" a Homenatge a J.M. Casacuberta, Vol. i, pp. 103-115, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Montserrat.

MORAN OCERINJAUREGUI, Josep (1982) "Els noms de lloc al Baix Llobregat" a i Jornades d'Estudi sobre el Baix Llobregat, Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, Sant Feliu de Llobregat.

MORAN OCERINJAUREGUI, Josep (1985) "Els castells del Baix Llobregat" a Baix Llobregat, Butlletí del Centre d'Estudis Comarcals", Núm. 5, pp. 6-12, Martorell.

MORAN I OCERINJAUREGUI, Josep (1985a) "Notes històriques de la Capella de Sant Jaume, de Castellví de Rosanes. Actes de la XXV Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, El Prat de Llobregat.

MOREL, Jean Paul (1975) "L'expansion phocéenne en Occident: Dix années de recherches (1966-1975)" a Bulletin de Correspondance Hellenique, Vol. xcix, pp. 854-896, París-Atenes.

MOREL, Jean Paul (1980) "La céramique à vernis noir de Carthage-Byrsa: nouvelles données et éléments de comparaison" a Actes du colloque sur la céramique antique, pp. 43-76, Cartago.

MOREL, Jean Paul (1981) La céramique campanienne. Les formes, París-Roma.

MOREU-REY, Enric (1982) Els nostres noms de lloc, Col·lecció "Els treballs i els dies", Núm. 22, Ed. Moll, Mallorca.

MOREU-REY, Enric (1984) "Toponimia Antiga i Moderna del Pla de Barcelona" a I Congrés d'Història del Pla de Barcelona, Ajuntament de Barcelona.

NAVARRO, R. (1970) Las fibulas en Catalunya, Publicaciones Eventuales nº 16, Institut d'Arqueologia i Prehistòria, Universitat de Barcelona, Barcelona.

NAVARRO, R. (1988) "Necrópolis y formas de enterramiento de época cristiana en las Baleares. El mundo funerario" a Les Illes Balears en temps cristians fins els àrabs, pp. 25-40, Institut Menorquí d'Estudis, Maó.

NAVARRO, R. (1982) "Las cerámicas finas de la basílica de Fornells, Menorca" a II Reunió d'Arqueologia Paleocristiana Hispànica, pp. 431-454, Institut d'Arqueologia i Prehistòria, Universitat de Barcelona, Barcelona.

NAVARRO, Rosario; MAURI, Alfred (1985) "L'église de Santa Margarida du Prieur de Sant Genis de Rocafort (Martorell, Barcelona). Bulletin de Liaison, Núm. 9, pp. 10-12, Toulouse.

NAVARRO, Rosario; MAURI, Alfred (1986) "La excavación de un silo medieval en Santa Margarida. Martorell (Barcelona). Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española, Vol. V, pp. 435-452, Zaragoza.

NAVARRO, Rosario; MAURI, Alfred (1987) "La secuencia estratigráfica de la necrópolis de Santa Margarita (Martorell, Barcelona). Actas del II Congreso de Arqueología Medieval Española, vol. III. Madrid.

NAVARRO, R.; MAURI, A. (1989) "Santa Margarida del Priorat de Sant Genís de Rocafort (Martorell) I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Castelldefels.

NEUSTUPNY, E.(1971) "Whither Archeology?" a Antiquity, Núm. 45, 34-9.

NICOLAS, J.C. de (1980) "Epigrafia anforaria en Menorca" a Cuadernos del CISM. Arqueología Clásica en Baleares, Núm. 2, Maó.

NICOLAS, J.C. de (1987) "Vi de la Laietania i vi de la Campania a Menorca (illes Balears)" a El vi a l'Antiquitat. Economia, producció i comerç a la Mediterrània Occidental, Museu de Badalona, Badalona.

NIETO, F.J.; FOERSTER, F. (1980) "El pecio romano del Cap del Vol (Campañas de 1977 y 1979)" a Cypselà, Vol. iii, pp. 163-177, Girona.

NIN, Nuria (1989) "Les aménagements des espaces domestiques en Provence occidentale durant la Protohistoire" a Habitats et estructures domestiques en Méditerranée Occidentale durant la Protohistoire (pre-actes), pp. 122-127, Arles.

NOLLA BRUFAU, J.M. (1975) "Las ánforas romanas de Ampurias", a

Ampurias, Vol. xxxvi, pp. 147-197, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

NOLLA BRUFAU, J.M. (1976) "Una producció característica: les àmfores DB" a Cypselà, Núm. 2, pp. 201-231, Girona.

NOLLA, J.M.; PADRO, J.; SANMARTI, E. (1980) "Exploració preliminar del forn d'àmfores de Tivissa (Ribera d'Ebre) a Cypselà, Vol. iii, pp. 193-218, Centre d'Investigacions Arqueològiques de Girona, Girona.

NOLLA, Josep Maria; SOLIAS, Josep Maria (1985) "L'àmfora Tarraconense 1. Característiques, procedència, àrees de producció, cronologia" a Butlletí Arqueològic, Núm. 6-7, pp. 107-144, Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Tarragona.

NOLLA, Josep Maria; TARRUS, Josep (1979) "La vil.la romana de Vilauba" a Revista de Girona, Girona.

NORDSTROM, S. (1969) La ceramique peinte iberique de la province d'Alicante, Vol. i, Acta Universitatis Stockholmiensis, vi, Stockholm.

NORDSTROM, S. (1973) La ceramique peinte iberique de la province d'Alicante, Vol. ii, Acta Universitatis Stockholmiensis, viii, Stockholm.

NUIX ESPINOSA, Josep Maria (1962) "Notas de Arqueología de Catalunya y Baleares. Sant Andreu de la Barca" a Empuries, Vol. xxiv, pàg. 302, Institut d'Arqueologia i Prehistòria, Diputació de Barcelona, Barcelona.

ORTON, Clive (1988) Matemáticas para arqueólogos, Col. Alianza Universidad Núm. 522, Alianza Editorial, Madrid.

OSWALD, F. (1931) Index of potters's stamps on terra sigillata,

Margidunum.

OSWALD, F. (1936) Index of figure-types on terra sigillata, University Press of Liverpool, Liverpool.

OSWALD, F.; PRYCE, T.D. (1920) An introduction to the study of terra sigillata, Londres.

OXE, A.; COMFORT, H. (1968) Corpus Vasorum Arretinorum, Bonn.

PAGES PARETAS, Montserrat (1982) "Les esglésies pre-romàniques al Baix Llobregat" a i Jornades d'Estudis sobre el Baix Llobregat, Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat, Sant Feliu de Llobregat.

PAGES PARETAS, Montserrat (1983) Les esglésies pre-romàniques al Baix Llobregat, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona.

PAGES I PARETAS, Montserrat (1985) "La transició del món antic al medieval a la comarca del Baix Llobregat segons l'estudi de les esglésies" Actes de la XXV Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, El Prat de Llobregat.

PAGES PARETAS, Montserrat (1986) "Valldonzella" a Baix Llobregat, Núm. 10, pp. 12-13, Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, Martorell.

PAGES PARETAS, Montserrat (1987) "L'antiga església romànica de Valldonzella" a Butlletí, Núm. 59, pp. 63-66, Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, Barcelona.

PAGES PARETAS, Montserrat (1988) "Una torre romana a Castellví de Rosanes dominant la Via Augusta sobre el pas del Llobregat" a Fonaments Núm. 7, pp. 163-167, Barcelona.

PAGES PARETAS, Montserrat (1988a) "Sant Pere d'Abrera, Voltrega i Sant Hilari" a Baix Llobregat, Núm. 15, pp. 8-9, Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, Sant Feliu de Llobregat.

PAGES PARETAS, Montserrat (1989) "Sant Genís de Rocafort i Santa Margarida (Martorell)", Baix Llobregat, Núm. 16, pp. 9-10, Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, Sant Feliu de Llobregat.

PAGES PARETAS, Montserrat (1989a) "El castell de Sant Jaume o Castellví de Rosanes" a Baix Llobregat, Núm. 17, pp. 9-10, Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, Sant Feliu de Llobregat.

PAGES I PARETAS, Montserrat (inèdit) "L'antiga parròquia de Sta. Eulàlia de Provençana" XXX Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, l'Hospitalet de Llobregat, maig 1986.

PALAU-RIBES, Montserrat (inèdit) El jaciment de la Plaça de les Bruixes, Memòria de Llicenciatura, Universitat de Barcelona, Barcelona.

PALLARES, Francesca (1969) "Las excavaciones de la Plaza de San Miguel y la topografía romana de Barcelona" a Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, Vol. xxiii, pp. 5-42, Barcelona.

PALLARES, Francesca (1973) "La topografia e le origini di Barcellona romana" a Omagio a F. Benoit, Rivista di Studi Liguri, Vol. xxvi, pp. 63-102, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera.

PALLARES, Francesca (1975) "La topografia i els orígens de la Barcelona romana" a Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, Vol. xvi, pp. 5-48, Barcelona.

PALLARES, Francesca (1981) "La nave romana del golfo di Diana Marina. Relazione preliminare della campagna 1981" a Forma Maris Antiqui.

PALLARES, Francesca (1982) "La nave romana de Diana Marina" a vi Congreso Internacional de Arqueología Submarina, pp. 285-295, Cartagena.

PALLARES, Francesca (1987) "Il relitto di Diana Marina nel commercio vinicolo antico" a El vi a l'Antiquitat. Economia, producció i comerç al Mediterrani Occidental, Pp. 298-305, Museu de Badalona, Badalona.

PALLARES et alii (1986) PALLARES, R.; GRACIA, F.; MUNILLA, G. "Modelo de reconstrucción del hábitat nº 1 del poblado ibérico de la Moleta del Remei" a Coloquio sobre el microespacio, Vol. 9, pp. 271-284, Seminario de Arqueología y Etnología Turolense, Teruel.

PALLI AGUILERA, Federico (1982) "La toponimia de la Via Augusta en Catalunya" a Pyrenae, Núm. 17-18, pp. 343-365, Institut d'Arqueología i Prehistòria, Universitat de Barcelona, Barcelona.

PALLI AGUILERA, Federico (1985) La Via Augusta en Catalunya a Monografies. Faventia, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.

PANOSA, M.I. (1987) "Recull d'epigrafs ibèrics al Vallès Oriental. Aportació al significat de l'estruatura indígena en el procés de romanització" a Jornades Internacionals d'Arqueologia Romana, Pre-actes, pp. 76-84, Museu de Granollers, Granollers.

PARDO, Jordi (1986) "Noves dades sobre el procés de romanització del Vallès Oriental" a 6 Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà, Puigcerdà, 1984.

PASCUAL GUASCH, Ricard (1960) "Centros de producción y distribución de un tipo de ánfora" a Actas del vii C.N.A., pp. 335-345, Zaragoza.

PASCUAL GUASCH, Ricard (1977) "Las ánforas de la Layetania" a

Actes du colloque de Rome sur méthodes classiques et méthodes formelles pour l'étude des amphores, pp. 17-26, Ecole Française de Rome, Roma.

PASCUAL GUASCH, Ricard (1980) "Sobre algunas marcas anfóricas catalanas" a Rivista de Studi Liguri, Vol. xlvi, Bordighera.

PASCUAL GUASCH, Ricard (1987) "La Lauro vinicola" a El vi a l' Antiguitat. Economia, producció i comerç al Mediterrani Occidental, Museu de Badalona, Badalona.

PASCUAL GUASCH, Ricard; BARBERA FARRAS, Josep (1965) "El yacimiento prerromano de Puig Castell (Vallgorquina, Barcelona)" a Empuries, Vol. xxvi-xxvii, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

PEDEMONTE FALGUERA, Bonaventura (1929) Notes per a la història de la Baronía de Castellvell de Rosanes. Martorell, Abrera, Castellví de Rosanes, Castellbisbal, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires, Imprenta Elzeviriana i Llibreria Camí, Barcelona.

PELFORT PUJOL, Onofre (1979) Notes històriques de Cornellà de Llobregat, Cornellà de Llobregat.

PELLICER CATALAN, M. (1962) "La cerámica ibérica del Valle del Ebro" a Cesaraugusta, Núm. 19-20, pp. 37-78, Zaragoza.

PELLICER CATALAN, M. (1966) "El Tossal de les Tenalles de Sidamunt y sus cerámicas pintadas" a Archivo Español de Arqueología, Vol. xxxix, pp. 97-112, Madrid.

PELLICER CATALAN, M. (1970) "La cerámica ibérica del Cabezo de Alcalá de Azaila" a Cesaraugusta, Núm. 33-34, pp. 95-109, Zaragoza.

PERALES et alii (1984) PERALES, M.P.; PICAZO, J.V.; SANCHO, A.  
"Tiro de Cañón (Alcañiz). Los materiales  
cerámicos 1" Kalathos, Núm. 3-4, pp. 203-258,  
Teruel.

PERCIVAL, S. (1976) The Roman Villa, Londres.

PEREZ, Antoine (1986) "Un cadastre romain de Narbonnaise  
Occidentale" a Revue Archéologique de  
Narbonnaise, Núm. 19, pp. 117-132, C.N.R.S.,  
Paris.

PEREZ, Antoine (inèdit) Un cadastre inedit entre Herault et Lez  
et la question de la fondation coloniale de  
Beziers (1988)

PEREZ CONILL, Jordi (1987) "Prehistòria i Història Antigua" a  
Sant Just Desvern. Un paisatge i una  
història, pp. 59-110, Ajuntament de Sant Just  
Desvern-Publicacions de l'Abadia de  
Montserrat, Barcelona.

PERICOT, Lluis (1944) Barcelona a traves de los tiempos,  
Barcelona.

PERICOT, Ll. (1984) La ceràmica ibèrica, Ed. Poligrafa, Barcelona

PETIT MENDIZABAL, Angels (inèdit) Contribució a l'estudi de  
l'Edat del Bronze. (Barcelonès, Baix  
Llobregat, Vallès Oriental, Vallès  
Occidental, Maresme i Moianès), Tesi  
Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona,  
Bellaterra, 1986.

PETIT MENDIZABAL, Angels (1989) "El poblament de l'Edat del  
Bronze al Baix Llobregat" a I Jornades  
Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i,  
pp. 121-139, Castelldefels.

PETIT MENDIZABAL, Angels; ROVIRA PORT, Jordi (1982) "Can Cortès.  
Sant Just Desvern" a Excavacions  
Arqueològiques a Catalunya en els darrers

anys, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

PETIT MENDIZABAL, Angels; ROVIRA PORT, Jordi (1989) "El fons de cabana de Can Cortès (Sant Just Desvern)" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, pp. 38-48, Castelldefels.

PIERA FIBLA, Llibert (1983) "Vestigis d'època romana en el Palau. Municipi de Sant Andreu de la Barca, Baix Llobregat" a Vèrtex, Núm. 92, pp. 260-266, Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, Barcelona.

PIERA FIBLA, Llibert (inèdit) Vestigis romans de Sant Andreu de la Barca.

PINTA, Jordi Lluis DE LA (1985) "Sobre uns fragments de ceràmica romana ingressats en el Museu d'Història de l'Hospitalet" a Xipreret, Núm. 59, pp. 12-12, Ateneu de Cultura Popular, l'Hospitalet de Llobregat.

PINTA, Jordi Lluis de la (inèdit) Antecedentes históricos de l'Hospitalet a través de sus restos arqueológicos. Treball mecanografiat elaborat amb una beca del Museu de l'Hospitalet. 1987.

PINTA RODRIGUEZ, Jordi de la (inèdit a) Los inicios de la historia en Hospitalet de Llobregat y sus alrededores, Treball mecanografiat L'Hospitalet de Llobregat, 1978.

PINTA RODRIGUEZ, Jordi de la; RIO-MIRANDA ALCON, Jaume (1981) El poblado layetano de Puig Castellar. Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Santa Coloma de Gramenet.

PIRENNE, H. (1970) Las ciudades medievales, Ediciones 3, Buenos Aires.

PLADEVALL, Antoni (1982) "El Barcelonès. Barcelona i el Barcelonès" a Gran Geografia Comarcal de

Catalunya, Vol. viii, pp. 11-14, Fudació Gran Enciclopèdia Catalana, Barcelona.

PLANA MALLART, Rosa (1986) "Els inicis de la intervenció romana a l'Empordà i pervivència i transformació de les estructures indígenes" a Estudios de la Antiguedad, Núm. 3, pp. 117-124, Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.

PLANAS TORRES, Ramón (1982) "Estanys i maresmes del delta del Llobregat" a La Sentiu, Núm. 3, pp. 3-10, Museu de Gavà, Gavà.

PLANAS TORRES, Ramón (1984) Braços de riu, estanys i maresmes del delta del Llobregat, Caixa d'Estalvis de Catalunya, Barcelona.

PLOG, F. (1974) The Study of Prehistoric Change

PONS BRUN, E. (1977) La Fonollera, Serie Monogràfica Núm. 1, Diputació de Girona, Girona.

PONS, E.; MOLIST, M. (1989) "Les structures domestiques de cuison durant la Protohistoire en Catalogne" a Habitats et structures domestiques en Méditerranée Occidentale durant la Protohistoire (pre-actes), pp. 137-142, Arles.

PONS, E.; MAYA, J.L.; BUXO, R. (1989) "Habitat y estructuras domésticas durante el final de la Edad del Bronce en el norte y oeste de Cataluña" a Habitats et structures domestiques en Méditerranée Occidentale durant la Protohistoire (pre-actes), pp. 31-35, Arles.

PONS, E.; TOLEDO, A.; LLORENS, J.M. (1981) El recinte fortificat ibèric de Puig Castellet, Serie monogràfica, Núm. 3, Diputació de Girona, Girona.

PONSICH, Michel (1968) Les lampes romaines en terre cuite de la Maurétanie Tingitane, Rabat.

POVEDA NAVARRO, A.M. (1985) "Representaciones humanas pintadas sobre cerámica ibérica de El Monastil (Elda, Alicante). La ideología de la cerámica ibérica pintada" a Saguntum, Núm. 19, pp. 183-193, València.

PREVOSTI MONCLUS, Marta (1981) Cronologia i poblament de l'àrea rural de Baetulo, Museu de Badalona, Badalona.

PREVOSTI MONCLUS, Marta (1981a) Cronologia i poblament de l'àrea rural d'Iluro, Ed. Dalmau, Mataró.

PREVOSTI, M.; CLARIANA, J.F. (1988) "La vil.la romana de Torre Llauder (Mataró, Maresme) a Tribuna d'Arqueología 1987-1988", pp. 126-132, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

PREVOSTI et alii (1987) PREVOSTI, Marta; SANMARTI, Joan; SANTACANA, Joan "Algunes hipòtesis sobre els objectius i estratègies de la colonització a la costa central de Catalunya" a Jornades Internacionals d'Arqueología Romana, Pre-actes, pp. 85-96, Museu de Granollers, Granollers.

PRIETO, Alberto (1986) "Algunos datos sobre las formas de propiedad de la tierra en la Cataluña romana según las fuentes epigráficas" a Estudios de la Antigüedad, Núm. 3, pp. 125-131, Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.

PUIG CADAFALCH, J. (1934) L'arquitectura romana a Catalunya, Barcelona.

PUIG VERDAGUER, Ferran (inèdit) Les termes romanes de Sant Boi. Memòria de Llicenciatura, Universitat de Barcelona, Barcelona (1986).

PUIG VERDAGUER, Ferran (inèdit a) Avantprojecte d'actuació arqueològica a Sant Boi, Sant Boi de

Llobregat (1988).

PUIG VERDAGUER, Ferran (1987) "Les termes romanes de Sant Boi de Llobregat" a Fonaments, Barcelona.

PUIG et alii (1989) PUIG, F.; MOLIST, N.; MELIAN, R. "El carrer de la Pau (Sant Boi de Llobregat). L'evolució històrica d'un edifici" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 443-458, Castelldefels.

PUCHADES, Josep Maria (1982) "El Baix Llobregat vist des de dalt" a Arrel Núm. 2, pp. 67-78, Diputació de Barcelona, Barcelona.

PUJADES, Jeroni (1609) Chronica universal del Principat de Catalunya. Ed. Margarit, Barcelona.

PUJOL, A. (1970) "Excavaciones Aqueológicas en España" a Ampurias, Núm. 31-32, pàg. 135, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

PUJOL, C. (1881) "El tesoro de Segaró" a Revista de Ciencias Históricas, Tomo 3, pp. 142-162, Madrid.

PY, Michel (1971) "La céramique grecque de Vaunage et sa signification" a Cahiers Ligures de Prehistoire et d'Archeologie, Núm. 20, Montpellier.

PY, Michel (1974) "Problemes de la ceramique grecque d'Occident en Languedoc Oriental pendant la periode archaïque" a Symposio de Colonizaciones, pp. 159-182, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

PY, Michel (1978) "Quatre siecles d'amphore massaliéte. Essai de classification des bords" a Figlina, Núm. 3, Montpellier.

- PY, Michel (1989) "Formes d'habitat et pratiques domestiques à Lattes (Hérault) aux III-I s.av.n.e.: exemple du quartier Saint-Sauveur" a Habitats et structures domestiques en Méditerranée Occidentale durant la Protohistoire (pré-actes), pp. 54-59, Arles.
- RAFEL, N. (1982) "El Castellar de la Llacuna" a Excavacions arqueològiques a Catalunya en els darrers anys, Generalitat de Catalunya, Barcelona.
- RAFEL, N.; MESTRES, J. (1983) "Contribución al estudio de la casa ibérica: el poblado del Castellar (La Llacuna, comarca de Anoia, Barcelona)" a Actas del XVI Congreso Nacional de Arqueología, pp. 655-662, Zaragoza.
- RAMALLO, S.F. (1983) "El horno romano de fundición de la Loma de las Herrerías (Mazarrón, Murcia). I. Estudio histórico-arqueológico" a Actas del XVI Congreso Nacional de Arqueología, pp. 925-936, Zaragoza.
- RAMON, Joan (1981) La producció àmforica púnico-ebusitana, Eivissa.
- RAMON, Joan (1986) El Baix Imperi i l'època bizantina a les Illes Pitiusas, Eivissa.
- RENOM, V.; MAS, L. (1949) Las excavaciones del poblado de Arragona, Sabadell.
- REYNOLDS, P. (1985) "Cerámica tardorromana modelada a mano de carácter local, regional y de importación en la provincia de Alicante" a Lucentum Núm. 4, pp. 245-267, Alicante.
- REYNOLDS, P. J. (1988) Arqueología experimental. Una perspectiva de futur, Col. Referències, Núm. 4, Eumo Editorial, Vic.
- RIBAGORDA SERRANO, Miguel (1987) "Terra Sigillata del Museu de Rubí. I. Marques de Terrisser", a Butlletí del Grup de Col.laboradors del Museu de Rubí, Any

vii, Núm. 27, pp. 343-358, Museu de Rubí,  
Rubí.

RIBAS, Mariano (1967) "La torre romana de Les Gunyoles en  
Avinyonet. Noticiario Arqueológico" a  
Ampurias Vol. xix, pp. 275-279, Institut de  
Prehistòria i Arqueologia, Diputació de  
Barcelona, Barcelona.

RICHARDS, P. (1978) "Spatial organisation and social change in  
West Africa; Notes for historians and  
archeologists" a The Spatial organisation of  
culture, pp. 271-289, Paperduck, Norwich.

RIERA, C. (1980) "La ceràmica a mà d'Ullastret" a Cypsela,  
Núm. 3, Diputació de Girona, Girona.

RIERA BAGUE, Josep Ma. (1987) Documents de la Histria de Corbera  
de Llobregat (basat en la investigació  
històrica de Josep Ma. Simón i de Guilleuma).  
Arxiu a cura de Joan Costa i Simón).  
Ajuntament de Corbera de Llobregat.

RIGOIR, J. (1968) "Les sigillées paléochrétiennes grises et  
orangées" a Gallia, Vol. xxvi, pp. 177-233,  
París.

RIGOIR, J.; RIGOIR, Y. (1971) "Les derivées des sigillées  
paléochrétiennes en Espagne" a Rivista di  
Studi Liguri, Vol. xxxvii, pp. 33-68,  
Bordighera.

RIPOLL PERELLO, Eduard (1961) "Notas de Arqueología de Catalunya  
y Baleares. Gavà" a Empuries, Vol. xxii-  
xxiii, pàg. 340, Institut de Prehistòria i  
Arqueologia, Diputació de Barcelona,  
Barcelona.

RIPOLL et alii (1964) RIPOLL PERELLO, Eduard; BARBERA FARRAS,  
Josep; LLONGUERAS CAMPAÑA, Miquel "El poblado  
de Puig Castellar (Sant Vicenç dels Horts)" a  
Excavaciones Arqueológicas en España, Vol.  
xxviii, Madrid.

RIPOLL PERELLO, Eduard; LLONGUERAS CAMPAÑA, Miquel (1967) "Notas sobre sepulcros de fosa catalanes" a Empuries, Vol. xxix, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

RIPOLLES, Pere Pau (1982) La circulación monetaria en la Tarraconense Mediterranea, Trabajos Varios, Núm. 77, Servicio de Investigaciones Prehistóricas, Diputación de Valencia, València.

RIU RIU, Manel (1986) "L'aportació de l'arqueologia a l'estudi de la formació i expansió del feudalisme català" a Estudi General, Núm. 5-6, pp. 27-47, Girona.

RIUS (ed.) (1946) Cartulari de Sant Cugat. Barcelona.

RIUTORT et alii (1984) RIUTORT, Salvador; COLL, Jaume; MAZAIRA, Lourdes "Model de fitxa per l'estudi de l'organització espacial de la Prehistòria i Antiguitat de Mallorca" a Butlletí de l'Associació Arqueològica Luliana (BSAL), Vol. xl, pp. 77-90, Societat Arqueològica Luliana, Palma de Mallorca.

ROA, Miquel (1982) "El Baix Llobregat, comarca o suburbi?" a Arrel, Núm. 2, pp. 47-50, Diputació de Barcelona, Barcelona.

ROA, Miquel (1985) "L'estructura física del Baix Llobregat: els canvis dels sistemes de camins en els últims tres segles" Actes de la XXV Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, El Prat de Llobregat.

RODA, Isabel (1970) "Lucius Licinius Secundus, liberato de Lucius Licinius Sura" a Pyrenae, Núm. 6, pp. 167-183, Institut d'Arqueologia i Prehistòria, Universitat de Barcelona, Barcelona.

RODA, Isabel (1975) "Notas arqueologicas: una tumba de tegulae en

Montjuïc, a Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, Vol. xvi pp. 57-68, Barcelona.

RODA, Isabel (1976) "Barcino, su fundación y títulos honoríficos" a Symposium de Ciudades Augusteas, Vol. ii, pp. 225-232, Zaragoza.

RODA, Isabel (1977) "La dispersión del poblamiento en el término de Barcelona en la época anterromana" a Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, Vol. xvii, 4, pp. 110-116, Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona.

RODA, Isabel (inèdit) L'épigraphie de Barcino après l'apparition d'I.R.B. Atenes, en premsa, 1982.

ROCA, G. (1987) Introducció a l'arqueologia aèria, Dossier vi, Societat Catalana d'Arqueologia, Girona.

RODRIGUEZ DE BERLANGA, M. (1905) "Comunicaciones" a Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, Vol. iv, pp. 114-116, Barcelona.

ROMERO, Jordi (1985) "Excavacions arqueològiques a Sant Joan Despí" a Baix Llobregat, Butlletí del Centre d'Estudis Comarcals, núm. 5, pp. 6-7, Martorell.

ROPER, O.C. (1979) "The method and Theory of Syte Catchmen Analysis: A Review" a Advances in Archaeological Method and Theory, Vol. ii, Academic Press.

ROSSELLO VERGER, V. (1974) "La Persistencia del Catastro romano en el Migjorn de Mallorca" a Estudios sobre centuriaciones romanas en España, pp. 137-155, Madrid.

ROSSELLO VERGER, V. (1987) "Geografia i arqueologia" a Debats, Núm. 21, pp. 3-24, València.

ROVIRA, C.; SOLIAS, J.M. (inédit) "Iron metallurgy in the lower valley of the Llobregat river (NE Spain) during the iberian and romano-republican period" a International Symposium on Archeometallurgy'89 (From Bloom to knife), Ameliówka (Polònia).

RUIZ DE ARBULO BAYONA, Joaquín (inédit) Empuries, puerto de escala o puerto de comercio, Memòria de Llicenciatura, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1983.

RUIZ ZAPATERO, G. (1983) "Notas metodológicas sobre prospección en Arqueología", a Revista de Investigación, Vol. vii, 3, pp. 7-23, Colegio Universitario de Soria.

RUIZ ZAPATERO, G. (1985) Los campos de urnas del NE de la península ibérica (Tesis doctoral), Universidad Complutense de Madrid, Madrid.

RUIZ ZAPATERO, G.; BURILLO, F. (1988) "Metodología para la investigación en arqueología territorial" a Munibe, Supl. 6, pp. 45-64, Donostia.

SABAU, D. Josep (1817) Historia del Padre Mariana ilustrada con notas por D.J.Sabau, Madrid.

SAEZ FERNANDEZ, P. (1988) "Sobre algunos tipos de tierras vitícolas de la Bética" a Actas del Iº Congreso Peninsular de Historia Antigua, Vol. ii, Santiago de Compostela.

SALOMONSON, J.W. (1968) "Etudes sur la céramique romaine d'Afrique. Sigillées claires et ceramique commune d'Henchir el Ouiba (Raqqada) en Tunisie Central" a Bulletin van de Vereeniging tot Bevordering der Kennis van de Antieke Beschaving te's Gravenhage, Vol. xlivi, La Haya.

SALOMONSON, J.W. (1969) "Spätrömische rote Tonware mit Reliefverzierung aus Nordafrikanischen Werkstätten Entwicklungsgeschichtliche

Untersuchungen zur Reliefgeschmückten Terra Sigillata Chiara C" a Bulletin van de Vereeniging tot Bevordering de Kennis van de Antieke Beschaving te's Gravenhage, Vol. xliv, pp. 4-109, La Haya.

SANAHUJA, Encarna (1971) "Instrumental de hierro agricola e industrial de la época ibero-romana en Cataluña" a Pyrenae Núm. 13-14, pp. 61-110, Institut d'Arqueologia i Prehistòria, Universitat de Barcelona, Barcelona.

SANAHUJA TORRES, Dolors; VILARDELL TARRUELLA, Dolors (1984) Aproximació a la història d'Esplugues de Llobregat, Ajuntament d'Esplugues, Esplugues de Llobregat.

SANCHEZ, Eduard El poblament pre-romà al Bages, Manresa.

SANMARTI GREGO, Enric (1973) "El taller de las pequeñas estampillas en la península ibérica" a Empuries, Vol. xxxiv, pp. 135-173, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

SANMARTI GREGO, Enric (1975) "Materiales cerámicos griegos y etruscos de época arcaica en las comarcas meridionales de Cataluña" a Empuries Vol. xxxv, pp. 221-234, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

SANMARTI GREGO, Enric (1978) La ceramica campaniense de Emporion y Rhode, Monografies Emporitanes, Vol. iv, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

SANMARTI GREGO, Enric (1979) "Las cerámicas de barniz negro y su función delimitadora de los horizontes ibéricos tardios (siglos III-I aC)" a Mesa Redonda sobre la Baja Epoca de la Cultura Ibérica, Asociación de Amigos de la Arqueología, Madrid.

SANMARTI GREGO, Enric (1980) "Dos vasos cerámicos de sigillata clara tipo El Aouja, del <museo Arqueológico de Barcelona" a Ampurias, Vol. xli-xlii, pp. 409-416, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

SANMARTI GREGO, Joan (inèdit) La Laietània ibèrica. Estudi d'arqueologia i història, Tesi Doctoral, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1986.

SANMARTI, J.; SANTACANA, J. (1986) "La jerarquia de nuclis en el poblament ibèric de la costa del Penedès" a Col.loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà, pp. 227-243, Institut d'Estudis Ceretans, Puigcerdà.

SANMARTI, J.; SANTACANA, J. (1986a) "Análisis funcional de los recintos domésticos del poblado de Alorda Park (Calafell, Baix-Penedes, Tarragona)" a Cologuio sobre el microespacio, Vol. 9, pp. 257-269, Seminario de Arqueología y Etnología Turolense, Teruel.

SANMARTI, J.; SANTACANA, J. (1987) "Intercanvi, producció agricola i models comercials a la costa del Penedès" a El vi a l'Antiquitat: Economia, Intercanvi i Comerc a la Mediterrània Occidental, pp. 31-39, Museu de Badalona, Badalona.

SANMARTI, J.; SANTACANA, J. (1989) "Cataluña meridional: certidumbres, problemas e hipótesis" a Habitats et structures domestiques en Méditerranée Occidentale durant la Protohistoire (pre-actes), pp. 89-90, Arles.

SANMARTI, J.; SANTACANA, J.; SERRA, R. (1984) El jaciment ibèric de l'Argilera i el poblament protohistòric al Baix Penedès, Quadreens de Treball 6, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

SANTAMARIA, C. (1984) "L'épave H de la Chrétienne" a Archeonautica, Núm. 4.

SANZ PARERA, Miquel (1988) El Pla de Barcelona. Constitució i característiques físiques, Els llibres de la frontera, Barcelona.

SANZ PARERA, Miquel (1989) "Pluges i inundacions a l'Hospitalet" a Quaderns d'Estudi, Núm. 7, pp. 1-39, Centre d'Estudis de l'Hospitalet, l'Hospitalet de Llobregat.

SAUMELL OLIVERAS, Joan (1981) Olesa aimada, Olesa de Montserrat.

SCANVIC, J.Y. (1989) Teledetección aplicada. Cartografía, geología estructural, exploración minera, medio ambiente, etc..., Ed. Paraninfo, Madrid.

SCHIFFER ed. (1978) Advances in archeological method and theory, New York.

SCHIFFER, M.B.; SULLIVAN, A.P.; KLINGER, T.C. (1978) "The design of archeological surveys" a World Archeology, Núm. 10 (1), pp. 1-28, New York.

SCHULTEN, Adolf (1920) Hispania. Barcelona.

SCHULTEN, Adolf (1957) Iberische Landeskunde. Estrasburg.

SCHWEINGRUBER, F.H. (1978) Mikroskopische Holzanatomic.

SECCIO D'ARQUEOLOGIA (1986) "Arqueologia" a Garroxa, Butlletí del Grup d'Estudis i Recerques, Núm. 0, pp. 5-8, Sant Vicenç dels Horts.

SECCIO ARQUEOLOGICA DEL MUSEU MUNICIPAL DE MATARÓ (1977) Carta dels vestigis arqueològics del terme municipal de Mataró, Museu Municipal, Mataró.

SECCIO D'ESTUDIS DEL CENTRE EXCURSIONISTA PUIG CASTELLAR (1984) "Descobriment d'un paviment romà" a Puig Castellar, Núm. 6-7, Museu Torre Balldovina,

Santa Coloma de Gramenet.

SERRA RAFOLS, Josep de C. (1953) "La villa romana de la Dehesa de la Cocosa" a Revista de Estudios Extremeños, Núm. 2, Diputación de Badajoz, Badajoz.

SERRA RAFOLS, Josep de C. (1956) "San Baudilio de Llobregat" a viii Reunión de la Comisaría Provincial de Excavaciones Arqueológicas de Barcelona, Informe núm. 32, pp. 141-146, Madrid.

SERRA RAFOLS, Josep de C. (1957) "Las excavaciones de la villa romana" a Vida Samboyana, Sant Boi de Llobregat.

SERRA RAFOLS, Josep de C. (1959) Memoria aneja al proyecto de conservación de las ruinas romanas de San Baudilio de Llobregat, Sant Boi de Llobregat.

SERRA RAFOLS, Josep de C. (1959a) "Una necrópolis romana a Les Corts" a Germinavit, Núm. 59, Barcelona.

SERRA RAFOLS, Josep de C. (1960) "Estratos ibéricos debajo de villas romanas en la costa catalana" a Actas del vii C.N.A., pp. 258-260, Zaragoza.

SERRA RAFOLS, Josep de C. (1968) "Notes sobre la industria del ferro a Catalunya abans de la romanització" a Papeles del laboratorio de arqueología de Valencia, (i Reunión de Història de la economía antigua de la Península Ibérica), Vol. v, p. 19, Valencia.

SERRA RAFOLS, Josep de C. (1965) "Los orígenes de la Ciudad" a Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, Vol. vii, pp. 31-52, Barcelona.

SERRA RAFOLS, Josep de C. (1974) "Las relaciones comerciales entre Iberia y Grecia durante la segunda edad del Hierro" a Simposio Internacional de Colonizaciones, (Barcelona-Empuries, 1971), Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

Ciclo de geología práctica sobre los  
alrededores de Barcelona, pp. 117-134,  
Dirección General de Enseñanza Media, Madrid.

SOLIAS ARIS, Josep Maria (inèdit) El poblament del curs inferior  
del Llobregat en época romana, Memòria de  
Llicenciatura, Universitat de Barcelona,  
Barcelona, 1982.

SOLIAS ARIS, Josep Maria (inèdit a) Catàleg del Pla Especial de  
Protecció del Patrimoni Arquitectònic de  
Sant Just Desvern, Ajuntament de Sant Just  
Desvern (1985).

SOLIAS ARIS, Josep Maria (inèdit b) Catàleg del Pla Especial de  
Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant  
Boi de Llobregat, Ajuntament de Sant Boi de  
Llobregat (1988).

SOLIAS ARIS, Josep Maria (1982) "El Baix Llobregat. Prehistòria i  
Història Antigua" a Gran Geografia Comarcal  
de Catalunya, Vol. viii, Fundació Gran  
Encyclopèdia Catalana, Barcelona.

SOLIAS ARIS, Josep Maria (1982a) "Ceràmica grisa estampada pre-  
romana apareguda a la Penya del Moro (Sant  
Just Desvern, Barcelona)" a Pyrenae, Núm. 17-  
18, pp. 299-302, Institut d'Arqueologia i  
Prehistòria, Universitat de Barcelona,  
Barcelona.

SOLIAS ARIS, Josep Maria (1983) "Excavacions a l'Ermita de Ntra.  
Sra. de Sales (Viladecans, Baix Llobregat)" a  
Excavacions Arqueològiques a Catalunya, Vol.  
iii, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

SOLIAS ARIS, Josep Maria (1986) "Poblament del curs inferior del  
Llobregat en época romana" a La Sentiu, Núm.  
10, Museu de Gavà, Gavà.

SOLIAS ARIS, Josep Maria (1985) "Introducció a l'estudi de les  
activitats econòmiques d'una **villa** laietana"  
a Pyrenae, Núm 21, pp. 113-122 (ii reunión  
de economía antigua de la península ibérica,

Barcelona, 1982), Institut d'Arqueologia i Prehistòria, Universitat de Barcelona, Barcelona.

SOLIAS ARIS, Josep Maria (1989) "La romanització del curs inferior del Llobregat" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. ii, (ponències), pp. 57-119, Castelldefels.

SOLIAS ARIS, Josep Maria (1989a) "Ca l'Estanquer (Sant Feliu de Llobregat)" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 334-345, Castelldefels.

SOLIAS ARIS, Josep Maria (1989b) "La Salut (Sant Feliu de Llobregat)", a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 346-358, Castelldefels.

SOLIAS ARIS, Josep Maria (1989c) "La Torrassa (l'Hospitalet de Llobregat)" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 359-367, Castelldefels.

SOLIAS ARIS, Josep Maria (1989d) "Can Sagrera (Sant Just Desvern)" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. i, pp. 401-404, Castelldefels.

SOLIAS ARIS, Josep Maria (1989e) "La investigació arqueològica al Baix Llobregat" a Baix Llobregat, Núm. 18, pp. 8-9, Centre d'Estudis del Baix Llobregat, Sant Feliu de Llobregat.

SOLIAS, J. M.; MENENDEZ, X. (inèdit) "La villa romana de Ca l'Espluga (Pallejà). Observacions sobre l'estrucció territorial i econòmica del curs del Llobregat en època romana" a Empúries, Núm. 48-50. Institut de Prehistòria i Arqueologia, Diputació de Barcelona, Barcelona.

SOLIAS, J.M.; VILALTA, M. (inèdit) Memòria de l'excavació d'urgència a la vil.la romana de Can

Tintorer, Generalitat de Catalunya,  
Barcelona, 1985.

SOLIER, Y. (1972) "Ceramiques puniques et ibero-puniques sur le litoral du Languedoc du VIeme au debut du IIeme siecle avant J.C." a Rivista di Studi Liguri. Omaggio a F. Benoit, Vol. xxxiv, Bordighera.

SOLIER et alii (1976) SOLIER, Y.; RANCOULE, G.; PASSELAC, M. "La necropole de Las Peyros a Couffoulens (Aude)" a Revue Archeologique de Narbonnaise, Paris.

STANISLAWSKI, M.; STANISLAWSKI, B. (1978) "Hopi and Hopi-Tewa ceramic tradition networks" a The Spatial organisation of culture, pp. 61-76, Paperduck, Norwich.

STEFAN, A.S. (1986) "Archeologie aerienne en Roumanie" a Photointerpretation. Images aeriennes et spatiales, Núm. 1986, 1-2, Ed. Technip, Paris.

SUAREZ JAPON, Juan Manuel (1982) El habitat rural en la Sierra de Cadiz. Un ensayo de geografia del poblamiento, Diputación Provincial de Cadiz, Cadiz.

SUBIRANA OLLER, Rafael (inèdit) Notes prehistòriques d'Esparreguera, Treball mecanografiat, Biblioteca Popular Beat Domènec Castellet, Esparreguera.

SUBIRANA OLLER, Rafael (1985) Persones, notes i records d'Esparreguera, Esparreguera.

TAAFFE et alii (1976) TAAFFE, E.; MORRILL, R.; GOULD P. "Transport expansion in underdeveloped countries: a comparative analysis" a Geographical Review, Núm. 53, pp. 503-529, Londres.

SWAN, Vivien (1988) Pottery in Roman Britain, Ed. Shire

Publications, Aylesbury.

TARACENA, Blas (1947) "Arte Romano" a Ars Hispaniae, Vol. ii,  
Madrid.

TARRADELL FONT, Núria (inèdit) Els tresors monetaris amb plata  
romano-republicana de la Península Ibèrica,  
Universitat de Barcelona, 1990.

TARRADELL MATEU, Miquel (1961) "Ensaya de estratigrafia comparada  
y de cronología de los poblados ibéricos  
valencianos" a Saitabi, Vol. xi, Valencia.

TARRADELL MATEU, Miquel (1966) "Presentación de un ensayo de  
catalogo de hornos de cerámica ibérica" a Actas del xi Congreso Nacional de  
Arqueología, pp. 277-279, (Valladolid, 1965),  
Zaragoza.

TARRADELL MATEU, Miquel (1975) "Barcelona Antiga" a Història de  
Barcelona, Vol. i, pp. 55-174, Ed.Aedos,  
Barcelona.

TARRADELL MATEU, Miquel (1977) "Sobre el poblamiento romano del  
Pla de Barcelona" a Cuadernos de Arqueología e  
Historia de la Ciudad, Vol. xvii, pp. 93-97,  
Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona,  
Ajuntament de Barcelona, Barcelona.

TARRADELL MATEU, Miquel (1978) Les ciutats romanes als Països  
Catalans, Discurs d'ingrés a l'Academia de  
Bones Lletres, Barcelona.

TARRADELL MATEU, Miquel (1982) "Costa del Baix Llobregat" a Les  
excavacions arqueològiques a Catalunya en els  
darrers anys, pp. 283-284, Excavacions  
Arqueològiques a Catalunya, núm. 1,  
Generalitat de Catalunya, Barcelona.

TARRADELL MATEU, Miquel (1984) "Dels orígens a l'estruatura  
agrària del món romà" a Estructura social i  
econòmica del camp català, Edicions de la  
Magrana, Institut Municipal d'Història,

Ajuntament de Barcelona, Barcelona.

TARRADELL MATEU, Miquel; SANMARTI GREGO, Enric (1980) "L'etat actuel des études sur la céramique ibérique" a Céramiques Hellenistiques et Romaines, Núm. 36, pp. 303-330, Centre de Recherches d'Histoire Ancienne, Besançon.

TCHALENKO, G. (1958) Villages antiques du Syrie du Nord. Le massif de Belus a l'époque romaine, Livraria Orientaliste Paul Geuthner, París.

TCHERNIA, André (1971) "Les amphores vinaires de la Tarraconaise et leur exportation au début de l'Empire" a Archivo Español de Arqueología, Vol. xliv, Núm. 123-124, pp. 38-84, C.S.I.C., Madrid.

TCHERNIA, André (1987) "Modèles économiques et commerce du vin à la fin de la République et au début de l'Empire" a El vi a l'antiquitat. Economia, producció i comerç al Mediterrani Occidental, pp. 327-336, Museu de Badalona, Badalona.

TCHERNIA, A.; ZEVI, F. (1976) "Amphores vinaires de Campanie et de Tarraconaise à Ostie" a Recherches sur les amphores romaines, pp. 29-67, Ecole Française à Rome, Roma.

TENAS ALIBES, Antonino (1947) Notes històriques del poble i parròquia de Sant Just Desvern, Ferran Impressors, Barcelona.

TOMIC, Pere (1886) "Historias e conquestas dels Excelentissims e Catholics Reis de Aragó" a La Renaixensa. Barcelona.

TOZZI, Pier Luigi (1984) "La riscoperta del passato nell'Ottocento. Ricerche sulle divisioni agrarie romane dell'Italia Settentrionale" a Misurare la terra: Centuriazione e coloni nel mondo romano, pp. 33-38, Comune di Modena, Modena.

TRIAS DE ARRIBAS, Glòria (1967) Ceràmiques griegues de la Peninsula Ibèrica, The William L. Bryant Foundation, Valencia.

TRIBO, G. (1977) De l'arrencada del segle XVIII a les transformacions agràries actuals: el cas de Gavà, Memòria de Llicenciatura, Universitat de Barcelona.

UDINA MARTORELL, F. (1951) El Archivo Condal de Barcelona en los siglos IX-X, Barcelona.

VEGA, Josep de la (1970) "Documents per la carta aqueològica del Pla de Barcelona" a Mediterrània, Núm. 10, pp. 9-29, Barcelona.

VEGA, Josep de la (1972) "Materiales arqueológicos de la Cova Cassimanya" a Mediterrània, Vol. vii, pp. 1-7, Barcelona.

VEGA, Josep de la; ROSELLA, Francesc (1975) "La cova de Can Sadurní (Begues)" a Mediterrània, Vol. ix, pp. 2-14, Barcelona.

VEGA, Josep de la (1987) "Un complexe funerari que roman inèdit al Vallès occidental" a I Jornades Internacionals d'Arqueologia Romana, (pre-actes) pp. 225-228, Museu de Granollers, Granollers.

VEGA, Josep de la; SANMARTI GREGO, Enric (1985) "Novetats arqueològiques a Montjuïc" a Mediterrània, Vol. xiii, pp. 45-56, Barcelona.

VEGAS, Mercedes (1973) Ceràmica comú romana del Mediterraneo Occidental, Publicaciones Eventuales 22, Institut d'ARqueologia i Prehistòria, Universitat de BARcelona, Barcelona.

VENY, F; CERDA, D. (1972) "Materiales arqueológicos de dos pecios de la isla de Cabrera (Baleares)" a Trabajos de Prehistoria, Núm. 29, pp. 298-328, Madrid.

VERNET, J.L. (1973) "Etude sur l'histoire de la vegetation du sud-est de la France au Quaternaire" a Paleobiologie Continentale, Vol. iv, Montpellier.

VICENT GARCIA, Juan Manuel (1983) "Un concepto de metodología. Hacia una definición epistemológica de prehistoria y arqueología", a Actas de las II Jornadas de Metodología y Didáctica de la Historia. Prehistoria y Arqueología, Universidad de Extremadura, Cáceres.

VICENTE CASTELLS, Juan "¿Una industria arqueolítica en el valle del Llobregat?" a Puig Castellar, pp. 77-81, Santa Coloma de Gramenet.

VICENTE CASTELLS, Juan (1966) "Vertedero de época romana en Hospitalet (Barcelona)" a Puig Castellar, Núm. 3, pàg. 61, Santa Coloma de Gramenet.

VICENTE CASTELLS, Juan (1967) "Anforas romanas en Gavá (Barcelona)" a Puig Castellar, Núm. 6, pp. 134-135, Santa Coloma de Gramenet.

VICENTE CASTELLS, Juan (1978) "Un vertedero ibero-romano en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)" a Puig Castellar, 3<sup>a</sup> época, núm. 1, Santa Coloma de Gramenet.

VIDAL, Lluís Marian (1912) "Abris Romaní, Estació Agut, Cova del Or o dels Encantats: estacions prehistòriques de les ..." a Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, Vol. 1911-1912, pp. 267-302, Barcelona.

VIDAL, Tomás (1977) "La población" a Geografía General, pp. 124-159, Ed. Planeta, Barcelona.

VILA DINARES, Pau (1977) "La circulación de las aguas del Pla de Barcelona en el pasado" a Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, Vol. xvii, Barcelona.

VILA DINARES, Pau; CASASSAS SIMÓ, Lluís (1974) "Barcelona i la seva rodalia al llarg dels temps", ed. Aedos, Barcelona.

VILAR, Agustí (1980) "Can Maginàs: ... cosas de su historia" a La vinya del Puntaire, Núm. 3, Sant Feliu de Llobregat.

VILLALBA et alii (1986) VILLALBA, J.; BAÑOLAS, L.; ARENAS, J.; ALONSO, M. Les mines neolítiques de Can Tintorer (Gavà). Excavacions 1978-1980, Excavacions Arqueològiques a Catalunya, 6, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

VILLALBA et alii (1989) VILLALBA, J.; BLASCO, A.; EDO, M. "La prehistòria del Baix Llobregat. Estat de la qüestió" a I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. ii (ponències), pp. 7-42, Castelldefels.

VILLALTA COMELLA, J.F. (1964) "Montjuïc" a Ciclo de geología práctica de los alrededores de Barcelona, pp. 99-105, Dirección general de Enseñanza Media, Madrid.

VILLALTA COMELLA, J.F. (1964a) "Barcelona, Molins de Rey, El Papiol, Rubí, Sant Cugat y La Rabassada" a Ciclo de geología práctica de los alrededores de Barcelona, pp. 116-118, Dirección General de Enseñanza Media, Madrid.

VILLARONGA, Leandre (1960) "Las monedas ibéricas con leyenda Lauro" a Nummus, Núm. 20-21, Vol. v, pp. 3-10.

VILLARONGA, Leandre (1961) "El hallazgo de Balsareny" a Numario Hispanico, Vol. x, pp. 9-102.

VILLARONGA, Leandre (1975) "Comentarios en torno a los hallazgos de tesoros monetarios" a Congreso Nacional de Arqueología, Vol. xiii.

VILLARONGA, Leandre (1977) "Tesorillo de denarios romanos del

Baix Llobregat (Barcelona)" a Actas del XIV Congreso Nacional de Arqueología, pp. 871-876, Zaragoza (Vitoria, 1975).

VILLARONGA, Leandre (1979) Numismática antigua de Hispania. Ed. Cymis. Barcelona.

VILLARONGA, Leandre (1982) "Nuevo testimonio del paso de los cimbrios. El tesorillo de Sarriá (Barcelona)" a Gaceta Numismática, Núm. 64, pp. 24-30, Madrid.

VILLARONGA, Leandre (1983) Les monedes ibèriques de Tarraco, Ajuntament de Tarragona, Tarragona.

VIRGILI, Carmina (1964) "Barcelona, Cervelló, Vallirana y Corbera" a Ciclo de geología práctica de los alrededores de Barcelona, pp. 59-65, Dirección General de Enseñanza Media, Madrid.

VIRGILI, C.; TRUYOLS, J. (1964) "Barcelona, Martorell, Olesa, Tarrasa y Sabadell" a Ciclo de geología práctica de los alrededores de Barcelona, pp. 107-113, Dirección General de Enseñanza Media, Madrid.

VITA-FINZI, C. (1969) The Mediterranean Valleys. Geological changes in historical times, Cambridge University Press, London.

VITRUVIO

De Architectura

VIVES, J. (1971) Inscripciones latinas de la España romana. Vol. i, Barcelona.

VIVES, Miquel (1982) "El Baix Llobregat. Extensió i límits. Relleu i hidrografia" a Gran Geografía Comarcal de Catalunya, Vol. viii, pp. 340-344, Fundació Gran Encyclopédia Catalana, Barcelona.